

ΤΟΓΡ.
ΙΗΣ

ΘΗΡΑ

Π. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

Τιμάται μετὰ βιβλιοσήμου καὶ φόρου δρ. 33.—

Βιβλιόσημον καὶ φόρος ἀναγκ. δανείου » 11.30

Ψηφιοποιηθήκε από το ιδιού
Αριθμός έγκλησης Αποφασίωσης 31731

Αριθμός Εγκρήσης: 41721

ՀՅՈՒՅՆԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻ ԱԼՅՈՎԱՅԻՆ ԴՐԱ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ”

ΙΑ ΚΩΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑ



Καγγ. Δ. Παπανούσος.

Η ΕΛΛΑΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΑ

μία θε



1937년

Π. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ

Helsingør
AK

Η ΕΛΛΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ


ΔΙΑ ΤΗΝ Α' ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ,"
ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α. Ε.
42 Οδός Σταδίου 42

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

"Όλα τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου τούτου φέρουν τὴν σφραγίδα
τοῦ ἐκδότου καὶ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ συγγραφέως.





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΧΩΡΑΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἡ πρώτη ἐντύπωσις, τὴν δποίαν ἀποκομίζουμεν παρατηροῦντες τὸν χάρτην τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ὅτι ἡ χώρα μας ἀποτελεῖται ἀπὸ μεγάλα τιμήματα ἔηρᾶς καὶ ἀπὸ πλῆθος νῆσων, μικρῶν καὶ μεγάλων, μεμονωμένων ἢ κατὰ συστάδας. Τὰ μεγάλα τιμήματα τῆς ἔηρᾶς ἀποτελοῦν τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα καὶ αἱ νῆσοι τὴν νησιωτικήν.


Τὸ βόρειον τμῆμα τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος εἶναι καὶ τὸ πλατύτερον ἐκ Δ πρὸς Α, ἀπὸ τὸ Ἰόνιον πέλαγος μέχρι τοῦ ποταμοῦ Ἔβρου. Πρὸς Ν τὸ τμῆμα τοῦτο φθάνει μέχρι τῆς γραμμῆς, ἡ δποία ἐνώνει τὸν Μαλιακὸν καὶ Ἀμβρακικὸν κόλπον. Μέγα μέρος τοῦ βορείου τούτου τιμήματος κατέχει ἡ **Μακεδονία** ἔχουσα δυτικῶς τὴν **Ηπειρον**, ἀνατολικῶς τὴν **Θεσσαλίην** καὶ νοτίως τὴν **Θεσσαλίαν**.

Πρὸς νότον τῆς Θεσσαλίας καὶ Ἡπείρου ενδίσκεται ἡ **Στερεά Ἑλλάς**, ἐκτεινομένη ἐκ Δ πρὸς Α, ἀπὸ τὸ Ἰόνιον εἰς τὸ Αἰγαῖον. Μία συνεχὴς σειρὰ κόλπων ἐκ Δ πρὸς Α, δὲ Πατραϊκός, δὲ Κορινθιακὸς καὶ δὲ Σαρωνικὸς ἀποχωροῦσσον πρὸς Ν τὴν **Πελοπόννησον**.

Ἡ ἡπειρωτικὴ Ἑλλὰς ἀποτελεῖ, εἰς τὸ σύνολόν της, μίαν πολύκόλπον χερσόνησον, τὴν δποίαν βρέχουν δύο θάλασσαι, τὸ Ἰόνιον πέλαγος ἐκ Δ καὶ τὸ *Αλγαῖον* ἐξ Α.

Τὴν νησιωτικὴν Ἑλλάδα ἀποτελοῦν: ἀφ' ἐνὸς αἱ νῆσοι τοῦ **Ιονίου**, αἱ δποία παρατάσσονται εἰς μίαν περίπου γραμμὴν κατὰ μῆκος τῶν δυτικῶν παραλίων τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος καὶ ἀφ' ἑτέρου αἱ νῆσοι τοῦ *Αλγαίου*, σχηματίζουσαι διαφόρους διμάδας. Εἰς τὰ νότια τοῦ Αλγαίου ἡ **Κρήτη** καὶ τὰ **Κύθηρα**, εἰς τὸ μέσον αἱ **Κυκλαδες**, εἰς τὴν δυτικὴν πλευρὰν ἡ **Εύβοια** καὶ αἱ

βόρειοι Σποράδες, εἰς τὴν ἀνατολικὴν ἡ Λέσβος, ἡ Χίος, ἡ
Σάμος καὶ τέλος εἰς τὸ βόρειον τμῆμα αἱ νῆσοι τοῦ Θρακικοῦ
πελάγους.



1. Χάρτης τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ κλίμακα 1 : 6 000 000.

*Απόστασις 0,01 τοῦ μέτρου ἐπὶ τοῦ χάρτου τούτου ισοδυναμεῖ μὲ ἀπόστασιν
60 χιλιομέτρων ἐπὶ τοῦ ἔδαφους.

(Αἱ γραμμαὶ τοῦ χάρτου τούτου δὲν εἴναι μεσημβρινοὶ καὶ
παράλληλοι. Εἴται ἀπλᾶ βοηθητικὰ τετράγωνα, χρήσιμα διὰ τὴν

εῦκολον ἀντιγραφὴν καὶ μεγέθυνσιν αὐτοῦ. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐργαζόμεθα ὡς ἔξῆς : Κατασκευάζομεν ἐπὶ φύλλον χάρτον τετράγωνα μὲ διπλασίας π. χ. διαστάσεις καὶ ἐπ' αὐτῶν σχεδιάζομεν τὴν Ἑλλάδα, ἀντιγράφοντες ἐκ τοῦ χάρτου τούτου. Οὕτω θὰ ἔχωμεν χάρτην τῆς Ἑλλάδος μὲ κλίμακα διπλασίαν. Ἀντὶ δηλγοαμμῆ ἐπὶ τοῦ χάρτου 0,01 τοῦ μέτρου νὰ ἴσοδυναιμῇ μὲ διάστημα 60 χιλιομέτρων, δῆλος συμβαίνει εἰς τὸν ὡς ἄνω χάρτην, θὰ ἴσοδυναιμῇ μὲ διάστημα 30 χιλιομέτρων. Η κλίμαξ δηλαδὴ ἀπὸ $\frac{1}{6\,000\,000}$ θὰ ανξηθῇ εἰς $\frac{1}{3\,000\,000}$. Όμοίως δυνάμεθα διὰ τετραγώνων μὲ τριπλασίας, τετραπλασίας ἢ ἔξαπλασίας διαστάσεις νὰ ἀντιγράψωμεν τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ κλίμακα τριπλασίαν $\frac{1}{2\,000\,000}$ ἢ τετραπλασίαν $\frac{1}{1\,500\,000}$ ἢ ἔξαπλασίαν $\frac{1}{1\,000\,000}$. Τὴν κλίμακα ἡμιόροῦμεν νὰ γράψωμεν καὶ οὕτω: 1 : 2 000 000 ἢ 1 : 1 500 000 κλπ.

Ἐάν τὰ βοηθητικὰ τετράγωνα γίρουν πολὺ μεγάλα καὶ ἡ ἀντιγραφὴ γίνεται δυνοκολωτέρα, δυνάμεθα ὀρισμέρα τετράγωνα νὰ τὰ χωρίζωμεν εἰς μικρότερα. Όμοίως δυνάμεθα ν' ἀντιγράψωμεν καὶ πάντα ἄλλον χάρτην τοῦ παρόντος βιβλίου ἢ ἄλλον χαράσσοντες ἐπ' αὐτοῦ βοηθητικὰ τετράγωνα.

Λοιπόν, νὰ μεγεθύνετε αὐτὸν τὸν χάρτην καὶ σημειώσατε ἐπὶ τοῦ σχεδίου σας τὰ δυόματα: α' τῶν χωρῶν καὶ θαλασσῶν, β' τῶν γειτονικῶν κρατῶν, γ' τῶν μεγαλυτέρων νήσων).



2. Θεσσαλονίκη, ή πρωτεύουσα τῆς Βορείου Ἑλλάδος.

1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

(35 000 τετρ. χιλιόμετρα—1 500 000 κάτοικοι)

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η Μακεδονία, ή μεγαλυτέρα καὶ πλουσιωτέρα ἑλληνικὴ γώδα, κατέχει τὴν βόρειον πλευρὰν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Ὑπειρον ἕως τὴν Θράκην καὶ ἀπὸ τὰ σερβικὰ καὶ βουλγαρικὰ σύνορα ἕως τὴν Θεσσαλίαν καὶ τὸ Αίγαιον πέλαγος (βλ. ζάρτην σελ. 16).

Εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην, ή δοπία κατέχει τὸ $\frac{1}{4}$ καὶ πλέον ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς γώδας μας, περιλαμβάνεται :

a) **Ἡ δυτικὴ Μακεδονία**, γῶδα νηπηλή, κλεισμένη μεταξὺ μικρῶν δροσερῶν, καὶ ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὴν θάλασσαν, εἶναι τὸ ἡπειρωτικότερον τμῆμα τῆς γώδας μας.

β) **Ἡ κεντρικὴ καὶ γ) ἡ ἀνατολικὴ Μακεδονία**, γῶδαι γαμηλαί, μὲ πολλά, ἐκτεταμένα καὶ γόνιμα βαθύπεδα, τὰ ὅποια γωρίζουν γαμηλαὶ κατφημέναι λοφοσειραί.

δ) **Ἡ χερσόνησος Χαλκιδικῆ**, βαθέως διαμελισμένη ἀπὸ τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκτεινομένη πρὸς Ν μέσα εἰς τὸ Αίγαιον πέλαγος, ἔχει, διὰ τοῦτο, πολλὰς διμοιότητας ὡς πρὸς τὸ κλῖμα καὶ τὴν βλάστησιν μὲ τὴν νοτιωτέραν Ἑλλάδα.

Μορφολογία τῆς ξηρᾶς. Τὸ χαρακτηριστικὸν τῆς Μακεδονίας εἶναι ὅτι ἀποτελεῖται ἀπὸ σειρὰν λεκανοπεδίων καὶ κοιλάδων

χωρίζομένων μεταξύ των πότε μὲν φημὴ λόγη καὶ πότε μὲν χαμηλᾶς καλλιεργουμένας καὶ κατοικουμένας λοφοσειράς. Οὕτω :

Α) Εἰς τὴν δυτικὴν Μακεδονίαν σχηματίζονται :

α) **Η κοιλὰς τοῦ ἄνω Ἀλιάκμονος** μεταξὺ Ηίρδον καὶ Βαρροῦντος. Η κοιλὰς αὗτη ἀκολουθεῖ διεύθυνσιν ΒΔ-ΝΑ, ὡς καὶ αἱ ὁροσειράι, αἵτινες τὴν κλείσιν ἔκατέσθωσεν. Τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν ἀκολουθεῖ καὶ ἡ κοίτη τοῦ Ἀλιάκμονος, ἡ ὅποια ἔχει σχηματισθῆ ἐις τὴν βαθυτέραν τῆς γραμμῆς. Διὰ τῆς κοιλάδος αὐτῆς ἀγειρεῖ ἡ ὁδὸς Καστοριᾶς-Γρεβενῶν, ἀκολουθοῦσα καὶ αὐτὴ τὴν ίδιαν διεύθυνσιν.


β) **Τὸ ὑψίπεδον τῆς Φλωρίνης** μεταξὺ Βαρροῦντος καὶ Βερμίου, τὸ δοῦλον ἐπεκτεινόμενον πρὸς Β., ἐντὸς τῆς Σερβίας, σχηματίζει τὴν πεδιάδα τοῦ Μοναστηρίου. Τὸ ὑψίπεδον τόντο ἔχει ἐπίσης διεύθυνσιν ΒΔ-ΝΑ, καθὼς καὶ τὰ ὅρη Βαρροῦντος καὶ Βέρμιουν. Καὶ αἱ κοίται, τὰς ὅποιας σχηματίζουν τὰ ρέοντα ὕδατά του, ἀκολουθοῦν τὸν ἀξοναν τῆς πεδιάδος, διενθύνομενα ὅμως, ἀντίθετος ἀπὸ τὸν Ἀλιάκμονα, πρὸς βορρᾶν διὰ νὰ χυθοῦν εἰς τὴν λίμνην Βεγορίτιδα (Οστρόβου) εἴτε, ἀκόμη βορειότερον, εἰς τὸν Ἐριγόνα παραπόταμον τοῦ Ἀξιοῦ. Ἀξιοπαφατήσητον εἶναι ὅτι καὶ ὁ οἰκισμὸς ἀκολουθεῖ τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν μὲ τὸν κύριον ἀξοναν τῶν πεδιάδων καὶ τῶν κοιλάδων. Οὕτω αἱ πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐς καὶ Φλώρινα (βορειότερον δὲ καὶ τὸ Μοναστήρι), ενοίσκονται ἐπὶ τῆς αὐτῆς ΒΔ-ΝΑ γραμμῆς. Όμοίως τὰ Γρεβενά, ἡ Νεάπολις καὶ ἡ Καστοριὰ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀνω Ἀλιάκμονος. Τὴν αὐτὴν δὲ διεύθυνσιν ἀκολουθοῦν καὶ αἱ ὁδοί, αἱ ὅποιαι ἔξυπηρτοῦν τὰς πόλεις ταύτας.

γ) Ἀντίθετον διεύθυνσιν ἀκολουθεῖ ἡ **ταφροειδῆς κοιλὰς τοῦ κάτω Ἀλιάκμονος**, περὶ τὸ μέσον τῆς ὅποιας ενδίσκονται τὰ Σερβία. Η διεύθυνσίς της, ΝΔ-ΒΑ, εἶναι παράλληλος μὲ τὴν σειρὰν τῶν δρέων Χασιών-Καμβονίων-Πιερίων, τὰ δοπια χωρίζουν τὴν Μακεδονίαν ἀπὸ τὴν Θεσσαλίαν. Η κοιλὰς αὗτη τῶν Σερβίων, ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα, ἀποτελεῖ τεράστιον οῷγμα τοῦ ἔδαφους, τὸ δοῦλον ἐσχηματίσθη εἰς παλαιὰν γεωλογικὴν ἐποχὴν.

Β) Εἰς τὴν κεντρικὴν Μακεδονίαν ενδίσκονται :

α) **Τὸ ἐκτεταμένον βαθύπεδον τῆς Θεσσαλονίκης**, τὸ δοῦλον διαρρέον τοῖς ποταμοῖς Ἀλιάκμον, Λονδίας, Ἀξιοῦς καὶ ὁ χειμαρρώδης Γαλλικός. Μέγα μέρος τῆς πεδιάδος ταύτης σκεπάζεται ἀπὸ τὰ ἔλη τοῦ Λονδία καὶ τῶν ἄλλων ποταμῶν, μεγάλα δὲ ἔδοσ-

Τὰ ὑδραυλικὰ ἔργα τῆς πεδιάδος Θεσσαλονίκης θ' ἀποδώσουν νέας ράιας 500 000 στρεμμάτων, καὶ θὰ προστατεύσουν ἀπὸ τὰς πλημμύρας καὶ ἐν γένει θὰ βελτιώσουν τὴν καλλιέργειαν ἄλλων 750 000 στρεμμάτων. Μετά τὴν ἀποτελεσμάτων τῶν ἔργων τούτων, 800 000 στρέμματα γῆς θὰ εἶναι ποτιστικά καὶ θὰ ἡμιοροφοῦνται σπελόωνται δύο φοράς τὸ ἔτος.



3. Χάρτης ὑδραυλικῶν ἔργων πενιάδος Θεσσαλονίκης.

Ἡ μαύρη γραμμή, ἡ δοῦτοια διασχίζει τὴν λίμνην τῶν Γιανιτσῶν καὶ τὰ ἔλη μέχρι θαλάσσης, παριστὰ τὴν διώρογα τοῦ Λούνδια. Δι' αὐτῆς θ' ἀποστραγγισθοῦν τὰ ἀπέφαντα ταῦτα ἔλη. Ἡ περιφερικὴ διῶροξ, ἀριστερὰ (μήκους 40 χλμ.), συνὲλέγει τὰ κατεργάμενα ἐκ Βερμίου νερά καὶ τὰ διοχετεύει εἰς τὴν κοίτην τοῦ Ἀλιάκμονος. Μικραὶ διώρυγες ἐνώνουν τοὺς μαιάνδρους τοῦ Ἀλιάκμονος καὶ οὕτω συντομεύονται καὶ εὐθυγραμμίζονται τὴν κοίτην του. Μεγάλη διῶροξ, ἄρω δεξιά, διοχετεύει τὰ νερά τῶν λιμνῶν Ἀρτζάν καὶ Ἀματόβου εἰς τὸν Ἀξιόν, αἱ δύοτα οὕτω ἀπεξηράνθησαν. Μία, τέλος, διῶροξ κάτω δεξιὰ (μήκους 21 χιλιομ.), ἀποτελεῖ τὴν νέαν κοίτην τοῦ Ἀξιοῦ, οὕτω δὲ αἱ ἐκβολαὶ τοῦ μετατίθενται δυτικάτερα. Τοῦτο γίνεται διὰ τὰ σωμῆς λιμνῆς Θεσσαλονίκης, τὸν δοῦτον θὰ ἔκλειεν ἐντὸς αἰώνος ὁ Ἀξιός μὲ τὴν ίλλν του.

Αἱ διακεκομμέναι γραμμαὶ — — — . δεικνύονται ἡ ναχώματα δηλ. μακροὺς σωροὺς χωμάτων, τοὺς δούτοις κατασκευάζονται κατὰ μῆκος τῶν διζηθῶν καὶ τῶν διωρύγων, διὰ τὰ ἐμποδίζονται τὰς πλημμύρας).

λικὰ ἔργα ἐκτελοῦνται διὰ νὰ ἔλευθερωθῇ ἡ πεδιὰς αὕτη ἀπὸ τὰ
ἔλη της καὶ προστατευθῇ κατὰ τῶν πλημμυρῶν.


Πρὸς τὰ ΒΔ τοῦ βαθυπέδου τῆς Θεσσαλονίκης σχηματίζεται
μεταξὺ Βερμίου καὶ Ηαίκου ἡ πεταλοειδὴς κοιλάς τῆς Ἀλμω-
πίας (Καρατζόβας). Η κοιλάς αὕτη προφυλαττούμενη ἀπὸ τοὺς
βροχείους ἀνέμους ὑπὸ τῶν πέριξ δασωμένων ὁρέων καὶ ἔχουσα
ἀφριθόνους πηγάς, φημίζεται διὰ τὴν εὐφορίαν της.

Τὸ βαθύπεδον τῆς Θεσσαλονίκης είναι τὸ κέντρον τῶν συγ-
κοινωνιῶν τῆς Μακεδονίας. Τὰ ὅρη ποὺ τὸ περιβάλλουν, διασχί-
ζονται ἀπὸ μακρὰς κοιλάδας ἢ διακόπτονται, ἀπὸ εὐκολοδιαβά-
τους αὐχένας, ὅπόθεν διέρχονται ὄδοι καὶ σιδηροδρομικαὶ γραμ-
μαί. Οὕτω διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀλιάκμονος διέρχεται ἡ ὄδος
πρὸς τὴν Κοζάνην καὶ τὰ Γρεβενά διὰ τοῦ αὐχένος τοῦ Βερ-
μίου, ὅστις σχηματίζεται εἰς τὴν Ἑδεσσαν, διέρχεται ἡ σιδηρο-
δρομικὴ γραμμὴ πρὸς τὴν Φλώριναν καὶ τὸ Μοναστήρι ἐντὸς τῆς
κοιλάδος τοῦ Ἀξιοῦ ἔχει στρωθῆ ἡ σπουδαιότατη γραμμὴ Θεσ-
σαλονίκης-Γενγελῆς-Βελιγραδίου, ἡ δοπία ἐνώνει τὴν Ἑλλάδα μὲ
τὴν κεντρικὴν Εὐρώπην. Τέλος διὰ τοῦ αὐχένος τῶν Ποροῖων
διέρχεται ὁ σιδηρόδρομος πρὸς τὴν Ἀν. Μακεδονίαν καὶ Θράκην.
(Ηαρατηρίσατε τὰς διαβάσεις ταύτας εἰς τὸ τέκτονος κειμένου χάρ-
την τῆς Μακεδονίας τῆς σελ. 16).

β) **Ἡ ταφροειδὴς κοιλάς τοῦ Ἀξιοῦ**, ἔχουσα διεύθυνσιν
ΒΔ-ΝΑ, ἀρχίζει ἀπὸ τὴν καρδίαν τῆς Σερβίας καὶ φθάνει εἰς τὰ
πρόθυρα τῆς Θεσσαλονίκης. Πρὸς Β τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀξιοῦ,
ἐντὸς τοῦ σερβικοῦ ἐδάφους καὶ ὡς συνέχειά της, σχηματίζεται
δευτέρα κοιλάς, μέσα εἰς τὴν δοπίαν όρει πρὸς Β δ Μοράβας, πα-
ραπόταμος τοῦ Δουνάβεως. Άλι δύο αὗται κοιλάδες, αἱ δοποὶαὶ χω-
ρῶνται δι᾽ εὐκολοδιαβάτου ὁροπεδίου, συνέχεια ἡ μία τῆς ἄλλης,
ἀποτελοῦν σπουδαιότατον φυσικὸν δρόμον μεταξὺ Δουνάβεως καὶ
Αίγαίου. Ἀπὸ τὸν φυσικὸν αὐτὸν δρόμον ἐπέρασαν ἀλλοτε οἱ
ἐπιδρομεῖς, οἱ δοποὶοι ἥρχοντο ἀπὸ τὴν βόρειον Βαλκανικὴν νὰ
κατακτήσουν τὴν Μακεδονίαν. Λιγὸς δέ, ὡς εἴποι·εν, διέρχε-
ται σήμερον ὁ σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου (βλ. χάρ-
την 4 καὶ τὰς διδηγίας τοῦ εἰς τὴν ἐπομένην σελίδα).

Γ) Εἰς τὴν ἀνατολικὴν Μακεδονίαν σχηματίζονται :

α) **Τὸ λεκανοπέδιον τῶν Σερρῶν**, διαφορεόμενον ἀπὸ τὸν
Στρυμῶνα. Η πεδιὰς αὕτη χωρίζεται ἀπὸ ἐκείνην τῆς Θεσσαλο-
νίκης διὰ τῶν χαμηλῶν καὶ εὐκολοδιαβάτων ὑψωμάτων τοῦ Αα-



4. Χάρτης τῶν κοιλάδων Ἀξιοῦ-Μοράβα.

(Αἱ διάφοροι ἀποχώσεις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ μέχρι τοῦ μαύρου παριστοῦν τα διάφορα ὑψη τοῦ ἔδαφους κατὰ σειράν : Τὸ λευκὸν παριστᾶ ὕψος τὸ πολὺ μέχρι 200 μ. ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης. Τὸ ἀνοικτὸν φαιόν παριστᾶ ὕψος 200—500 μ., τὸ βαθύτερον 500—1000, τὸ μαῦρον ἄνω τῶν 1000 μ. ὕψη.

Παρατηρήσατε τὸν διάδοσμον χαμηλοῦ ἔδαφους, ὃστις ἔργωνται τὰ λεπτανοπέδια Θεσσαλονίκης καὶ Βελιγραδίου. Παρακολουθήσατε τὸ ρεῦμα τῶν δύο ποταμῶν, ἀπὸ τὰς πηγὰς των εἰς τὸ ὑψηλότερον ἔδαφος τῶν κοιλάδων (δροπέδιον Κοσσυφολεδίου) μέχρι τῶν ἐκβολῶν των. Περιγράψατε τὴν πορείαν τῶν σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης—Βελιγραδίου).

χαρᾶ. Διεύθυνταν διέρχεται ή όδος Θεσσαλονίκης - Σερρῶν, βορειότερον ταύτης ή σιδηροδρομική γραμμή καὶ νοτιότερον ή νέα μεγάλη άμαξιτή όδος Θεσσαλονίκης - Καβάλλας, ή δύοί είναι υπὸ κατασκευήν. Τὸ λεκανοπέδιον τῶν Σερρῶν πλείσται πρὸς Ν. ἀπὸ τὸ δόρυ Κερδύλλιον καὶ τὸ Ηαγγαῖον καί, ὡς ἐκ τούτου, τὰ νερά του δὲν ενδίσκουν ἑλευθέρων διέξοδον πρὸς τὴν θάλασσαν. Οὕτω δὲ σχηματίζονται γένως ἀπὸ τὴν λίμνην Κερκινίτιδα ἐκτεταμένα ἔλη. Διὰ τὴν ἀποξύρανσιν τῶν ἔλῶν τούτων ἐκτελοῦνται ἥδη καὶ ἔκει μεγάλα ὑδραντικὰ ἔργα.

β) *Τὸ λεκανοπέδιον τῆς Δράμας*. Τοῦτο χωρίζεται ἀπὸ τὴν πεδιάδα τῶν Σερρῶν διὰ τοῦ δόρου Μεροικίου καὶ Ηαγγαίου καὶ τῆς χαμηλῆς ζώνης τῶν λόφων τῆς Ἀλιστράτης. Τὸ λεκανοπέδιον τοῦτο πλείσται ἐπίσης πρὸς Ν ἀπὸ τὸ δόρυ Σύμβολον καὶ τὰ νερά του συγκεντρώνονται εἰς τὰ βαθύτερα μέρη του, ὅπου σχηματίζονται τὰ ἀπέραντα ἔλη τῶν Φιλίππων. Τὰ πλεονάζοντα νερὰ τῶν ἔλῶν τούτων χύνονται διὰ τοῦ μικροῦ ποταμοῦ Ἀγγίτη εἰς τὴν Κερκινίτιδα λίμνην.

γ) *Ἡ πεδιὰς τοῦ Νέστου*, ἀνατολικῶς τῆς Καβάλλας, σχηματισθεῖσα ἀπὸ τὴν ίλλην καὶ τὰς πλημμύρας τοῦ ποταμοῦ, καλύπτεται εἰς πολλὰ μέρη τῆς ἀπὸ ἔλη.

Τὰ εὐφρόρα ταῦτα λεκανοπέδια τῆς κεντρικῆς καὶ ἀνατολικῆς Μακεδονίας ὑπῆρχαν πάντοτε κέντρα μεγάλων πληθυσμῶν. Ἡ εὔκολος δὲ ἐπικοινωνία μεταξὺ αὐτῶν ἐπέτρεψε, κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, νὰ δημιουργηθῇ καὶ νὰ ἀκμάσῃ τὸ μόνον μεγάλον κράτος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἐν Ἑλλάδι, τὸ μακεδονικὸν κράτος τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ἀλεξανδρου.

δ) *Ἡ Χαλκιδικὴ*, χερσόνησος ὁρεινὴ καὶ δύσβατος. Εἰς τὸ κύριον σδιμά της ὑψώνεται τὸ δόρυ Χολομώρ. Αἱ τρεῖς στεναὶ χερσόνησοί της, ἀπομεινάρια οιγμάτων τοῦ ἐδάφους, είναι ἐπίσης ὁρειναί. Ἐπὶ τῆς ἀνατολικωτέρας τῶν χερσονήσων τούτων, ὑψώνεται ὁ Ἀθως ἢ Ἀγιορ Ὁρος μὲ ἀποτόμους κλιτύας. Αἱ χερσόνησοι αὗται, καθὼς καὶ οἱ μεταξὺ των κόλποι, διευθύνονται ΝΑ δηλ. πρὸς τὸ βαθύτερον μέρος τοῦ βορείου Αἰγαίου πελάγους.

Τὰ βουνὰ τῆς Μακεδονίας, ἀναλόγως τῆς διευθύνσεώς των, δύνανται νὰ καταταχθοῦν εἰς δύο κατηγορίας. Εἰς τὰ διευθυνόμενα ἀπὸ Β πρὸς Ν καὶ εἰς τὰ διευθυνόμενα ἐκ Δ πρὸς Α.

Βορειονοτιανὰ διευθυνσιν ἢ ἀκριβέστερον ΒΔ - ΝΑ ἔχουν ἥ

Πίνδος, ὁ **Βαρνοῦς**, τὸ πλούσιον εἰς βιοσκάς καὶ πηγὰς **Βέρμιον**,
καὶ τὸ **Πάσκον**.

Δυτικοανατολικὴν δὲ διεύθυνσιν ἔχουν :

α) Ὁ **Βόρας** καὶ ἡ **Κερκίνη** εἰς τὰ σύνορα.

β) Τὰ **Χάσια-Καμβούνια-Πιέρια**, χωρίζοντα τὴν Μακεδο-




Φωτογραφία Τοπογρ. Ὑπηρ. Ὑπονομ. Συγκοινωνίας

5. Ὁ **Αθως** ἢ **Άγιον Όρος**, καταφύγιον τοῦ μοναχικοῦ βίου, ἀποτελεῖ σήμερον ἀπέραντον μουσεῖον πλουσίας βυζαντινῆς τέχνης.

νίαν ἀπὸ τὴν Θεσσαλίαν, ὁ ὑψηλὸς **Ολυμπος** (2918 μ.) μὲ τὰς δύο πρὸς Α διακλαδώσεις τοῦ, ὁ **Χορτιάτης** παρὰ τὴν Θεσσαλονίκην, ὁ **Χολομῶν** εἰς τὴν Χαλκιδικήν, τὸ **Κερδύλλιον** καὶ τὸ **Παγγαῖον** νοτίως τῆς πεδιάδος Σερρῶν, καὶ τὸ **Σύμβολον** παρὰ τὴν Καστάλλαν. Ἐκ τούτων τὰ ενδισκόμενα εἰς τὰ νότια τῆς Μακεδονίας, κλείουν ὡς φραγμοὶ τὰς Μακεδονικὰς πεδιάδας ἀπὸ τὸ μέρος τῆς θαλάσσης, ἐμποδίζοντα τὴν θαλασσίαν αἴσθαν νὰ τὰς δροσίσῃ κατὰ τὸ θέρος καὶ νὰ μετριάσῃ τὸ δριμὺ ψῆφος κατὰ τὸν χειμῶνα. Προσέτι δὲ ἐμποδίζουν καὶ τὴν ἐλευθέρων διέξοδον τῶν ὄντων πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ ἀναγκάζουν ταῦτα νὰ συγκεντῷθοῦν καὶ νὰ σχηματίσουν ἔλη. Οὕτω δὲ αἱ Δ-Α αὗται παραθαλάσσιαι ὁροσειραὶ ἐπηρεάζουν δυσμενῶς τὸ κλῖμα τῆς Μακεδονίας.

Ποταμοί καὶ λίμναι. Οἱ ποταμοὶ τῆς Μακεδονίας εἶναι ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους τῆς Ελλάδος, κυρίως διότι ἡ ποταμία περιοχὴ

αντῶν ἐκτείνεται πολὺ βιοειότερον τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, ἐντὸς τῆς Σερβίας καὶ τῆς Βουλγαρίας. Πλὴν τοῦ Ἀλιάκμονος, τοῦ δποίου δλόκληρος ἡ κοίτη εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἔδαφους, δὲ Νέστος, δὲ Στρυμών καὶ δὲ μεγαλύτερος ὅλων Ἀξιός, ἔχουν μέγα μέρος τῆς κοίτης των εἰς τὰς γειτονικὰς μας χώρας. Ἐν τούτοις, παρὰ τῷ μέγεθός των, οἱ ποταμοὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι πλωτοί, διότι δὲν ἔχουν πάντοτε τὰ ἀπαιτούμενα νερά καὶ οὔτε ἡ κοίτη των εἶναι εὖνοική. Κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν βροχῶν, δηλ. τὸ φθινόπωρον καὶ τὸν χειμῶνα, ἔχουν ἄφθονα νερά. Ἀλλὰ κατὰ τὴν ξηρὰν ἐποχήν, δηλ. τὸ καλοκαίρι, τὸ φεῦγα των εἶναι φτηζόν, καὶ μέσα εἰς αὐτὸ δὲν θὰ ἥμποροῦσαν νὰ κινηθοῦν οὔτε μικρά, ἕστω, πλοιάρια. Ἀλλὰ καὶ αἱ ἐκβολαὶ τῶν ποταμῶν τῆς Μακεδονίας, καθὼς καὶ τῆς ἄλλης Ελλάδος, εἶναι δυσμενεῖς, διότι φράσονται ἀδιακόπως ἀπὸ τὴν ίλλην καὶ οὔτω σχηματίζονται Δέλτα μὲ πολὺ ἀβαθῆ στόμια (εἰκ. 6).



Φωτ. Τόπογρ. Ὑπηρ. Ὑπαρχ. Συγκοινωνίας

6. Ἀξιός. Ἐλώδεις ἐκβολαί. Διακρίνονται οἱ δύο βραχίονες τοῦ ποταμοῦ, οἱ δποίοι σχηματίζουν τὸ στενόμακρον Δέλτα του.

(Ἐξ ἀρχοπλάνου)

Οἱ ποταμοὶ τῆς Μακεδονίας συχνὰ πλημμυρίζουν καὶ ἐπιφέρονται μεγάλας ζημίας εἰς τὰς γύρω γεωργικὰς ἐκτάσεις. Διὰ τοῦτο κατασκευάζονται κατὰ μῆκος τῶν δχμῶν των, ὅπου αὗται εἶναι γαμηλαί, μικρὰ ἀναζόματα, καὶ γενικῶς διορθώνεται ἡ κοίτη των ὅπειτε νὰ μὴ ὑπάρχῃ κίνδυνος πλημμαρῶν (βλ. χάρτην 3).

Πολὺ περισσότερον ἐπιζήμιαι καὶ εἰς τὴν γεωργίαν καὶ εἰς τὴν ὑγείαν τῶν κατοίκων εἶναι αἱ λίμναι καὶ τὰ ἔλη τῆς Μακεδονίας, ιδίως τῶν βαθυπέδων. Αἱ λίμναι καὶ τὰ ἔλη ταῦτα εἰς τὴν κεντρικὴν καὶ ἀνατολικὴν Μακεδονίαν σχηματίζονται εἰς τὰ χαμηλότερα, διὸ αὐτὸς δὲ καὶ γονιμότερα, ἐδάφη τῶν πεδιάδων, ἐπειδὴ δὲν εὑρίσκουν διέξοδον πρὸς τὴν θάλασσαν. Οὗτος δὲ καὶ ἀπεργάντους εὐφόρους ἐκτάσεις ἀφαιροῦν ἀπὸ τὴν γεωργίαν καὶ ἑστία μολυσματικὴ διὰ τοὺς περιοίκους γίνονται.

Αἱ μεγαλύτεραι τοιαῦται ἔλιθοις ἐκτάσεις εἶναι: Εἰς τὴν κεντρικὴν Μακεδονίαν ἡ λίμνη καὶ τὰ ἔλη τῶν *Γιανιτσῶν*, τοῦ *Λουδία* καὶ τοῦ Ἀξιοῦ, αἱ λίμναι *Κορώνεια* καὶ *Βόλβη*, βορείως τῆς Χαλκιδικῆς. Εἰς τὴν ἀνατολικὴν ἡ *Κερκινῖτις* (τὸ Ἀγινοῦ) καὶ τὰ ἔλη τῶν *Φιλίππων*.

Αἱ λίμναι τῶν δρεινῶν μερῶν τῆς Μακεδονίας (*Καστοριᾶς*, *Βεγορῆς* κ.λ.π.) ἔχουν σχηματισθῆ μέσα εἰς μεγάλας ἀσβεστολιθικὰς κοιλότητας. Η ἐπιφάνεια τῶν λιμνῶν αὐτῶν δὲν εἶναι πάντοτε εἰς τὸ αὐτὸν ὄφος, ἀλλὰ ἀλλοτε εὑρίσκεται ὑψηλότερον καὶ ἄλλοτε χαμηλότερον. Τοῦτο προέρχεται ἐκ τοῦ ὅτι μέρος τῶν νερῶν τῶν διαφεύγει διὰ μέσου τῶν κάτωθεν αὐτῶν ἀσβεστολιθικῶν στρωμάτων. Όσακις λοιπόν, τὰ ὑπόγεια ἀνοίγματα, αἱ ὑπόγειαι καταβόθραι, διὰ τῶν δοπίων διαφεύγουν τὰ νερά, φράσσονται, ἡ ἐπιφάνεια τῆς λίμνης ὑψώνεται, διὰ νὰ κατέλθῃ καὶ πάλιν, ὅταν ταῦτα ἀνοίγονται.

Παράλια. Τὰ Μακεδονικὰ παράλια ἐκ Δ πρὸς Α παρουσιάζουν τὰς ἔξης ἀνωμαλίας:

Εἰς τὸ δυτικότερον σημεῖον ἡ θάλασσα εἰσχωρεῖ βαθέως μέσα εἰς τὴν ἔηραν καὶ σχηματίζει τὸν *Θερμαϊκὸν* κόλπον, εἰς τὸν μνηὸν τοῦ δοπίου εὑρίσκεται ὁ λιμὴν τῆς Θεσσαλονίκης. Εἰς τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ μνηοῦ τοῦ κόλπου οἱ ποταμοὶ Ἀλιάζμον, Ἀξιός, Λοιδίας Γαλλικός, ἐκβάλλοντες ἐκεῖ, προσχώνουν ἀδιακόπως μὲ τὴν ἴλιν τῶν τὴν θάλασσαν. Ἐχουν δὲ σχηματίσει προεξοχὴν τῆς πεδιάδος πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπειλοῦν τὸ ἀποκλείσουν τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης (παράβαλε εἰκ. 6 καὶ χάρτην 3). Ἀνατολικῶς ὁ Θερμαϊκὸς κλείεται ὑπὸ τῆς ἀκτῆς τῆς Χαλκιδικῆς. Εἰς τὴν νοτίαν ταύτης πλευράν, σχηματίζονται αἱ τοεῖς μακραὶ χερσόνησοι, ἡ *Κασσάνδρα*, ἡ *Σιθωνία* καὶ ὁ Ἀθως ἢ Ἀγ-

Ορος. Μεταξύ τούτων διανοίγονται δύο βαθεῖς κόλποι, δύο κόλπος τῆς **Κασσάνδρας** καὶ δύο τῆς **Άγ. Ορους**.

Ανατολικῶς τῆς Χαλκιδικῆς σχηματίζεται δύο κόλποι καὶ προαιτέοφ δύο κόλποι τῆς **Καβάλλας**. Έκεί ενδίσκεται δύο λιμήν τῆς Καβάλλας καὶ εἰς τὴν διτικήν πλευρὰν τοῦ κόλπου δύο ὄρμοι τῶν Ἐλευθερῶν. Απέναντι τοῦ κόλπου τούτου ὑψώνεται ἡ δρεινὴ καὶ δασώδης νήσος Θάσος.

Τὰ παραλία τῆς Άν. Μακεδονίας είναι καθ' ὅλην σχεδὸν τὴν γραμμήν των ἀπότομα, διότι κατατρώγονται ἀπὸ τὰ κύματα τῶν νοτίων ἀνέμων.

Κλῖμα. Η Μακεδονία ως βορειοτέρα περιοχὴ τῆς Ελλάδος ἔχει καὶ τὸ ψυχρότερον κλῖμα. Ἐκτὸς δύος τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως καὶ ἄλλαι αἰτίαι ἐπηρεάζουν τὸ κλῖμα τῆς

Καὶ πρῶτον ἡ διτικὴ Μακεδονία μὲ τὰ ὑψηλὰ ὅρη τῆς καὶ τὰ δροπέδιά της, μακρὰν ἀπὸ τὴν θάλασσαν, τὴν δποίαν τῆς ἀποκρύπτει ἐντελῶς δύγκωδης κοριμὸς τοῦ Όλύμπου, ἔχει τοὺς βαρυτέρους ἀπὸ κάθε ἄλλο μέρος τῆς Ελλάδος χειμῶνας, μὲ πολλὰ χιόνια.

Ἄλλὰ καὶ ἡ μορφὴ τοῦ ἐδάφους εἰς τὴν λοιπὴν Μακεδονίαν ἐπηρεάζει τὸ κλῖμα τῆς. Οὗτοι αἱ μακρὰ B-N κοιλάδες εὐκολύνουν τὴν κάθοδον τῶν βορείων ἀνέμων, τῶν τόσον συχνῶν εἰς τὴν χώραν μας. Οἱ ἄνεμοι δὲ οὗτοι πνέοντες ἐλευθέρως ἐπὶ τῶν λεκανοπεδίων τῆς Μακεδονίας, καθιστοῦν τὸ ψῦχος κατὰ τὸν χειμῶνα δομιμάτατον. Τοιοῦτος ψυχρὸς ἄνεμος είναι διγνωστὸς εἰς τὴν Θεσσαλονίκην μὲ τὸ ὄνομα «βαρδάρης», δόποῖς κατέρχεται πρὸς τὴν πόλιν διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Άξιοῦ (λεγομένου καὶ Βαρδάρη). Καὶ ἐνῷ οἱ βόρειοι ξηροὶ ἄνεμοι πνέοντες ἐλευθέρως εἰς τὰς Μακεδονικὰς πεδιάδας, οἱ ὑγροὶ νότοι, οἱ καὶ σπανιότεροι, ἐμποδίζονται ἀπὸ τὰς Δ-Α δροσειράς, αἱ δποῖαι ὑψώνονται κατὰ μῆκος τῶν μακεδονικῶν παραλίων. Τὰ παραλιακὰ ταῦτα ὅρη ἐμποδίζουν ἀκόμη καὶ τὴν θαλασσίαν αὔραν νὰ δροσίσῃ κατὰ τὸ θέρος τὰς μακεδονικὰς πεδιάδας. Ως ἐκ τούτου ἔχουμεν δριμεῖς χειμῶνας, μὲ πολλὰς χιόνιας, καὶ πολὺ θερμὰ θέρον. Ο χαρακτὴρ ἐπομένως τοῦ κλίματος τῆς Μακεδονίας είναι **χερσαῖος, ἥπειρωτικός**, ὅχι θαλάσσιος.

Ἐξαίρεσιν βεβαίως ἀποτελεῖ ἡ Χαλκιδική, ἡ δποία περιβρέχεται καὶ βαθέως διαμελίζεται ἀπὸ τὴν θάλασσαν. Έχει διὰ

τοῦτο κλῖμα ἡπιότερον, μὲ πολλὰς ἀναλογίας πρὸς τὸ θαλάσσιον κλῖμα νοτιωτέρων Ἑλληνικῶν παραλίων.


Φυτὰ καὶ ζῷα. Έπόμενον εἶναι ὅτι ἀνάλογος μὲ τὸ κλῖμα τοῦ τόπου θὰ εἶναι καὶ ἡ βλάστησις, ἡ χλωρίς αὐτοῦ. Καὶ πραγματικὰ εἰς τὰ βουνὰ καὶ τὰ βορειότερα μέρη τῆς Μακεδονίας, ὅπου τὸ κλῖμα, ὡς εἴπομεν, εἶναι ἡπειρωτικόν, βλαστάνουν φυτά ἀγαπῶντα τὰς γιόνας. Ή Πίνδος, τὸ Βέρμιον, δὲ Βόρας, τὸ Πάικον, ἡ Ροδόπη ἔχουν πεντὰ καὶ δραῖα δάση δρεπῆς πεύκης καὶ δξνᾶς. Ένῶ εἰς τὰ χαμηλότερα μέρη βλαστάνουν φυτά, τὰ δροῦα ἀγαπῶντα μεριμότερα κλίματα, δπως εἶναι οἱ πλατύφυλλοι, ἀειθαλεῖς θάμνοι τῆς μυρτιᾶς, τῆς κουμαριᾶς, τῆς δάφνης κλπ. Καὶ παρὰ τὴν θάλασσαν φύονται δάση χαλεπίον πεύκης, δπως εἰς τὴν Θάσον καὶ τὰς νοτίους χερσονήσους τῆς Χαλκιδικῆς, ὅπου ἐπικρατεῖ τελείως τὸ θαλάσσιον κλῖμα. Ἐκεῖ ἐπίσης, μαζὶ μὲ τὴν χαλεπίον πεύκην, εὐδοκιμεῖ καὶ ἡ ἑλαία, ἡ δροῦα ἀγαπᾷ τὸ μέτρον θαλάσσιον κλῖμα τῶν Ἑλληνικῶν παραλίων. Μέσα εἰς τὰ δάση τῆς Μακεδονίας ζῶσι πολλὰ μεγάλα ἄγρια ζῷα: ἀρκτοί (εἰς τὴν βόρειον Μακεδονίαν), λύκοι, τσακάλια, ἀλώπεκες, τρόχοι, αἴλουροι. Ἐπίσης ἀγριόχοιροι, ἔλαφοι, δορκάδες καὶ ἄλλα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Γεωργία. Η Μακεδονία εἶναι μία ἀπὸ τὰς πλουσιωτέρας γεωργικὰς περιοχὰς μας. Τὸ ἔδαφος τῶν πολλῶν καὶ ἐκτεταμένων λεκανοπεδίων τῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ χῶμα γόνιμον, προερχόμενον ἀπὸ προσχώσεις. Τὰ δασωμένα ἀσβεστολιθικὰ βουνά τῆς δυτικῆς Μακεδονίας δίδουν ἀφθονον μιανδόζωμα, τὸ δροῦον παρασύρεται σιγὰ σιγὰ μὲ τὰς βροχὰς καὶ στρώνει τὰς πεδινὰς ἐκτάσεις τῆς. Εἰς αὐτὰς λοιπὸν καλλιεργοῦνται σιτηρὰ καὶ, πλησίον τῶν ποταμῶν, καλαυπόκια. Υψηλότερον δικαῖος, εἰς τὰς κλιτῆς τῶν βουνῶν, τὸ ἔδαφος δὲν εἶναι καλλιεργήσιμον καὶ σκεπάζεται κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπὸ δάση ἢ χορηγιμοποιεῖται διὰ βισκάς. Ἐπάνω, λοιπόν, εἰς τὰ βουνά τῆς Δ. Μακεδονίας τρέφονται γιλιάδες αἰγαλοφοβάτων κατὰ τοὺς μεριμοὺς μῆνας τοῦ ἔτους, τὰ δροῦα, κατὰ τὸν χειμῶνα, δδηγοῦνται εἰς χαμηλότερα καὶ μεριμότερα μέρη, τὰ «χειμαδιά».

Τὸ ἔδαφος τῶν λεκανοπεδίων τῆς κεντρικῆς καὶ ἀνατολικῆς Μακεδονίας προέρχεται ἀπὸ προσχώσεις καὶ εἶναι γό-


Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗΝ



7. Φυσικὸς καὶ πολιτικὸς χάρτης τῆς Μακεδονίας.

(Κλ. 1 : 2.000.000, δηλ. γραμμή 0,01 τοῦ μέτρου ἐπὶ τοῦ χάρτου ισοδυναμεῖ μὲς ἀπόστασιν 20 χλμ. ἐπὶ τοῦ ἔδαφου)

1. Παρατηρήσατε τὴν θέσιν καὶ παρακολουθήσατε τὴν διεύθυνσιν τῶν διαφόρων δροσειδῶν, τῶν μεταξὺ αὐτῶν λεκανοπεδίων καὶ τῶν ποταμῶν. 2. Παρατηρήσατε τὴν διαφορὰν ὑψους τῶν πεδιάδων τῆς Λ. Μακεδονίας ἀπὸ τῆς κεντρικῆς καὶ Α. 3. Παρακολουθήσατε τὴν ποοείαν τῶν ὁδῶν καὶ σιδηροδρόμου, καὶ ἔξηγήσατε τὴν αἰτίαν τῶν καμπῶν των.



⁸. Κάθετος τομή Ηπείρου και Μακεδονίας διὰ Κούτσης-Βερροίας-Δράμας.

(Τὰ δοῃ εἶναι 10 φουάς οὐφηλότερα τοῦ κανονικοῦ ἐν σχέσει μὲ τὸ μῆκος, διὰ τὰ φαίνωνται. Παραβάλετε βουρά καὶ πεδιάδας, ὡς φαίνονται εἰς τὸν γάστορην, μὲ τὸ σχῆμα τῆς τομῆς).

νιμον. Εἰς τὰ χαμηλὰ μέρη τῶν κοιλάδων ὑπάρχουν πλούσια γόματα καταλληλότατα διὰ τὴν καλλιέργειαν. Εἰς τοὺς πρόποδας τῶν λόφων, εἰς τὰς κλιτῦς τῶν κοιλάδων τῆς ἀνατολικῆς Μακεδονίας, εὑδοκιμεῖ ὁ καπνός. Υψηλότερα ὅμως, ἐπὶ τῶν βουνῶν, τὸ ἔδαφος εἶναι πτωχότερον καὶ κατέχεται ἀπὸ δάση ἢ χορηγιμοποιεῖται διὰ βοσκάς.



Τὸ κλῖμα τῆς Μακεδονίας καὶ γενικῶς τῆς βορείου Έλλάδος, μὲ τοὺς ψυχροὺς καὶ βαρεῖς χειμῶνας καὶ τὰ θερμὰ καὶ ξηρά καλοκαίρια, δὲν εἶναι βεβαίως εὐνοϊκὸν διὰ τὴν καλλιέργειαν τῶν εἰδῶν, ὅσα ἐπιτυγχάνουν εἰς τὰ παράλια τῆς νοτίου Έλλάδος (τῆς σταφίδος, τῆς ἑλαίας κλπ.) βλ. χάρτας σελ. 159, 161). “Ομως εἰς τὴν Μακεδονίαν εὐδοκιμοῦν τὰ σιτηρά, τὰ δποῖα ἀντέχουν ἐξ ἵσου εἰς τὰ ψυχρά, καθὼς καὶ εἰς τὰ θερμὰ κλίματα, τὰ καπνά, τὰ δποῖα ενδηκαν εἰς τὴν ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην πολὺ εὐνοϊκοὺς ὅρους καὶ ἀνεπτύχθησαν εἰς ἔξαιρετικὰς καὶ περιζητήτους ποικιλίας.

Αλλ’ εἰς τὴν γεωργικὴν ἀνάπτυξιν τῆς Μακεδονίας συνετέλεσε καὶ ἄλλος παράγων ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἔδαφος καὶ τὸ κλῖμα τῆς. Η ἐγκατάστασις τῶν κατοίκων τῆς καὶ ἡ ἐγκατάστασις μέσα εἰς τὰς ἀπεράντους ἐκτάσεις τῆς 100 000 περίπου προσφυγικῶν οἰκογενειῶν.

Σήμερον καλλιεργοῦνται εἰς τὴν Μακεδονίαν περὶ τὰ 5 500 000 στρέμματα. Έξ αὐτῶν τὰ 4 200 000 καλλιεργοῦνται μὲ σιτηρά καὶ 300 000 κατὰ μέσον ὅρου μὲ καπνά, τὰ δὲ ὑπόλοιπα μὲ δσποια, βάμβακα, σησάμι, ἀμπέλους, μορέας κλπ. Έὰν ὑπολογίσωμεν τὴν ἀξίαν τῆς παραγωγῆς, τότε τὰ σιτηρά τῆς Μακεδονίας ἀντιπροσωπεύουν τὸ $\frac{1}{3}$ τῶν σιτηρῶν διοκλήσουν τῆς Έλλάδος καὶ τὰ καπνά τῆς ἀξίζουν ὅσον καὶ τὰ καπνὰ τῆς ὑπολοίπου χώρας. Ορθῶς, λοιπόν, δύναται ἡ Μακεδονία νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς ὁ σπουδαιότερος καπνότοπος καὶ σιτοβολὸν τῆς χώρας μας. (Αἱ δύο σηματογραφικαὶ παραστάσεις τῆς σελίδος 18 παριστοῦν συγκριτικῶς τὴν καλλιεργούμενην ἐκτασιν καὶ τὴν ἀξίαν τῆς παραγωγῆς ἐκάστου εἴδους). (Παράβαλε καὶ χάρτας παραγωγῆς καπνῶν, μετάξης, βάμβακος κλπ. σελ. 163, 165). *

Ο κτηνοτροφικὸς ὅμως πλοῦτος τῆς Μακεδονίας δὲν αὐξάνει ἀναλόγως μὲ τὴν αὔξησιν τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς. Απεναντίας ἔμεινε στάσιμος, ἢ καὶ ἥλαττώθη, διότι πολλὰ ἐκτάσεις ἀκαλλιέργητοι, αἱ δποῖαι ἐχοησιμοποιοῦντο ἄλλοτε ὡς βοσκάι, ἀπεδόμησαν εἰς τὴν γεωργίαν μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν προ-

Καλλιεργούμεναι έκτάσεις
Μακεδονίας
εἰς στρέμματα.



9. Έκ τῶν στηριζόντων διὰ σίτου καλλιεργούντων 1,620,000 στρέμματα καὶ παράγουν σίτον ἀξίας 820,000,000 δραχμῶν.

σφύγων. Μόνον δὲ ή πτηνοτροφία ανέπει σημαντικῶς, διότι παρακολουθεῖ τὴν αὔξησιν τῆς καλλιεργείας τῶν σιτηρῶν.

Σύμεδον εἰς τὴν Μακεδονίαν τρέφονται περίπου 600 000 μεγάλα ζῷα (ἴπποι, βόες, ἀγελάδες, βούβαλοι, ὄνοι), τὰ δυοῖς χοντσιμοποιοῦνται κυρίως εἰς τὴν γεωργίαν καὶ 2 500 000 αἶγοπρόβατα. Ταῦτα τρέφονται ρομαδικῶς, τὸ καλοκαῖρι εἰς τὰ βουνά, καὶ τὸν χειμῶνα εἰς τὰ ζαμπῆλα. Μεταξὺ τῶν πτηνοτροφικῶν προϊόντων τῆς Μακεδονίας δύνομαστὸν είναι τὸ μαρούρι, εἶδος παγυτάτης καὶ εὐγεύστοις μηχήμασι.

Η Μακεδονία ἔχει τὰ πρωτεῖα καὶ εἰς τὴν παραγωγὴν κουκούλιον, διότι παράγει περίπου τὸ $\frac{1}{2}$ τῶν ὅσων παράγονται εἰς ὅλην τὴν Ελλάδα. Οἱ μεγαλάτεροι μορεῶνες τῆς Μακεδονίας εὑρίσκονται εἰς τὴν κεντρικὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Χαλκιδικήν.

Τὰ δάση τῆς Μακεδονίας είναι τὰ πυκνότερα καὶ πλέον ἐκτεταμένα τῆς Ελλάδος. **Η περιφέρεια τῶν Γρεβενῶν, τῆς Καιερίης, τὸ Βέρμιον καὶ τὸ ἀνατολικὰ τῆς Χαλκιδικῆς σκεπάζονται ἀπὸ πυκνὰ δάση. Γενικῶς τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ Μακεδονικοῦ ἔδαφους σκεπάζεται ἀπὸ δάση, εἴτε ζαμπῆλα θαμνώδη, εἴτε ὑψηλὰ δάση δρυῶν, καστανεῶν, δενδρ., ἐλάτης, πεύκης κλπ. (βλ. δασικὸν χάρτην σελ. 167).*

Ο δασικὸς οὖτος πλοῦτος τῆς Μακεδονίας είναι μεγάλος, ὅλῃ δυστυχῶς δὲν γίνεται συστηματικὴ ἐμπετάλλενσίς του, διότι δὲν ὑπάρχουν οἱ ἀπαιτούμενοι δρόμοι διὰ τὴν μεταφορὰν τῆς ἔντειας ἀπὸ τὰ δρεινὰ μέρη εἰς τοὺς σιδηροδρομικοὺς σταθμοὺς καὶ τοὺς λιμένας.

Βιομηχανία. Η βιομηχανία τῆς Μακεδονίας είναι συγκεντρωμένη εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὰς πόλεις τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων τοῦ Βερμίου, Βέρρυσαν, Νάουσαν, Ἐδεσσαν, ὃπου χοντσιμοποιοῦνται οἱ καταρράκται τοῦ ὄφους καὶ τὸ ω�ῦμα τοῦ ποταμοῦ Βόδα διὰ τὴν κίνησιν τῶν ἐργοστασίων. Τὰ ἐργοστάσια ταῦτα τῶν πόλεων τοῦ Βερμίου είναι κυρίως κλωστοϋφαντουργικά, κατασκευάζοντα νήματα καὶ ὑφάσματα. Τὰ ὑφάσματα τῆς Ναούσης είναι γνωστὰ εἰς ὅλην τὴν Ελλάδα καὶ δὲν διακρίνονται ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκά. Πολλὰ ἐργοστάσια τῆς Θεσσαλονίκης κατασκευάζουν εἴδη διατροφῆς (ἀλευρόμυλοι, μακαρονοποιεῖα, κονσερβοποιεῖα, χαλβαδοποιεῖα, παγοποιεῖα κλπ.).

Μεταλλεία καὶ λατομεῖα εὑρίσκονται εἰς τὴν Χαλκιδικήν, τὴν Θάσον καὶ ὅλη μέρη τῆς Μακεδονίας. Εξάγονται δὲ διάφορα

δονυτά. Εἰς τὴν Χαλκιδικὴν ἔξαγεται μεγάλη ποσότης σιδηροπούλιτου, λευκολίθου καὶ χρωμίου. Εἰς τὰς Σέρρας καὶ τὴν Φλώριναν ὑπάρχουν κοιτάσματα λιγνίτου. Εἰς τὸ Κιλκίς εὑρίσκονται πτωχὴ μεταλλεύματα χρυσοῦ. Εἰς τὴν Θάσον ἔξαγεται φευδάργυρος. Εἰς τὴν Καρατζόβαν ὑπάρχουν μεταλλεύματα γαλοῦ.



10. Η Θεσσαλονίκη κέντρον τῶν συγκοινωνιῶν τῆς Βορείου Ελλάδος.

(Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ σχεδιάσματος τούτου ὁμάδες μαθητῶν δύνανται ῥὰ ἐτοιμάσουν προγράμματα καὶ περιγραφὰς ταξιδίων πρὸς πᾶσαν διεύθυνσιν. Βοηθήματα διὰ τὰς ἀποστάσεις τῶν σπουδαιοτέρων σταθμῶν καὶ λιμένων ἢντον εἰς τὸν πίνακα τῆς σελίδος 176 καὶ εἰς τὸν χάρτην τῶν συγκοινωνιῶν τῆς σελίδος 181).

Η Μακεδονικὴ βιομηχανία, ἵτις σήμερον δὲν εἶναι πολὺ ἀνεπτυγμένη, θὰ λάβῃ ὅλην τῆς τὴν ἀνάπτυξιν, ὅταν θὰ χοησιμοποιηθῇ ὡς κυνηγήριος δύναμις ὁ «λευκὸς ἄνθραξ» τῆς δυτ. Μακεδονίας, δηλ. ἡ δύναμις τῶν καταρρακτῶν τῆς. Υπελογίσθη ὅτι μόνον τοῦ ποταμοῦ Βόδα οἱ καταρράκται θὰ ἡδύνωντο νὰ ἡλεκτροφωτίσουν τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὰς ἄλλας πόλεις τῆς Κεν-

τοικῆς Μακεδονίας. Έπίσης υπέλογίσθη ὅτι αἱ ὑδραντικαὶ δυνάμεις τοῦ Ἀλιάκμονος θὰ ἡδύναντο νὰ κινήσουν πλέον τοῦ ἥμισυ τῶν σημερινῶν ἐργοστασίων τῆς Εὔλαδος. Μέχρι σήμερον ἐκ τῶν ὑδραντικῶν δυνάμεων τῆς Μακεδονίας δὲν ἔχει χορηγηθῆ παρὰ μικρὸν μόλις μέρος (6 000 ἀτμόπτοι ἔναντι 126 000 ὑπελογισμένων) πρὸς κίνησιν τῶν ἐργοστασίων Βερροίας, Ναούσης καὶ Τέδεσσης.

Εἰδονόδημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η Μακεδονία ἀποτελεῖ μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ τοῦ 1913. Κατὰ τὸν ἐπακόλουθήσαντα παγκόσμιον πόλεμον (1914-18) ἡ Μακεδονία ἔγινε καὶ πᾶλιν θέατρον πολέμου καὶ ἔπαθε μεγάλας καταστροφάς. Άλλα δὲ πληθυσμός τῆς ἐργάζεται μὲ ἀξιοθαύμαστον δραστηριότητα διὰ τὴν θεωρείαν τῶν κακῶν, τὰ δόπια ἐπροξένησεν δὲ πόλεμος.


Μέχρι τοῦ 1922 μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μακεδονίας ἦσαν Τούρκοι καὶ Βούλγαροι. Άλλα μετά τὴν μικρασιατικὴν καταστροφήν, δοπότε δὲ Ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τῆς Μ. Ἀσίας -κατέφυγεν εἰς τὴν Εὔλαδα καὶ μέγα μέρος αὐτοῦ ἐγκατεστάθη εἰς τὴν Μακεδονίαν, οἱ Τούρκοι καὶ οἱ Βούλγαροι τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν ἄλλων Ἑλληνικῶν μερῶν ἀνεχώρησαν εἰς τὰς πατρίδας τους, σύμφωνα μὲ τὰς συνήκας «περὶ ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν». Οὕτως ἡ Μακεδονία, μετὰ μαρωνοὺς καὶ σκληροὺς ἀγῶνας, ἀπέκτησεν ἔθνικὴν δύμοιογένειαν.

Ο πληθυσμὸς τῆς Μακεδονίας σήμερον ἀνέρχεται εἰς 1 500 000 κατοίκους, ἐκ τῶν δοποίων 650 000 εἶναι Ἐλληνες τῆς Μ. Ἀσίας, τοῦ Καυκάσου, τῆς Βούλγαρίας καὶ ἄλλων μερῶν, ἐγκατεστημένοι εἰς 1000 καὶ πλέον ἀγροτικοὺς καὶ ἀστικοὺς συνοικισμούς. Εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ενδίσκονται καὶ περὶ τοὺς 65 000 ἰσραηλῖται.

Η Μακεδονία διοικητικῶς διαιρεῖται εἰς 8 νομούς.


Α' Διοικήτη Μακεδονία :

1. Νομὸς Φλώρινης περιλαμβάνων τὸ βόρειον ἥμισυ τῆς δυτικῆς Μακεδονίας. Πόλεις : Η **Φλώρινα** (11 000), πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ ἔξυπηρετονένη μὲ τὸν σιδηρόδρομον Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου. Η **Καστοριά** εἰς τὰς ὅχθας τῆς διμονύμου λίμνης, εἶναι γνωστὴ διὰ τὴν μεγάλην εἰδίκευσιν τῶν κατοίκων τῆς εἰς τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν γονναρικῶν.



11. Ο Λευκός Πύργος, παραβαλάσσιον δύχυρωμα τῶν μεσαιωνικῶν φρουρίων τῆς Θεσσαλονίκης.

2. Νομὸς Κοζάνης εἰς τὸ νότιον τμῆμα τῆς δυτικῆς Μακεδονίας. Πόλεις: Ἡ Κοζάνη (13 000), πρωτεύοντα τοῦ νομοῦ. Ἐχει κτισθῆ εἰς τὴν νότιοτέραν ἀκραν τοῦ ὑψηλέδου τῆς Φλωρίνης, ἐκεῖ ὅπου διασταυρώνονται οἱ δρόμοι Λαρίση-Φλωρίνης καὶ Βεροΐας-Γρεβενῶν. Ἡδη κατασκευᾶται ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Καλαμπάκας-Βεροΐας, ἡ ὁποία θὰ ἐνώσῃ τὴν Κοζάνην μὲ τοὺς θεσσαλικοὺς καὶ τοὺς μακεδονικοὺς σιδηροδρόμους. Ἡ Κοζάνη εἶναι ἡ ὑψηλοτέρα πόλις τῆς Εὐλάδος (730 μ. ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης), μετ' αὐτὴν ἔρχεται ἡ Φλώρινα (700 μ.) καὶ τὰ Ιωάννινα (500 μ.). Τὰ Σέρβια εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κάτω Αλιάκμονος παρὰ τὰ στενά τοῦ Σαρανταπόρου. Ἡ Πτολεμαϊκὴς τὸ μέσον τῆς μεταξὺ Κοζάνης-Φλωρίνης ὁδοῦ, περιβάλλεται ἀπὸ εὔφορον πεδιάδα.



Φωτ. Τολογ. Υπηρ. Υπουργ. Συγκοινωνίας

12. Θεσσαλονίκη. Εἰς τὸ μέσον, τὸ λευκάζον τμῆμα τῆς πόλεως, εἶναι τὸ καὶ κατά τὸ 1917 καὶ ἀνοικοδομηθὲν ἐπὶ νέου σχεδίου διά λαμπρῶν κτιρίων.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γρεβενά, Νεάπολις, Σιάτιστα είς τὴν κοιλάδα τοῦ ἄνω Αλιάκμονος, ὅπου ἐπιχριστεῖ ἡ νομαδικὴ πτηνοτροφία.


Β. Κεντρικὴ Μακεδονία:

1. Νομὸς Θεσσαλονίκης.
Πόλεις: Η Θεσσαλονίκη (κάτοικοι 250 000), πρωτ. τοῦ νομοῦ καὶ ἔδρα γενικοῦ διοικητοῦ τῆς Μακεδονίας. Η Θεσσαλονίκη εἶναι ἡ μεγαλυτέρα πόλις

τῆς βιοείου Εὐρώπης καὶ τὸ σπουδαιότερον διοικητικὸν, ἐμπορικὸν καὶ πνευματικὸν κέντρον τῆς Μακεδονίας. Η μεγάλη σημασία τῆς Θεσσαλονίκης ὀφείλεται εἰς τὴν θέσιν της. Ιδούμενη εἰς τὸν μηχὸν τοῦ Θερμαϊκοῦ κόπου, εἰς τὰ παράλια μᾶς μεγάλης πεδιάδος καὶ πλησίον τῆς κοιλάδος τοῦ Αξιοῦ, εἶναι ἀφετηρία μεγάλου σιδηροδρομικοῦ δικτύου πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις, πρὸς τὴν παλαιὰν Εὐρώπην καὶ τὰς Αθήνας, πρὸς τὴν δυτ. Μακεδονίαν καὶ τὸ Μοναστήρι, πρὸς τὴν Σερβίαν καὶ κεντρικὴν Εὐρώπην, πρὸς τὴν ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην. Πυκνὸν ὁδικὸν δίκτυον συμπληρώνει τὴν σιδηροδρομικὴν συγκοινωνίαν, ἐνῷ ἀπὸ τὸν ἀσφαλῆ λιμένα τῆς διεξάγεται μέγα εἰσαγωγικὸν καὶ ἔξαγωγικὸν ἐμπόριον (βλ. χάρτην 10).


Εἰς τοιαύτην θέσιν καὶ μὲ τοιαύτας συγκοινωνίας δι λιμὴν τῆς Θεσσαλονίκης ἔχουσι προτεραιότητα τὴν Μακεδονίαν, τὴν Σερβίαν, τὴν νότιον Βοϊκαρίαν, ἀκόμη δὲ καὶ μέρος τῆς Ήπείρου.

Διὰ νὰ διευκολύνθῃ δὲ ἡ μεγάλη αὕτη ἐμπορικὴ κίνησις, ἐχούσιοι διὰ τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης ἦ «Ἐλευθέρα ἐλληνικὴ ζώνη». Έκεῖ ἐκφορούνται καὶ ἀποθηκεύονται ὅσα ἐμπορεύματα προοφίζονται διὰ ξένας χώρας. Έκτὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἔχει συσταθῆ καὶ «Γιονγκούσκλαντικὴ ζώνη» διὰ τὸ ἐμπόριον τῆς Σερβίας. Διὰ νὰ ἔνισχυθῇ δὲ ἀκόμη περισσότερον τὸ ἐμπόριον τῆς Θεσσαλονίκης, γίνεται κάθε Σε-



Φωτ. Ν. Ζωγράφου

13. "Αγ. Απόστολοι, ἀπὸ τούς ώραιοτέρους βυζαντινούς ναούς τῆς Θεσσαλονίκης.



Φωτ. Ν. Ζωγράφου

14. Η Αγ. Σοφία, ἡ μητρόπολις τῆς Θεσσαλονίκης, οἰκοδομηθεῖσα πιθανῶς ἐπὶ ουστινιανοῦ.



Φωτ. Όδοικ. Συνδέσμου


15. Καταρράκτης Ναεύσου. "Ανωθεν
ή πόλις εν μέσῳ καταφύτου τοπίου.

ζαντινήν ἐποχήν, ἔχει νὰ ἐπιδεῖξῃ
ὅτεν τέγνης, ίδιως ναοὺς ως τοῦ Ἀγ. Δημητρίου, ἐπειδὴ

πτέμβριον ἔκει διεθνὴς ἐμπο-
ρικὴ ἐκθεσις, βιομηχανικῶν
καὶ γεωργικῶν προϊόντων.

Η Θεσσαλονίκη κατὰ τὰ
20 τελευταῖα ἔτη, κατὰ τὰ
ὅποια ἀνήκει εἰς τὴν Εὔλαδα,
ἔκαμε τεραστίας προόδους.
Πρῶτον ἐπεξετάμη τόσον, ὅτε
ἡ παλαιὰ πόλις νὰ φαίνεται
ὡς μία συνοικία της. Λεύ-
τερον, μέγα μέρος τῆς πα-
λαιᾶς πόλεως, τὸ ὅποιον εἶχε
καὶ κατὰ τὸ 1917, ἀνφορο-
μήθη μὲν ὡραῖα μεγαλοπρεπῆ
κτίσια καὶ καλὴν συμοτομίαν.
Ἐπίσης ἀπέκτησε πολλὰς ἀνο-
τάτας σχολὰς καὶ πανεπιστή-
μιον ἀπὸ τοῦ 1925.

Η Θεσσαλονίκη, πόλις με-
γάλη καὶ ἀκμαία κατὰ τὴν Βυ-
ζαντινήν πολλὰ βιζαντινὰ μνημεῖα ἔξαι-
ρετον τέγνης, ίδιως ναοὺς ως τοῦ Ἀγ. Δημητρίου, ὅστις, ἐπειδὴ




16. "Ο ποταμὸς Βόδας ρέων διὰ μέσου τῆς πόλεως Ἐδέσσης.

ἕκανη κατὰ τὴν μεγάλην πυρκαϊὰν τοῦ 1917, ἀνοικοδομεῖται μὲ τὸ αὐτὸ ἀκριβῶς σχέδιον, δ ναὸς τῆς Ἀγ. Σοφίας τῆς Ἀγ. Παρασκευῆς, τῶν Ἀγ. Ἀποστόλων καὶ ἄλλα βιζαντινὰ οἰκοδομήματα.

”Αλλαὶ πόλεις:

Παρὰ τὸ Βέροιαν ἡ **Βέρροια** (15 000) καὶ ἡ **Νάουσα** (11 000) ἐπὶ καταφύτων τοπίων μὲ ἄφθονα νερὰ καὶ καταρράκτας, οἵ διοῖς κινοῦν πολὺ ἐργοστάσια ὑφασμάτων, σχοινίων καὶ ἄλλα. Ἡ Νάουσα εἶναι κυρίως βιομηχανικὴ πόλις. Τὸ μέγιστον μέρος τοῦ ἐργαζομένου πληθυσμοῦ τῆς ἀποσχολεῖται εἰς τὰ ἐργοστάσιά της. Ἡ πόλις ἥτο ἄλλοτε ἔκτισμένη ἐψηλάτερον, ἀνωθεν τῶν πηγῶν.



17. Σιδηρόκαστρον. Ἐπὶ τῶν βραχωδῶν λόφων του ὑπῆρχεν ἄλλοτε ισχυρότατον φρούριον, ἀπό τὸ διοῖον ὀνομάσθη καὶ ἡ πόλις.

Τὴν νέαν θέσιν ἔξελεξαν οἱ Ναούσαιοι διὰ νὰ εἶναι πλησιέστερον εἰς τὸν καταρράκτας, οἵ διοῖς παρέζουν τὴν κινητήριον αὐτῶν δύναμιν εἰς τὰ ἐργοστάσια.

Οἱ **Δαγκαδᾶς** ἀνατολικά. Ἡ **Κατερίνη** (11 000) πρὸς τὸν Ὑλαπίτον, σημαντικὸν κέντρον παραγωγῆς λαζανικῶν καὶ ἔξαγωγῆς ἔνδικαν θράκων.

2. Νομὸς Κιλκίς, πρωτεύοντα **Κιλκίς**.

3. Νομὸς Ηλλής. Πόλεις: Ἡ **Ἐδεσσα** (13 000), πρωτεύοντα μὲ σιδηροδρομικὸν σταθμόν, ενδίσκεται εἰς θαυμασίαν θέσιν ἐπὶ φυσικῆς «ταράτσας» τοῦ ἐδάφους σχηματιζομένης εἰς τὸν αὐγένα, δ ὅποιος ἔνώνει τὰ ὅρη Βέροιαν καὶ Βόραν. Ἡ **Ἐδεσσα** περιβάλλεται ἀπὸ θαυμασίους κύπρους διπλοφόρων δένδρων. Ἡ **Ἄρνισσα** παρὰ τὴν λίμνην Βεγορίτιδα. Τὰ **Πιανιτσά** (10 000) παρὰ

τὰ δποῖα σώζονται τὰ ἔρείπια τῆς ἀρχαίας Ηέλλης, πρωτευούσης τοῦ ἀρχαίου μακεδονικοῦ κράτους τοῦ Φιλίππου.

Γ'. Ἀνατολικὴ Μακεδονία :

1. Νομὸς Σερρῶν. Πόλεις : Αἱ Σέρραι (30 000) εἰς τὸ ἄκρον πλούσιωτάτης πεδιάδος. Αἱ Σέρραι καταστραφεῖσαι κατὰ τοὺς πολέμους ἐκτίσθησαν ἐκ νέου ἐπὶ νέου ἐντελῶς σχεδίου. Η Νιγρίτα, τὸ Σιδηρόσπαστρον ὅποθεν διέρχεται ὅδὸς πρὸς τὴν Βοϊγαρίαν διὰ μέσου τῆς κοιλάδος, τὴν δποίαν διανοίγει ὁ Στρυμὼν εἰς τὰ βορείως τῆς πεδιάδος δόῃ.


2. Νομὸς Λράμας. Πόλεις : Η Δράμα (30 000), πρωτ., μέγα καπνεμπορικὸν κέντρον. Προσοτσάνη κωμόπολις καπνοπαραγωγική. Κάτω Νευροκόπι παρὰ τὰ σύνορα.

3. Νομὸς Καρβάλλας. Πόλεις : Η Καρβάλλα (50 000), πρωτεύουσα τοῦ γομοῦ. Εἶναι μέγα καπνεμπορικὸν κέντρον καὶ ἀπὸ τὸν λαμένα τῆς ἐξάγονται μεγάλαι ποσότητες καπνῶν. Χρυσόπολις εἰς τὴν πεδιάδα τοῦ Νέστου. Ἐλευθερούπολις παρὰ τὸ Παγγαῖον, κέντρον καπνοπαραγωγικόν. Θεολόγος εἰς τὴν Θάσον.

Δ'. Χαλκιδικὴ :

Νομὸς Χαλκιδικῆς μὲν πρωτεύουσαν τὸν Πολύγυρον.

Η χερσόνησος τοῦ Ἀγ. Ὁρούς κατοικουμένη ἀποκλειστικῶς




φωτ. Τοπογρ. Γραμμ. Υπουργ. Συγκοινωνίας

18. Καρβάλλα. Ἐξαγωγικός λιμὴν τῶν καπνῶν τῆς Ἀν. Μακεδονίας καὶ Ξάνθης.


ἀπὸ μοναχούς, οἱ ὅποιοι ἀνήκουν εἰς 20 μοναστήρια μεγάλα καὶ πολλὰ μικρά, εἶναι αὐτοδιοίκητος. Τὴν ἀνωτέραν διοίκησιν διαχειρίζεται ἐπιτροπὴ ἐκ μοναχῶν, ἐκλεγομένη ἀπὸ τὰ μοναστήρια, καὶ ἔδρεύνσα εἰς τὴν κοιμόπολιν **Καρνατί**. Ἐκεῖ ἔδρεύνει καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Κυβερνήσεως.

Η Μακεδονία ἀποτελεῖ μίαν Γενικὴν Διοίκησιν μὲν ἔδραν τὴν Θεσσαλονίκην. Οἱ νομοὶ ὄνομας Λαζάρας καὶ Καβάλλας ὑπάγονται εἰς τὴν Γενικὴν Διοίκησιν Θράσης.

Ειρ. Σ. Ε. Σ.



19. Ἡ μονὴ Σιαυνες Πέτρας ἐπὶ τῶν ΝΔ βράχων τοῦ Ἀγ. Ὄρους· ἐνθυμίζει μὲ τὰ ὑψηλὰ τῆς τείχη φρούριον.



20. Ξάνθη παρά τους νοτίους πρόποδας τῆς Ροδόπης, περίφημος διὰ τὰ δύναμαστὰ καπνά της.


2. ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

(8 700 τετρ. χιλιόμετρα—320 000 κατοίκου)

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η Δυτική Θράκη έκτείνεται μεταξὺ τῶν ποταμῶν Νέστον δυτικῶς καὶ κάτω "Εβρου ἀνατολικῶς, ὅστις καὶ ἀποτελεῖ τὴν δρομετικὴν γραμμὴν Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. Περιλαμβάνει δέ : α) Τὰ δασοσκεπῆ νότια πρόβοσυνα τῆς Ροδόπης, τῆς δροίας δὲ κύριος πορμὸς έκτείνεται ἐντὸς τῆς Βουλγαρίας. β) Τὴν πεδιάδα Ξάνθης-Κομοτινῆς, ἥ δροία έκτείνεται παραλλήλως πρὸς τὴν δγκώδη Ροδόπην καὶ ἔχει τὴν Ἰδίαν μὲ ἐκείνην Δ-Α διεύθυνσιν. γ) Τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῆς κοιλάδος τοῦ Κάτω "Εβρου. Αἱ δύο αὗται πεδιναὶ ἔκτάσεις χωρίζονται διὰ τῶν νοτιοτέρων προεκβολῶν τῆς Ροδόπης, τὰς δροίας συνεχίζει, παρὰ τὴν θάλασσαν, δὲ καμηλὸς "Ισμαρος.

Τὰ νερὰ τῆς Δ. Θράκης, τὰ δροῖα κατέχονται κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν βροχῶν ἀπὸ τὰ νότια πρόβοσυνα τῆς Ροδόπης πρὸς τὴν πεδιάδα τῆς Ξάνθης-Κομοτινῆς, χύνονται κατ' εὐθεῖαν εἰς τὴν θάλασσαν, χωρὶς νὰ ἐνωθῶσιν εἰς κοινὴν κοίτην λόγῳ τοῦ μικροῦ πλάτους τῆς πεδιάδος. Τὰ δὲ κατεργόμενα πρὸς τὴν κοιλάδα τοῦ



Φωτ. Τοπογρ. Υπηρ. Υπουργ. Συγκοινωνίας

21. Ο Νέστος πρίν νά έξέλθη είς τήν πεδιάδα τῆς Χρυσοπόλεως, σχηματίζει, παρά τούς Τοξότας, τούς ώραιους αύτούς μαιάνδρους. Η ἀτελείωτος διαδοχὴ βραχωδῶν κρημνῶν εἰς τὸ βάθος ἐκάστης καμπῆς, ἀμμωδῶν προεξοχῶν εἰς τὸ ἄκρον ἐκάστης γλώσσης, προσδίδει ἔξαιρετικὸν ἐνδιαφέρον εἰς τὸ τοπίον. Παρά τήν δχθην (ἀριστερά) διέρχεται ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ διὰ σειρᾶς σηράγγων καὶ γεφυρώσεων.

Ἐβρου, χύνονται εἰς τὴν πλατεῖαν κοίτην τοῦ ποταμοῦ τούτου.
Οὐ Εβρος εἶναι δὲ μεγαλύτερος ποταμὸς τῆς Ν. Βαλκανικῆς. Δέ-
χεται τὰ νερά τῶν νοτίων κλιτών τοῦ Αἴμου, τῶν βορείων καὶ
ἀνατολικῶν τῆς Ροδόπης, τῆς Ἀν. Ρωμυλίας καὶ τοῦ μεγίστου
μέρους τῆς πεδιάδος τῆς Ἀν. Θράκης. Η μεγάλη αὕτη ποταμία
περιοχὴ ἔξασφαλίζει σημαντικὴν ποσότητα νερῶν εἰς τὸν Ἐβρον,
χωρὶς ὅμως νὰ τὸν καθιστᾶ καὶ πλωτόν. Αἱ μεγάλαι ποσότητες ὥνος,
τὴν ὅποιαν οὔτος παρασύρει ἀπὸ τὰς πεδιάδας τῆς Ἀν. Ρωμυ-
λίας καὶ Θράκης, προσχύνουν τὴν κάτω κοίτην τον καὶ ἴδιος τὰς
ἐκβολάς του. Ἀν ὅμως δὲν εἶναι πλωτός, ὑπεβοήθησε τὴν συγκοι-
νωνίαν, διότι προητοίμασε τὸ ἔδαφος διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς σιδη-
ροδρομικῆς γραμμῆς Ἀλεξανδρουπόλεως-Φιλιππουπόλεως. Πράγ-
ματι ἔχει διανοίξει πλατεῖαν κοιλάδα, καὶ ἔχει διασπάσει τὰ χαμηλὰ
ὑψώματα τῆς Ροδόπης εἰς τὸ Μουσταφάπασα, οὗτοι δὲ ἐδημιούρ-
γησεν ἔνα φυσικὸν δρόμον μεταξὺ Ἀν. Ρωμυλίας καὶ Ν. Θράκης.

Τὰ παράλια τῆς Δ. Θράκης ἀκολουθοῦν τὴν αὐτὴν ὡς καὶ
ἡ πεδιὰς τῆς Κομοτινῆς Λ-Α διεύθυνσιν, χωρὶς τὰς μεγάλας κολ-
πώσεις καὶ προεξοχὰς τῶν ἄλλων Ἑλληνικῶν παραλίων. Μόνη κόλ-
πωσις εἶναι ἡ τοῦ **Πόρτο-Δάγο**, εἰς τὸν μιχὸν τοῦ ὅποιον ἀνοί-
γεται στενὸν καὶ ἀβαθὲς τὸ στόμιον τῆς λιμνοθαλάσσης **Βιστω-νίδος**,
σπουδαίου ἰχθυοφορείου. Η ἔκτασις τῆς Βιστωνίδος ἐλα-
τοῦται μὲ τὸν καιρόν, διότι προσχύνεται μὲ τοὺς χειμάρρους, οἱ
ὅποιοι χύνονται εἰς αὐτήν.

Ἀπέναντι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἐβρον, 20 περίπου χιλιόμετρα
μακρὰν τῆς παραλίας, ὑψώνεται ἡ ὁρεινή, δασοσκεπὴς καὶ ἀλί-
μενος **Σαμοθράκη**.

Τὸ **κλῖμα** τῆς Δ. Θράκης ὅμοιον μὲ τὸ κλῖμα τῆς Ἀν. Μα-
κεδονίας, εἶναι δριμὺ τὸν χειμῶνα καὶ θερμὸν τὸ θέρος, δηλ. ἡπει-
ρωτικόν. Η ἐπίδρασις τῆς θαλάσσης περιορίζεται εἰς στενωτάτην
παραλιακὴν λωρίδα καὶ δὲν ἐπηρεᾶται τὸ ἐσωτερικόν. Έν τούτοις
εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς κοιλάδος τοῦ Ἐβρον, παρὰ τὸ Σουφλί,
ἔχει ἀναπτυχθῆ δάσος χαλεπίον πεύκης, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν,
εἶναι φυτὸν θαλασσίου κλίματος καὶ δὲν συναντᾶται εἰς ὅλην τὴν
Μακεδονίαν παρὰ μόνον εἰς τὴν Χαλκιδικήν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η Δ. Θράκη εἶναι κατ' ἔξοχὴν περιοχὴ γεωργική. Έχουσα
τὸ αὐτὸ κλῖμα μὲ τὴν κεντρικὴν καὶ ἀνατολικὴν Μακεδονίαν

παράγει κυρίως σιτηρά και καπνά. Καλλιεργοῦνται περὶ τὰ 1 500 000 στόχιματα. Έκ τούτων πλέον τοῦ 1 000 000 καλλιεργοῦνται μὲν σιτηρά και 85 000 στόχιματα κατὰ μέσον δύον μὲν καπνά. Τὰ «καπνά τῆς Ξάνθης», φημισμένα εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καλλιεργοῦνται κυρίως εἰς τὰ πλάγια τῶν λόφων τῆς πεδιάδος Ξάνθης—Κομοτίνης καὶ ὅπει εἰς τὰ χαμηλά μέρη τῆς πεδιάδος, δύον τὸ φυτὸν τοῦ καπνοῦ γίνεται λίστας μεγαλύτερον, ἀλλαγὴ ποιότης του πολὺ κατωτέρα. Η κυρίως καπνοπαραγωγὸς περιοχὴ εἶναι ἡ τῆς Ξάνθης, τὰ δὲ σιτηρά καλλιεργοῦνται προπάντων εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ "Εβρου. Εἰς τὴν κοιλάδα ταύτην ἐπίσης ὑπάρχουν οἱ πλέον ἔκτεταμένοι μορεῶνες τῆς Ελλάδος (Σουφλί-Διδυμότειχον) διὰ τὴν διατροφὴν μεταξούσωλήκων. Η Δ. Θράκη ἔχεται δεντέρα μετὰ τὴν Μακεδονίαν εἰς τὴν παραγωγὴν κουζούλιων, καὶ ἔξαγει τὸ $\frac{1}{3}$ τῆς ὅλης ἐλληνικῆς παραγωγῆς. Υπολογίζεται δηλ. ὅτι ἀπὸ τὰ 2 000 000 δικάδας κουζούλια, τὰ δύοια παράγει περίπου ἡ Ελλάς, τὰς 740 000 δικ. δίδει ἡ περιφέρεια τοῦ "Εβρου.

Καλλιεργούμεναι ἔκτισεις καὶ ἀξία τῆς παραγωγῆς τῶν κυριωτέρων εἰδῶν εἰς τὴν περιφέρειαν Θράκης.

Εἶδος καλλιεργίας	Καλλιεργούμενα στόχιματα	Αξία παραγωγῆς εἰς δρ.
Σιτηρά { σῖτος	450 000	230 000 000
ἄλλα σιτηρά	700 000	200 000 000
"Οσπρια	50 000	15 000 000
Εἶδη λαζανοκήπων	40 000	35 000 000
Καπνά	85 000	190 000 000
Σησάμιον	90 000	25 00 0000

(1. Συμβουλευθῆτε τὰ περὶ καπνοῦ γραφόμενα εἰς τὸ Γ' μέρος «οἰκονομικὴ γεωγραφία τῆς Ελλάδος» (σ. 162) καὶ παρατηρήσατε τὸν καπνικὸν χάρτην (σ. 163), καθὼς καὶ τὸν χάρτην μετάξης καὶ βάμβακος (σ. 165). 2. Συγχρίτε τὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἔκτισιν, τὸν πληθυσμὸν καὶ τὰ προϊόντα των).


Η κτηνοτροφία τῆς Θράκης εἶναι περιωρισμένη, καθὼς καὶ τῆς Μακεδονίας, διότι πολλαὶ ἔκτισεις, αἱ δύοις ἐχρησιμοποιοῦντο ἄλλοτε ὡς βισκαί, ἥδη, μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν προσφύγων, καλλιεργοῦνται. Σήμερον ὑπάρχουν εἰς τὴν Δ. Θράκην περὶ τὰς 650 000 αἰγαλοόβατα καὶ 100 000 μεγάλα ζῷα χοιτιμοποιούμενα

εἰς τὴν γεωργίαν. Ή δονιθοτροφία ἐν τούτοις ἔχει ἀρκετὴν ἀνάπτυξιν, ίδιως ἐκεῖ ὅπου καλλιεργοῦνται τὰ σιτηρά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ἡ Δ. Θράκη, ἀνήκουσα μέχρι τοῦ 1913 εἰς τὴν Τουρκίαν, περιῆλθε, μετὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους εἰς τὴν Βουλγαρίαν. Συνεπείᾳ τούτου μέγας ἀριθμὸς Ἑλλήνων μετηνάστευσεν εἰς τὴν ἀνατολικὴν Μακεδονίαν. Μετὰ τὸν τερματισμὸν τοῦ παγκοσμίου πολέμου, ἀνετέθη ὁλόκληρος σχεδὸν ἡ Θράκη μέχρι τῆς Τσατάλτζας εἰς τὴν Ἑλληνικὴν διοίκησιν. Όμως μετὰ τὸ 1922 ἡ ἀνατολικὴ Θράκη κατέληφθη ἐκ νέου ἀπὸ τῆς Τουρκίας, ἔμεινε δὲ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ Δ. Θράκη.

Ἐκ τῶν 320 000 κατοίκων τῆς Δ. Θράκης 120 000 εἶναι πρόσφυγες ἐκ τῆς Ἀν. Θράκης καὶ ἄλλων μερῶν. Μικρὸς μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τούτου εἶναι τοῦρκοι, διότι ἡ Θράκη, τουρκικὴ καὶ



22. Ἀλεξανδρεύπολις, τὸ ἐπίνειον τῆς Δ. Θράκης.

Ἑλληνική, ἔξηρέθη ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴν τῶν πληθυσμῶν, τοιουτοτόπως δὲ παρέμειναν καὶ οἱ τοῦρκοι εἰς τὴν Δ. Θράκην καὶ οἱ Ἑλληνες εἰς τὴν ἀνατολικὴν καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν.

Ἡ Δ. Θράκη διοικητικῶς χωρίζεται εἰς δύο νομούς:

1. *Νομὸς Ροδόπης*. Πόλεις: ἡ *Κομοτινὴ* (30 000), πρωτ. τοῦ νομοῦ καὶ ἔδρα τῆς Γεν. Αιοικήσεως Θράκης, ἥτις περιλαμβάνει καὶ τοὺς δύο νομοὺς τῆς Α. Μακεδονίας, τοὺς νομοὺς Δράμας καὶ



23. Χάρτης φυσικὸς καὶ πολιτικὸς τῆς Δ. Θράκης.


(Κλίμαξ 1 : 2 000 000, δηλ. γραμμὴ 0,01 τοῦ μέτρου ἐπὶ τοῦ χάρτου ίσοδυναμεῖ μὲ ἀπόστασιν 20 χιλιομέτρων ἐπὶ τοῦ ἔδαφους).

(1. Παρατηρήσατε τὴν παράλληλον θέσιν βουνῶν, πεδιάδος, παραλίων καὶ συγκοινωνιῶν νοτίως τῆς Ροδόπης. 2. Παρακολούθησατε τὴν σιδηροδρομικὴν γραμμὴν Ἀλεξανδρουπόλεως - Ἀδριανούπολεως σχετικὰ μὲ τὸν Ἐβρον. Λιατὶ εἶραι παράλληλοι; 3. Συμβούλευθῆτε τὸν χάρτας παραγωγῆς κατηνῶν, ἐλαίας, βάμβακος, μετάξης καὶ τὸν χάρτην ἐμπορίου (σελ. 181) καὶ σημειώσατε εἰς τὸν χάρτην τοῦτον τὸν τόπους παραγωγῆς κάθε εἴδους).


Καβάλλας. Η Κομοτινή ενδίσκεται 20 χιλιόμετρα μακράν της θαλάσσης, παρὰ τὰ νότια πρόβουνα τῆς Ροδόπης, ἐν μέσῳ εὐφορωτάτης περιοχῆς. Η Ξάνθη (34 000) δυτικῶς τῆς Κομοτινῆς, περιφημος διὰ τὰ ἐκλεκτὰ καὶ περιζήτητα καπνά τῆς περιοχῆς της, τὰ διαχρινόμενα μὲ τὸ ὄνομα «καπνά Ξάνθης».

2. *Νομὸς Ἔβρου. Πόλεις*: Η Ἀλεξανδρούπολις (12 000), νέα πόλις κτισθεῖσα μετὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ σιδηροδρόμου. Εἶναι δὲ μόνος λιμὴν τῆς Δ. Θράκης. "Αν καὶ δὲν ἔχει δὲ λιμὴν οὗτος φυσικὰ προσόντα, διότι καὶ ἀβαθῆς εἶναι καὶ ὑπὸ τῶν νοτίων ἀνέμων προσβάλλεται, δῆμος ἔχει μεγάλην σημασίαν, διότι ενδίσκεται εἰς τὸ ἄκρον τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς, διὰ τῆς δοπίας συγκοινωνεῖ ἥ Βουλγαρία μὲ τὸ Αἰγαῖον. Ἐν τούτοις ἡ σημερινὴ ἐμπορικὴ του κίνησις εἶναι πολὺ μικρά, καὶ εἶναι λιμὴν τοπικῆς μᾶλλον σημασίας.

Σουφλί, Διδυμότειχον, Νέα Ορεστιάς, κατὰ μῆκος τῆς κοιλάδος τοῦ Ἔβρου, συνδέονται μὲ τὴν Ἀλεξανδρούπολιν σιδηροδρομικῶς.



24. Η Λάρισα, και η λιθίνη γέφυρα ἐπὶ τοῦ Πηνειοῦ. Ο ποταμὸς κατὰ τὴν ὥποχήν τῶν βροχῶν ἀνέρχεται πολλάκις ὑψηλά, ἔως τὴν κορυφὴν τῶν τόξων,



3. ΘΕΣΣΑΛΙΑ


(13 335 τετρ. χιλιόμετρα—510 000 κάτοικοι)

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Μορφολογία τῆς ξηρᾶς. Η Θεσσαλία κατέχει τὸ κέντρον τῆς ἡπειρωτικῆς Ελλάδος καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐν μέρᾳ λεκανοπέδιον, τὸ δοῦλον του τῶν πλευρῶν ὑπὸ δρέπων, ὃς ὑπὸ τειχῶν. Βάσις τοῦ δρεπινοῦ τούτου περιτειχίσματος τῆς Θεσσαλίας εἶναι ἡ **Πίνδος**, ὁ κύριος οὖτος δρεπινὸς κορμὸς τῆς Ελλάδος. Δύο μεγάλοι δρεπινοὶ βραχίονες, διακλαδιζόμενοι ἀπὸ τὴν Πίνδον, περιβάλλοντα τὸ Θεσσαλικὸν λεκανοπέδιον ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου. Ο βόρειος βραχίων ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὸν **Ζυγὸν τοῦ Μετσόβου**, διευθύνεται ΒΑ καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ δοῃ **Χάσια-Καμβούνια-Πιέρια**, χωρίζει δὲ τὴν Θεσσαλίαν ἀπὸ τὴν Δ. Μακεδονίαν. Ο νότιος βραχίων ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν **Οθρυν**, ἡ δοϊα, φράγμανούσα μέχρι τῆς εἰσόδου τοῦ Παγασητικοῦ κόλπου, χωρίζει

τὴν Θεσσαλίαν ἀπὸ τὴν Στερεάν. Ἀνατολικῶς τὸ λεκανοπέδιον κλείεται ἀπὸ τὸν ὑψηλὸν **"Ολυμπὸν** (2918 μ.), τὴν **"Οσσαν ἥ Κίσσαβον**, τὸ **Μανυροβούνι** καὶ τὸ πολυκατφυγένον καὶ εὐφορώτατον **Πήλιον** (βλ. τοιμὴν τοῦ ὁρεινοῦ αὐτοῦ φραγμοῦ εἰς τὴν μεθεπόμενην σελίδα). Τέλος μεταξὺ Οθρωνος καὶ Πηλίου ἔκτείνεται χαμηλὴ βουνοσειρά, κατὰ μῆκος τοῦ Παγασητικοῦ κόλπου. Οὗτον ἡ Θεσσαλία χωρίζεται τελείως ἀπὸ τὴν θάλασσαν.

Ἐσωτερικῶς τὸ λεκανοπέδιον δὲν εἶναι συνεχές. Διακόπτεται ὑπὸ χαμηλῆς βουνοσειρᾶς, διευθυνομένης ἀπὸ τὰ ΒΔ πρὸς τὰ ΝΑ




Φωτ. Ν. Ζωγράφου

25. Τὰ Τέμπη, ἡ περικαλλής κοιλάς τοῦ Πηνειοῦ.

καὶ χωρίζεται οὕτω εἰς δύο λεκάνας, τὴν ὑψηλοτέραν, **τὴν πεδιάδα Τρικαλῶν-Καρδίτσης** πρὸς Δ. καὶ τὴν χαμηλοτέραν, **τῆς Λαρίσης** πρὸς Α.


Ὕπηρξεν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὃποιαν ἡ Θεσσαλία ἦτο μία μεγάλη λίμνη. Εἰς τὴν λίμνην ταύτην ἔχύνοντο πολλοὶ χείμαρροι, οἱ ὅποιοι ἔφερον ἀπὸ τὰ βιονὰ ἀφθονον ὢλην καὶ τὴν ἐσώρευνον εἰς τὰς ἐκβολὰς των. Τὰ νερὰ τῆς μεγάλης ταύτης λίμνης, τῆς ὅποιας ἡ ἐπιφάνεια ἦτο ἀριστερὰ ὑψηλότερον ἀπὸ τὴν θάλασσαν, ἔχύνοντο εἰς τὸ Αίγαλον διὰ τοῦ χαμηλοῦ αὐχένος, ὅστις ἐσχηματίζετο μεταξὺ Ολύμπου καὶ Οσσοῦ. Η δρμητικὴ αὐτὴ φοή, ἡ ὅποια, πιθανῶς, εἶχε μορφὴν καταρράκτου, διέβρωσε δλίγον τὸν



26. Χάρτης τῆς Θεσσαλίας.


(Κλίμαξ 1 : 2 000 000. Ἀπόστασις ἐπὶ τοῦ χάρτου ἑνὸς ἑκατοστοῦ τοῦ μέτρου
ἰσοδυναμεῖ μὲ 20 χιλιόμετρα εἰς τὴν πραγματικότητα).

1. Σημειώσατε ἐπὶ τοῦ χάρτου τὰ φυσικὰ ὅρια τῆς Θεσσαλίας.
2. Ηαραβάλετε ὃν χάρτην μὲ τὰς δύο καθέτους τομὰς τῆς περιοχῆς, αἱ ὁποῖαι δίδονται σαφῆ εἰκόνᾳ τῆς ἀραγλύφου μορφῆς τοῦ ἔδαφους.
3. Αραζητήσατε ἐπὶ τοῦ χάρτου τοὺς πόταμούς, λίμνας, πόλεις, συγκοινωνίας κλπ.
4. Συμβούλευμῆτε τὸν χάρτας παραγγῆς (ἔλαιας, καπνῶν, κλπ.) καὶ σημειώσατε τὸν τόπον; παραγγῆς ἐκάστου εἴδους.
5. Συμβούλευμῆτε τὸν χάρτην βροχῶν.
6. Ποῖοι δρόμοι διασταυρώγονται ἐπὶ Λαρίσῃ.



27. Τομὴ Ἡπείρου-Θεσσαλίας ἐκ Δ πρὸς Α.

(Τὰ ὅρη εἰναι ὑπερυψωμένα 10 φοράς ἐν σχέσει μὲ τὸ μῆκος τῆς τομῆς).



28. Ταῦρος τοῦ παραθαλασσίου όχεινου φράγματος δῆρις θεωρήσασις ἀπό τὴν Μαγνησίαν μέχρι τοῦ Θεῶν οὐαὶ φαίνωνται.

βοσκώδη αὐχένα καὶ ἐσχημάτισε τὰ περικαλλῆ σύμερον καὶ πλούσια εἰς βλάστησιν στενὰ τῶν Τεμπῶν. Ἐκεῖθεν ἔξεχύθη ἡ λίμνη καὶ ἀπέμεινεν ἡ πεδιάς. Οἱ δὲ ὑψηλοὶ βράχοι τῶν Μετεώρων πλησίον τῆς Καλαμπάκας δὲν εἶναι παρὰ ἀπεσκληρυμέναι ἄμμοι καὶ ἵλις, τὰς δοπιάς ἐσώρευσεν ἐκεῖ πάποιος χείμαρρος, ποὺ εἶχε τὰς ἐκβολάς του εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸν τῆς λίμνης.

Ποταμοί καὶ λίμναι. Η Θεσσαλία ὅπως εἶναι περιτοιγυσμένη ἀπὸ βουνά, ἀποτελεῖ μίαν ποταμίαν περιοχήν. Τὰ νερά της συγκεντρώνονται ἐντὸς τῆς γαμηλοτέρας γραμμῆς τῆς πεδιάδος, ἡ δοπιά εὑρίσκεται πρὸς τὴν βορείαν αὐτῆς πλευράν, καὶ σχηματίζουν τὸν Πηνειόν, ὃστις κύνεται διὰ τῶν Τεμπῶν εἰς τὴν θάλασσαν.

Οἱ σπουδαιότεροι παραπόταμοι τοῦ Πηνειοῦ εἶναι ὁ Λιθαῖος καὶ ὁ Τιταργήσιος εἰς τὴν ἀριστερὰν ὅχιθην, ὁ Ουρόχωρος καὶ ὁ Ἐνιπεὺς εἰς τὴν δεξιάν.

Λίμνας ἡ Θεσσαλία ἔχει τὴν Βοιβηίδα ἡ Κάρλαν πρὸς Β τοῦ Βόλου, τὴν Νεξερὸν εἰς τὸν Ὀλυμπὸν καὶ τὴν Ξυνιάδα εἰς τὴν Οθρων.

Παράλια. Τὰ ἀνατολικὰ παράλια τῆς Θεσσαλίας, ἀπὸ τὸν Θερμαϊκὸν ἕως τὴν ἄκραν τῆς Μαγνησίας, δὲν παρουσιάζουν τοὺς μεγάλους κόλπους καὶ τὰ ἀκρωτήρια τῶν νοτιωτέρων παραλίων μας. Ἀλλὰ καὶ τὰς μικρὰς ἀνωμαλίας των ἔξομαλίνουν

τὰ κύματα τῶν βορείων καὶ νοτίων ἀνέμων, τὰ δόποια, διερχόμενα πρὸ τῆς παραλίας, τὰς μὲν προεξόχας καταπώγουν, τὰς δὲ ἔσογκάς γεμίζουν μὲ τὰ παρασυρόμενα ὑλικά.

Τὰ παράλια ταῦτα εἶναι εἰς μὲν τὰ βόρεια, παρὰ τὰς ἐνβολὰς τοῦ Πηγειοῦ καὶ βορειότερον, χαμηλά, σχηματισθέντα ἀπὸ τὰς προσχώσεις τῶν ποταμῶν, νοτιότερον δὲ τῶν ἐνβολῶν τοῦ Πηγειοῦ ἀπότομα, μὲ πολὺ βαθέα νερῷ καὶ ἐντελῶς ἀλίμενα. Φαίνεται ὅτι εἰς παλαιὰν γεωλογικὴν ἐποχήν, ἐκεῖ ὅπου σήμερον εὑρίσκονται τὰ παράλια ταῦτα, ἐσυνεχίζοντο τὰ ἀνατολικὰ ὅρη τῆς Θεσσαλίας πρὸς τὴν Χαλκιδικήν. Ἀλλ' ἡ ἔηρα αὗτη διερχάγη καὶ κατεβυθίσθη. Οὕτω δὲ ἐσχηματίσθησαν αἱ ἀπότομοι κλιτίνες τῶν βουνῶν πρὸς τὴν θάλασσαν. Η ἀπότομος αὗτη κλίσις τοῦ ἐδάφους ἔξαρσονθεῖ καὶ ὑπὸ τὰ ὕδατα, καὶ ὁ πυθμὴν τῆς θαλάσσης κατέρχεται εἰς μέγα βάθος (πλέον τῶν 1000 μέτρων). Τοιαῦτα παράλια, χωρὶς κολπώσεις, μὲ βαθέα νερά, ἐκτεθειμένα εἰς τοὺς συγνοτέρους ἀνέμους, οἱ δόποι εἶναι οἱ βόρειοι καὶ νότιοι, εἶναι, βεβαίως, παράλια προφυλασμένα νὰ μὴ προσφέρουν καμίαν ὑπηρεσίαν εἰς τὸν ἄνθρωπον.

Ἄλλὰ μὲ τὸν Παγασητικὸν κόλπον, ὁ δόποιος μᾶς ἐνθυμίζει τὸν μῆθον τοῦ χρυσομάλλουν δέρατος καὶ τοῦ ὑπερποντίου πλοῦ τοῦ Ἰάσονος, συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον.


Κόλπος βαθύς, πρόφυλαττόμενος ἀπὸ τὰς τρικυμίας τοῦ ἀνοικτοῦ πελάγους διὰ τῆς γωνιώδους χερσονήσου τῆς Μαγνησίας, μὲ τὸν λιμένα τοῦ Βόλου εἰς τὸν μιχόν του φέρει τὰ ἀγαθὰ τῆς θαλασσίας συγκοινωνίας πρὸς τὸ κέντρον τῆς ἐκτεταμένης καὶ πλουσίας πεδιάδος.

Ο Παγασητικός, ὅπως καὶ ὁ Θεομάκος καὶ οἱ κόλποι τῆς Χαλκιδικῆς ὅμοιώς, διευθύνει τὸν κύριον ἀξονά του ΝΑ. Τὴν αὗτὴν δὲ διεύθυνσιν ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Μαγνησία.

Κλῖμα. Τὸ Θεσσαλικὸν βαθύπεδον ἐνσφηνωμένον μεταξὺ Δυτ. Μακεδονίας, Ήπείρου καὶ Στρογγυλεισμένον πανταχόθεν ἀπὸ βοννά, ἀποκλεισμένον ἀπὸ τὴν θαλασσίαν ἐπίδρασιν, ἔχει κλῖμα ἡπειρωτικόν, πολὺ ψυχρὸν τὸν χειμῶνα καὶ πολὺ θερμὸν τὸ καλοκαίρι. Αἱς καμίαν ἄλλην Ἑλληνικὴν χώραν ἡ ἀντίθεσις μεταξὺ τοῦ χειμερινοῦ ψύχους καὶ τῆς καλοκαιρινῆς ζέστης δὲν εἶναι τόσον μεγάλη ὡσον εἰς τὴν Θεσσαλίαν. Ἐχει παρατηρηθῆ ὅτι ἡ διαφορὰ τῆς θερμοκρασίας τῶν μηνῶν Ιανουαρίου καὶ Τούλιου

φθάνει κατά μέσον ὅρον τὸν 23°. Οὗτο εἰς τὰ Τούκκαλα π. γ. δι μέσος ὅρος τῆς θεομοκρασίας, ἐνῷ τὸν χειμῶνα κατέρχεται εἰς τὸν +4°, τὸ καλοκαίρι ὑπερβαίνει τὸν 27°.

Αντιθέτως εἰς τὰ παράλια, εἰς τὰ χωρία τοῦ Πηλίου καὶ εἰς



29. Τὰ Μετέωρα. Ἐπὶ τῶν πανυψήλων βράχων μοναὶ βυζαντιναί. Ἐκεῖ ἀνέρχονται μὲ κλίμακας λαξευτάς ἢ ἐντός δικτύου ἀνασυρομένου ὑπὸ τῶν καλογήρων

τὸν Βόλον, τὸ κλῖμα εἶναι θαλάσσιον, μέτριον τὸν χειμῶνα, δροσερὸν τὸ θέρος. Λιὰ τοῦτο εἰς τὴν χερσόνησον τῆς Μαγνησίας ἔχουμεν μεγάλας ἐκτάσεις ἥλαιοφύτων καὶ κήπους μὲ ἐσπεριδοειδῆ. Αἱ βροχαὶ εἰς τὴν Θεσσαλίαν κατὰ τὸν χειμῶνα εἶναι συγνότεραι παρὰ εἰς τὴν ἀνατολικὴν Στερεάν Εὐρώπην. Οἱ ἄνεμοι δὲ εἶναι ἐνίοτε πολὺ σφοδροὶ καὶ ἐπιφέρουν μεγάλας ζημίας εἰς τὰς φυτείας. Εἰς ἀκρον ἐπιζήμιος εἶναι ὁ λίβας, ὅταν πνέῃ κατὰ τὴν ἄνοιξιν, προτὸν ὀριμάσουν τὰ σιτηρά, διότι τὰ ξηραίνει καὶ καταστρέφει τὴν ἐσοδείαν. Λιὰ νὰ ἀποφεύγεται ὁ κίνδυνος τοῦ λίβα, πρέπει νὰ σπείρωνται εἰδὴ σίτου, τὰ δόποια ὀριμάζονταν ἐνωφύτερα.

Φυτὰ καὶ ζῶα. Εἰς τὴν Θεσσαλικὴν πεδιάδα, μὲ κλῖμα, ὃς εἴπομεν ὅμοιον πρὸς τὸ Μακεδονικόν, εἶναι ἐπόμενον ὅτι εὐδοκιμοῦν καὶ καλλιεργοῦνται καὶ ἐδῶ προπάντων σιτηρὰ καὶ καπτά. Ἐπίσης εὐδοκιμεῖ ἡ ἀμπελός (Ἀμπελάκια) καὶ ἡ μορέα (Τύρναβος). Ἄλλος εἰς τὴν Μαγνησίαν καὶ τὰ παράλια μὲ τὸ θαλάσσιον κλῖμα, ἡ βλάστησις εἶναι διάφορος. Εἰς τὰ χαμηλότερα μέρη ὑπάρχουν ἥλαινες καὶ ὑψηλότερα, πέριξ τῶν χωρίων τοῦ Πηλίου, κῆποι δένδρων ὀπωροφόρων (μηλεῶν, κερασεῶν κλπ.). Υψηλότερον ὅμως φύονται δάση δρεινῶν πλέον φυτῶν (καστανέας καὶ ἄνθιμον αὐτῆς δεξιᾶς), καὶ ἔπειτα αἱ γυμναὶ κορυφαί.

Τὰ λοιπὰ δοῃ τῆς Θεσσαλίας, δὸς Ὀλυμπος, ἡ Ηίρδος κλπ., τὰ δόποια αὐλακώνονται ἀπὸ βαθυτάτας χαράδρας, σκεπαζόνται κατὰ τόπους ἀπὸ ωραῖα καὶ μεγάλα δάση ἥλατης καὶ δεξιᾶς, πλὴν τῶν ὑψηλῶν κορυφῶν των, αἱ δόποιαι εἶναι ἐπίσης γυμναῖ. Η Πίνδος, ἡτις ἔχει μεγάλην ἐκτασιν, παρουσιάζει μὲ τὴν πυκνοτάτην βλάστησίν της ἐπιβλητικὸν θέαμα. Μεταξὺ τῶν δασῶν τούτων ὑπάρχουν πλούσιαι βροσκαί, τὰς δόποιας ἐπισκέπτονται κατὰ τὴν καλοκαιρινὴν περίοδον νομάδες ποιμένες.

Μέσα εἰς τὰ δάση τῶν ὑψηλῶν δρέφων ζῶσι λύκοι, τσακάλια, ἀγριόζοιροι, ἀλώπεκες, δορκάδες, εἰς δὲ τὴν Πίνδον καὶ ἥλαιφοι καὶ ἄρκτοι (εἰς τὰ βόρεια της).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Γεωργία. Η πεδιὰς Καρδίτσης-Τοιχιάλων εἶναι ἡ γονιμωτέρα πεδιὰς τῆς Θεσσαλίας. Τὸ ἔδαφός της ἐσχηματίσθη ἀπὸ προσχώσεις καὶ ἔχει ἄφθονα μανδροχώματα πλούσια εἰς φυτικὰς ουσίας, καὶ ἐπομένως γόνιμα. Εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ εὐφόρου αὐτοῦ

εδάφους συνετέλεσαν αἱ γύρῳ δασώμεναι ὁρειναὶ ἐκτάσεις, ἐκ τῶν διποίων μεταφέρονται πρὸς τὴν πεδιάδα διὰ τῶν βροχῶν φυτογόματα. Ἀλλ᾽ ἡ ἀνατολική, ἡ πεδιάς τῆς Λαοίσης, εἶναι πολὺ διλιγότερον γόνιμος καὶ τὸ ἔδαφός της ἀποτελεῖται ἀπὸ ἔρυθρα καὶ βαρέα ἀργιλώδη χώματα.

Ἀποτέλεσμα τῆς διαφορᾶς ταύτης εἶναι ὅτι διὰ νὰ ζήσῃ μία γεωργικὴ οἰκογένεια εἰς τὴν πεδιάδα τῆς Λαοίσης χρειάζεται διπλασίαν σχεδὸν ἐκτασιν γῆς, ἀπὸ ὅσην χρειάζεται μία οἰκογένεια εἰς τὴν Καρδίτσαν.

Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον εἶναι συνηθεστέρα ἡ ἀγρανάπανσις εἰς τὴν περιφέρειαν Λαοίσης, διότι τὰ χωράφια δὲν εἶναι πολὺ γόνιμα καὶ ἀφήνονται κάθε δεύτερον ἔτος ἄσπαρτα διὰ νὰ δυναμώσουν.

Γενικῶς ἡ Θεσσαλία παράγει πολλὰ σιτηρά. Εἶναι ὁ δεύτερος, μετὰ τὴν Μακεδονίαν, σιτοβολὸν τῆς χώρας μας. Ἐκ τῶν 2 600 000 στρεμμάτων καὶ πλέον, τὰ δύοπα καλλιεργοῦνται εἰς Θεσσαλίαν, τὰ 2 000 000 περίπου ἀπασχολοῦνται μὲ σιτηρά. Ἐκτὸς τῶν σιτηρῶν καλλιεργοῦνται πολλὰ ἀμπέλια, μορεῶνες, καπνά, δορια, λαζανικά.


Εἰς τὴν Μαγνησίαν παράγονται φαγώσιμοι ἔλαιαι ἔξαιρετικῆς ποιότοτος καὶ λάδι, ἀκόμη δὲ μῆλα, τὰ περιφημα «φιρίκια», καὶ ἄλλοι καρποὶ καὶ κηπουρικὰ εἴδη. Η περιφέρεια τοῦ Βόλου παράγει περίπου τὰ μισὰ μῆλα ὅλης τῆς Ελλάδος.

Ο δασικὸς πλοῦτος τῶν θεσσαλικῶν ὁρέων εἶναι μέγας, ἀλλ ἐλλείψει καὶ ἐδῶ ἐπαρκῶν μέσων συγκοινωνίας εἰς τὰ δορεινὰ μέρη μένει ἀνεκμετάλλευτος.

Η κτηνοτροφία τῆς περιοχῆς, ἀν καὶ σημαντική, εἶναι στάσιμος. Παρατηρεῖται ἐλάττωσις εἰς τὰ μεγάλα ζῷα καὶ εἰς τὰ πρόβατα, καὶ τοῦτο, διότι ἡλαττώθησαν καὶ αἱ βοσκαί. Πρό τινων ἀκόμη ἐτῶν αἱ βοσκαὶ εἰς τὴν Θεσσαλίαν ἤσαν πολλαί. Ἄφ' ὅτου δημιως τὰ μεγάλα τσιφλίκια διενεμήθησαν εἰς τοὺς ἀκτήμονας, πολλαὶ ἀπὸ τὰς βοσκαὶ αὐτὰς ἐκαλλιεργήθησαν, ἐπειδὴ ἡ καλλιέργεια ἀποδίδει περισσότερον εἰσόδημα παρὰ τὴν βοσκή. Περιωρούσθη προσέτι καὶ ἡ ἀγρανάπανσις, διότι οἱ γεωργοὶ ἀντελήφθησαν ὅτι εἶναι προτιμότερον νὰ δυναμώνουν τὰ χωράφια τῶν μὲ λιπάσματα, ἀντὶ νὰ τὸ ἀφήνουν χέρσα. Οὕτω ἡ κτηνοτροφία ἔχασε καὶ αὐτὰς τὰς προσωρινὰς βοσκαὶ τῶν ἀγραναπαύσεων. Οἱ κτηνοτρόφοι τῆς Θεσσαλίας εἶναι νομάδες γνωστοὶ μὲ τὸ

δόνομα Καραγκούνηδες, βόσκουν δὲ τὰ ποίμνιά των εἰς τὴν Θεσσαλίαν καὶ τὴν Ἱπειρον, μεταναστεύοντες τὸ φυτινόπωδον (Ἄγ. Δημητρίου) εἰς τὰ χαμηλά, τὰ ζειμαδιά, καὶ τὴν ἄνοιξιν (Άγ. Γεωργίου) εἰς τὰ βουνά.

Βιομηχανία. Αξιόλογον βιομηχανικὸν κέντρον τῆς Θεσσαλίας είναι ὁ **Βόλος**. Εκεῖ ἔχουν ίδουθῇ πολλὰ ἐργοστάσια κλω-



φωτ. Φωτοτοπογρ. Υπηρ. Υπονομ. Συγκοινωνίας

30. Ὁ Βόλος, τὸ μέγα ἐπίνειον τῆς Θεσσαλίας.

(Αἱ προβλήτες, ἡ εὔρεια προκυμαία, τὰ πολλὰ ἀτμόπλοια τί σημαίνουν;)

στοῦφαντονοργίας, γεωργικῶν ἐργαλείων, ἀλευρόμηλοι κλπ. Τὰ ὑφάσματα τοῦ Βόλου είναι ἐφάμιλλα μὲ τὰ εὐφωπαῖκά. Τὴν τοιαύτην βιομηχανικὴν ἀνάπτυξιν ὁ Βόλος τὴν διφείλει προπάντων εἰς τὴν θέσιν του, ἵτις τὸν κατέστησε μοναδικὸν ἐπίνειον τῆς Θεσσαλίας καὶ τὸ σημαντικότερον ἐμπορικόν τῆς κέντρον.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ἡ Θεσσαλία ἀποτελεῖ μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ τοῦ 1881, ὅτε προσηρτίθη μαζὶ μὲ τὴν Ἀρταν.

Οἱ πληθυσμός της ἀνέρχεται εἰς 510 000 κατοίκους, ὅλους Ἑλληνας, πλὴν ἔλαχίστων Ἰσραηλιτῶν τοῦ Βόλου, καὶ δίλγων Κουτσοβλάχων ποιμένων ζώντων περὶ τὴν Πίνδον.

Διοικητικῶς ἡ Θεσσαλία διαιρεῖται εἰς δύο νομούς :

1. *Νομὸς Λαρίσης*. Πόλεις Ἡ **Λάρισα** (24.000), πρωτ. παρὰ τὸν Πηνειόν, συνδέεται σηδηροδρομικῶς μὲ τὸ Θεσσαλικὸν ἐπίνειον, τὸν Βόλον, ἐπίσης δὲ μὲ τὰς Ἀθήνας καὶ τὴν Θεσσαλονίκην. Ἡ Λάρισα, εὑρισκομένη εἰς τὸ κέντρον τῆς ἀνατολικῆς πε-



Φωτ. "Οδοιποδικοῦ Συνδέσμου"

31. Ὁ **Κισσός**, ἐν ἀπό τὰ πολλὰ καταπράσινα καὶ δροσερά χωρία τοῦ Πηλίου.

διάδος καὶ ἐκεῖ ὅπου διασταρρώνονται οἱ περισσότεροι δρόμοι τῆς Θεσσαλίας, ὑπῆρξεν ἀνέκαθεν ἡ φυσικὴ αὐτῆς πρωτεύουσα. Ἡτο δὲ ἡ κυριωτέρα θεσσαλικὴ πόλις, μέχρις ὅτου ἡ βιομηχανικὴ ἀνάπτυξις καὶ ἡ ναυτηλιακὴ κίνησις τοῦ Βόλου ἔδωσαν εἰς τὸν τελευταῖον τοῦτον τὰ πρωτεῖα.

Ο **Βόλος** (42.000), εἰς τὸν μεζὸν τοῦ Παγασητικοῦ, συνδέεται σιδηροδρομικῶς μὲ τὴν Λάρισσαν, τὴν Καρδίτσαν, τὰ Τρίκκαλα, τὴν Καλαμπάκαν. Διὰ τοῦ Βόλου γίνεται ἡ ἔξαγωγὴ τῶν σιτηρῶν, τῶν καπνῶν καὶ τῶν ἄλλων προϊόντων τῆς Θεσσαλίας καὶ ἐκεῖ εἶναι συγκεντρωμένη ἡ βιομηχανία της. Τὸ **Βελεστῖνον**, πατοὺς τοῦ Ρήγα Φεραίου. Ο **Τύρναβος** ἡ **Αγνιά**, ὁ **Άλμυρός**, τὰ **Φάρσαλα**. Ἐπὶ τοῦ Πηλίου εὑρίσκονται 24 χωρία ώραια καὶ πλούσια, ἀποτελοῦντα κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας εὐτυχοῦσαν διοσπονδίαν. Κυριώτερα τῶν χωρίων τούτων εἶναι : ἡ ἡ **Μακρονήτσα**, ἡ **Πορταριά**, αἱ **Μηλέαι**, ἡ **Ζαγορὰ** κλπ.


2. Νομὸς Τρικάλων. Πόλεις: Τὰ **Τρίκαλα** (20 000), πρωτ. ἐπὶ τοῦ Λιθαίου, συνδεομένη σιδηροδρομικῶς μὲ τὸν Βόλον.

Τὴν **Καρδίτσα** (15 000), μὲ σιδηροδρομικὸν σταθμόν. Τὴν **Καλαμπάκα** καὶ παρ' αὐτὴν οἱ ἑψήλοι καὶ ἀπότομοι βράχοι τῶν Μετεώρων, ἐπὶ τῶν κορυφῶν τῶν ὅποιών σώζονται βυζαντινὰ μοναστήρια.

Γεωργικὴ παραγωγὴ Θεσσαλίας

<i>Εἰδη καλλιεργίας</i>	<i>Καλλιεργούμεναι ἐκτάσεις εἰς στρέμματα</i>	<i>Αξία τῆς παραγωγῆς εἰς δραχμὰς</i>
Σιτηρά	2 000 000	650 000 000
"Οσπρια	90 000	30 000 000
Λαζανικά	50 000	50 000 000
Καπνά (μέσος ὄρος)	80 000	90 000 000
Σησάμιον	55 000	5 000 000
"Αμπέλοι	110 000	75 000 000
"Ελαιον (μέσος ὄρος)	—	27 000 000
"Ελαῖαι (" ")	—	50 000 000

(1. Συγκρίνατε τὴν παραγωγὴν τῶν σιτηρῶν μὲ τὴν παραγωγὴν ὄλων τῶν ἄλλων εἰδῶν. 2. Ηαραβάλετε τὴν παραγωγὴν Θεσσαλίας μὲ τὴν παραγωγὴν Θράκης (σελ. 31) καὶ Μακεδονίας (σελ. 18). 3. Συμβονλευθῆτε τὸν χάρτας ἐλαίας καὶ καπνῶν (σελ. 159 καὶ 163).



Φωτ. 'Οδοιπορικοῦ Συνδέσμου'

32. Τὸ Μέτσοβο, ἐπὶ τῆς Πίνδου, πατρὶς τόσων ἔθνικῶν εὑεργετῶν.
(Παρατηρήσατε σχῆμα καὶ ὀλικά στεγῶν).

4. ΗΠΕΙΡΟΣ


(9.050 τετρ. χιλιόμετρα — 300.000 κάτοικοι)

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Μορφολογία τῆς ξηρᾶς. Η "Ηπειρος" κατέχουσα τὸ ΒΔ τμῆμα τῆς Ἑλλάδος ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ Ἰόνιον πέλαγος μέχρι τῶν κορυφῶν τῆς Πίνδου, ἡ δούια τὴν χωρίζει ἀπὸ τὴν Θεσσαλίαν καὶ τὴν Δ. Μακεδονίαν. Η "Ηπειρος" διασχίζεται ἀπὸ πολλὰς μακρὰς δροσειράς, παραλλήλους μὲ τὴν Πίνδον. Μεταξὺ δὲ αὐτῶν σχηματίζονται στενόμακροι κοιλάδες, ἐντὸς τῶν δοιών τρέζουν οἱ πολλοὶ ποταμοὶ τῆς περιοχῆς (βλ. τομὰς σελ. 16 καὶ 37).

Ἡ τοιαύτη διεύθυνσις τῶν δόρεων καὶ τῶν κοιλάδων τῆς "Ηπείρου" ἀποτελεῖ τὸ μέγα φυσικὸν ἐμπόδιον διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν συγκοινωνιῶν της. Η μόνη ἀξιόλογος συγκοινωνιακὴ ἀρτηφία της εἶναι ἡ ἀμαΞιτή ὁδὸς Πρεβέζης-Ιωαννίνων-Κονίτσης, ἀκολουθοῦσα τὴν αὐτὴν μὲ τὰς κοιλάδας Β-Ν διεύθυνσιν.

Ἡ μακρὰ δροσειρὰ τῆς Πίνδου, ἡ δούια ἀπὸ τὰ ἀλβανικὰ



33. Χάρτης τῆς Ἡπείρου.

(Κλίμαξ 1 : 2000 000. Ἀπόστασις ἐπὶ τοῦ χάρτου 0,01 τοῦ μέτρου ισοδυναμεῖ μὲ 20 χιλιόμετρα εἰς τὴν πραγματικότητα).

1. Ορίσατε τὰ φυσικὰ ὅρια τῆς Ἡπείρου. 2. Παραβάλετε τὸν χάρτην μὲ τὰς καθέτους τομὰς τοῦ ἑδάφους (σελίδες 16 καὶ 37).
3. Παρατηρήσατε τὸν χάρτην τῶν βροχῶν (σελ. 148) ἐν σχέσει μὲ τὴν Ἡπείρον. 4. Λιανὶ ἡ μεγάλη ὀδὸς τῆς Ἡπείρου ἀκολούθει διεύθυνσιν B. N.; 5. Περιγράψατε πόθεν αὗτη διέρχεται διὰ τὰ φθάση ἐκ Πρεβέζης εἰς τὰ ἀλβανικὰ σύνορα. 6. Πόθεν νομίζετε ὅτι δύναται τὰ διέλθῃ ἡ τέα ὀδὸς Ἡγουμενίτσης-Ιωαννίνων;



Φωτ. Ἑλλ. Ὀρειβατικοῦ Συνδέσμου

34. Πίνδος. Άι κορυφαὶ Σμόδικας (2632 μ.) καὶ Φούρκα.

σύνορα κατέχεται πρὸς τὴν Στερεάν Ελλάδα, φέρει κατὰ τόπους διάφορα δύναματα, ὡς: Γράμμος παρὰ τὰ σύνορα, Τύμφη ἢ Ηάπιγγον νοτιώτερον κλπ. Παρὰ τὸ Μέτσοβον σχηματίζεται ἥρεμος καὶ εὐκολοδιάβατος ράχις, δὲ **Ζυγὸς τοῦ Μετσόβου**, τὸ σπουδαιότερον σημεῖον τῆς μακρᾶς ταύτης δροσειρᾶς. Έξ αὐτοῦ ἀποσχίζονται δυτικῶς καὶ ἀνατολικῶς πολλὰ δόρη. Οὗτοι πλὴν αὐτῆς τῆς Πίνδου καὶ τῶν Χασίων, τὰ δποία χωρίζουν τὰ νερὰ τῶν ποταμῶν Ἀλιάκμονος καὶ Πηνειοῦ, ἀποσχίζονται δυτικῶς :

α) Τὸ **Βραδέτον**, τὸ δποῖον, διευθυνόμενον ΒΔ, χωρίζει τὰ νερὰ τοῦ Ἀώου πρὸς Β καὶ τοῦ Ἀράχθου πρὸς Ν.

β) Τὰ **Τζουμέρκα** μὲ διεύθυνσιν πρὸς Ν, ὑδροκοίτης Ἀχελώου καὶ Ἀράχθου.

Τοιουτορόπως δὲ Ζυγὸς τοῦ Μετσόβου ἀποβαίνει εἶδος δρεινοῦ κόμβου, περὶ τὸν δποῖον τάσσονται ἀκτινοειδῶς αἱ κοιλάδες πολλῶν ποταμῶν, εὐκολύνονται τὴν μεταξὺ Ἡπείρου-Θεσσαλίας-Α. Μακεδονίας συγκοινωνίαν.

Ἄλλαι διακλαδώσεις τῆς Πίνδου εἰναι τὸ **Μιτσικέλι** βορείως τῶν Ιωαννίνων, δὲ **Τόμαρος** νοτιώτερον, νοτιοδυτικῶς δὲ τοῦ Τομάρου εἰναι τὰ **βουνά τοῦ Σουλίου**.


Τὰ βουνὰ τῆς Ἡπείρου ἀποτελούμενα ἀπὸ ἀσβεστολίθους, αὐλακώνονται ἀπὸ βαθυτάτας χαράδρας, τὰς δποίας διήνοιξαν καὶ ἐβάθυναν τὰ νερά. Αἱ κλιτίνες τῶν εἰναι βραχώδεις, ἀπότομοι καὶ πολλάκις ἀπροσπέλαστοι. Οὗτοι ἔχηγεῖται πῶς δλίγοι Σουλιῶται ἡδυνήθησαν ἐπὶ πολλὰ ἔτη νὰ διατηρήσουν τὴν ἐλευθερίαν τῶν μέσα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ κράτους τοῦ Ἀλῆ-πασᾶ.

Η Ἡπειρος, χώρα δρεινή, μόνον εἰς τὰ παραλίαι ἔχει πεδινὰς ἐκτάσεις, αἱ δποῖαι ἐσχηματίσθησαν ἀπὸ τὰς προσγώσεις τῶν ποταμῶν. Τοιαῦται εἰναι: τὸ μικρὸν **βαθύπεδον τῆς Πρεβέζης** καὶ ἑλώδεις, κατὰ τὸ πλεῖστον, ἐκτάσεις παρὰ τὰς ἐκβολὰς τῶν ποταμῶν. Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ἀξιολογωτέρα πεδινὴ ἐκτασίς εἰναι τὸ **ὑψίπεδον τῶν Ιωαννίνων**.

Ποταμοί καὶ λίμναι. Λί τόσαι παραλληλοι δροσειραὶ εἰναι φυσικὸν νὰ χωρίζουν τὰ νερὰ εἰς πολλὰς κοίτας, αἱ δποῖαι φθάνουν εἰς τὴν θάλασσαν, χωρὶς νὰ συναντηθοῦν καὶ νὰ σχηματίσουν μεγάλον ποταμόν. Μόνον τὰ πρὸς Β τῶν Ιωαννίνων νερὰ συναντῶνται εἰς τὴν κοίτην τοῦ Ἀώου, δστις διαρρέων τὴν Ν. Ἀλβανίαν χύνεται εἰς τὴν Ἀδριατικήν. Οἱ σημαντικότεροι πο-

ταμοὶ τῆς Ἡπείρου εἶναι δὲ *Ἄραχθος*, δὲ *Λοῦρος*, δὲ *Αχέρων* καὶ δὲ *Θύαμις* ή *Καλαμᾶς*. Ἐν τούτοις οἱ μικροὶ οὖτοι ποταμοὶ ἔχοντες σχετικῶς πολλὰ νερὰ χάρις εἰς τὰς ἀφθόνους βροχάς, τὰς δύοις δέχεται ή *Ἡπείρος*.

Οὐαὶ τὰ νερὰ τῶν ποταμῶν τούτων δὲν φέοντα μέσα εἰς τὰς



35. Η περίφημος χαράδρα τοῦ Ἀώου παρὰ τὴν Κόνιτσαν.

κοίτας των. Πολλὰ φέοντα καὶ ὑπὸ τὰς κοίτας, εἰς ὑπογείους λοάς, τὰς δύοις διήνοιξαν μέσα εἰς τὰ ἀσβεστολιμικὰ πετρώματα, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ὑπόστρωμά των.

Εἰς τὰς βραχώδεις ἀσβεστολιμικὰς πάλιν κλιτύας τῶν βουνῶν ἔσκαψαν σὺν τῷ χρόνῳ βαθείας σκοτεινὰς φάραγγας, μέσα εἰς τὰς δύοις μᾶλλον ἀκούει κανεὶς νὰ βογγοῦν, παρὰ βλέπει, τὰ καταζητηνιζόμενα νερά. Ιδιαιτέρως ἄγριαι, ἐμπνέουσαι φόβον, εἶναι «αἱ τραχεῖαι καὶ ἀποσπέλαστοι φάραγγες τοῦ Ἀχέροντος, ἀπὸ τὸ αἰώνιος σκιερὸν βάθος τῶν δυόφεντων ἔξερχονται τὰ ὕδατά του, διὰ νὰ χυθοῦν ἔπειτα εἰς ἓν φρικιωδῶς μιασματικὸν τέλμα, τὴν «Ἀχερονσίαν». Πῶς λοιπὸν νὰ μὴ φαντασθοῦν οἱ ἀρχαῖοι ὅτι ὁ ποταμὸς αὐτὸς εἶναι ποταμὸς τοῦ Ἀδου;


Εἰς καταβόθρας χωνεύουν καὶ τὰ νερὰ τῆς μικρᾶς λίμνης *Λαψίστης*, ή δύοια τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὰ περισσὰ νερὰ τῆς λίμνης τῶν *Ιωαννίνων*.

Παράλια. Εἰς τὰ νότια παράλια τῆς Ἡπείρου ενίσκεται δὲ *Αμβρακικὸς* κόλπος, σχηματισθεὶς διὰ καταβυθίσεως τοῦ ἔδα-

φους εἰς παλαιὰν γεωλογικὴν ἐποχήν. Η βιοεία παρακία τοῦ κόλπου δὲν είναι σταθερά, ἀλλὰ διαρκῶς μεταβάλλεται ἐκ τῶν προσχώσεων τῶν ποταμῶν. Αἱ προσχώσεις αὗται ἀπέκλεισαν ἀβαθῆ μέρη τῆς θαλάσσης καὶ οὕτω ἐσχηματίσθησαν λιμνοθάλασσαι, αἱ δοῦλαι χρησιμοποιοῦνται σήμερον δὲς ἵζθυοτροφεῖα.

Εἰς τὸ στόμιον τοῦ Ἀμβρακικοῦ, πλάτους περίπου 500 μέτρων, ενδίσκεται ὁ λιμὴν τῆς Πρεβέζης, τὸν δοῦλον συνδέει μὲ τὰ Ιωάννινα μαρῷ ἀμαξιτὴ ὅδος. Εἰς τὰ ΒΔ παράλια σχηματίζεται ὁ λιμὴν τῆς Ηγουμενίσσης, ὁ δοῦλος ἔχει σήμερον μόνον τοπικὴν σημασίαν, θ' ἀποβῆ ὅμως σημαντικότερος, καθ' ὃσον θὰ συνδεθῇ δι' ἀμαξιτῶν ὅδῶν μὲ τὸ ἐσωτερικόν.

Κλίμα. Η Ἡπειρος ἐκτεθειμένη εἰς τοὺς συγνοὺς δυτικοὺς καὶ ΝΔ ἀνέμους, οἱ δοῦλοι ἔχονται ἀπὸ τὸ Ιόνιον φροτομένοι ὑδρατμούς, δέχεται ἀφθόνους βροχάς, ἀφθονωτέρας οἰονδήποτε ἄλλου μέρους τῆς Ελλάδος. Οἱ ὑδρατμοὶ οὕτοι φθάνουν εἰς τὴν ψυχροτέραν ἀτμόσφαιραν τῶν βιουνῶν, συμπτυκνώνται καὶ ὑγροποιοῦνται. Όσον δὲ ὥθιοῦνται πρὸς τὰ ὑψηλότερα ὅρη, τόσον περισσότερον ψύχονται καὶ τόσον περισσότερον ἀποβάλλουν τὴν



Φωτ. ἐξ ἀεροπλάνου

36. «Τῆς Ἀρτας τὸ γεφύρι», τοῦ δούλου ἡ θεμελίωσις ἐπὶ τοῦ Ἀράχθου περιεβλήθη μὲ τὸν γνωστὸν θρῦλον τοῦ πρωτομάστορα. Η λιθίνη αὕτη γέφυρα είναι πιθανῶς ἔργον τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων.

ὑγρασίαν των. Εάν ἔπειτα δυνηθοῦν καὶ ὑπερβοῦν τὴν Πίνδον, ἔλαχίστην πλέον ὑγρασίαν διατηροῦν, τὴν δούλαν καὶ ἀποβάλλουν ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων τοῦ ὁρούς. Διὰ τοῦτο σπανιότατα δυτικοὶ ἄνεμοι ἡμποροῦν νὰ φέρουν βροχὴν εἰς τὴν πεδιάδα τῆς Θεσσαλίας.

Άλλη ή Πίνδος έπιδρψ καὶ κατ' ἄλλον τρόπον εἰς τὸ κλῖμα τῆς Ἡπείρου. Μαζῷ καὶ δγκώδης ἐν εἴδει πελωφίου τείχους, μὲ τὴν ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσίν της, ἐμποδίζει τοὺς τόσον συχνοὺς ἔχοροὺς βορείους ἀνέμους νὰ διέλθονταν πρὸς τὴν Ἡπείρον. Οὕτω δὲ εἰς τὰ παράλια τῆς περιοχῆς ταύτης τὸ κλῖμα εἶναι γλυκὺν θαλάσσιον, πολὺ γλυκύτερον ἀπὸ ὅ, τι εἶναι εἰς πολὺ νοτιότερα παράλια τοῦ Αιγαίου, τὰ δποῖα προσβάλλονται ἀπὸ τοὺς βορείους ἀνέμους. Διὰ τοῦτο εἰς τὰ παράλια τῆς Ἡπείρου εὑδοκιμεῖ ἡ Ἑλαία, ἀκόμη δὲ καὶ τὰ ἐσπεριδοειδῆ (πορτοκάλια, κίτρα κ.λ.). Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν δῆμος τῆς χώρας, ὅπου αἱ Β-Ν δροσεραὶ ἐμποδίζουν τὴν θαλασσίαν αὖθαν νὰ φθάσῃ, ἐκεῖ τὸ κλῖμα εἶναι φυγρότερον μὲ πολλὰς γιόνις κατὰ τὸν χειμῶνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ἡ Ἡπείρος, χώρα δρεινὴ καὶ τραχεῖα, μὲ ἀφθόνους βροχὰς καὶ πλουσίαν βλάστησιν, εἶναι κυρίως χώρα κτηνοτροφική, ὅπου δύναται πρὸ πάντων νὰ εὑδοκιμήσῃ ἡ *νομαδικὴ κτηνοτροφία*. Πράγματι εἰς τὴν Ἡπείρον τρέφονται πλέον τοῦ 1 000 000 αἰγαίορθοβάτων, τὰ δποῖα ἀποτελοῦν καὶ τὸν καριότερον πλοῦτον τῶν κατοίκων τῆς.

Καλλιεργητικὴ ἐργασία γίνονται κυρίως εἰς τὰς παραθαλασσίας πεδινὰς ἐπτάσεις. Ἐκεῖ παρὰ τὰς ἐκβολὰς τῶν ποταμῶν καλλιεργοῦνται καλαμπόκια, καὶ εἰς τὰς ἐλώδεις ἐπτάσεις δρῦνα.

Καθ' ὅλην σχεδὸν τὴν παραλιακὴν γφαμῆν (Ἄρτα, Πρέβεζα, Ηάργα) συναντῶνται Ἑλαιῶνες καὶ κῆποι διπλοφόρων δένδρων.


Ἐν τῷ συνόλῳ τῆς δῆμος ἡ Ἡπείρος εἶναι χώρα πτωχὴ καὶ οἱ παροιμιῶδες λιτοδίαιτοι καὶ οἰκονόμοι κάτοικοι τῆς μεταναστεύοντος εἰς τὰς πόλεις τῆς ἄλλης Ελλάδος ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ διὰ νὰ εῦρουν ἐργασίαν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Τὸ τμῆμα τῆς Ἡπείρου, τὸ μεταξὺ τῆς Θεσσαλίας καὶ τοῦ Αράχθου, ἀποτελεῖ μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ τοῦ 1881. Τὸ ὑπόλοιπον ἥλευθερώθη κατὰ τὸν Βαλκανοτουρκικὸν πόλεμον τοῦ 1912-13.

Ο πληθυσμὸς τῆς Ἡπείρου, καθαρῶς Ἑλληνικός, ἀνέρχεται εἰς 300 000. Καὶ καθὼς τὸ ἔδαφος τῆς περιοχῆς εἶναι κομματια-

θιμένον εἰς μέγα πλῆθος κοιλάδων καὶ ὁροπεδίων, οὗτο καὶ ὁ πλησιασμός της εἶναι ἐπίσης μοιρασμένος εἰς πλῆθος μικρὰ χωρία, καθ' ὅλην τὴν χώραν. Οἱ κάτοικοι τῶν χωρίων τούτων τὰ περιβαλλονταὶ αὐτοὺς χρόνους τῆς τουρκοκρατίας μὲ ίδιαιτέραν στοργὴν καὶ τὰ ἐπλούτισαν μὲ λαμπρὰ σχολεῖα, γεφύρας καὶ ἄλλα κοινω-



37. Τὰ Ἰωάννινα, ἡ καρδία τῆς Ἡπείρου, παρά τὴν λίμνην. Εἰς τὸ βάθος τὸ δρός Μιτσικέλι.

φελῆ ἔργα. Κέντρον ἐμπορικὸν καὶ βιοτεχνικόν, ἀληθινὴ μητρόπολις τοῦ χωρικοῦ πληθυσμοῦ, εἶναι τὰ Ἰωάννινα.

Ἡ Ἡπειρός διαιρεῖται εἰς τρεῖς νομούς:

1. *Νομὸς Ἰωαννίων*. Πόλεις: Τὰ Ἰωάννινα (20 000), παρὰ τὴν δμώδυνον λίμνην. Εἰς τὸ ἀνατολικὰ τὸ Συρράκον, πατρὶς τοῦ ποιητοῦ Κονστάλλη. Ἡ Κόνιτσα παρὰ τὰ ἀλβανικὰ σύνορα. Τὸ Μέτσοβον πρὸς τὰ θεσσαλικὰ σύνορα.

2. *Νομὸς Ηρεβέζης*. Πόλεις: Ἡ Πρεβέζα πρωτ. τοῦ νομοῦ καὶ κύριος λιμὴν τῆς Ἡπείρου. Ἡ Φιλιππιάς ἐπὶ τῆς διασταύρωσεως τῶν ὅδων Πρεβέζης-Ιωαννίνων καὶ Ἀρτης-Ιωαννίνων. Εἰς τὸν νομὸν Πρεβέζης ὑπάγεται διοικητικῶς καὶ ἡ Λευκάς, τὴν δπούαν θὰ ἔξετάσωμεν μαζὶ μὲ τὰς ἄλλας Ἰονίους νήσους.

3. Νομὸς Ἀρτησ. Πόλεις: Ἡ Ἀρτα ἐπὶ τοῦ Ἀράχθου ποταμοῦ μὲ ἐπίνειον τὴν Κόπωσιναν εἰς τὸν Ἀμβρακικὸν. Παρὰ τὴν Ἀρταν τὸ ἴστορικὸν Πέτα.

4. Νομὸς Θεσπιωτίας. Πόλεις: Ἡ γουμένιτσα ἔναντι τῆς Κερκύρας συνδέεται διὰ νέας ἀμαξιτῆς ὁδοῦ μὲ τὰ Ιωάννινα. ΝΑ αὐτῆς ενδίσκεται ἡ Πάργα παραθαλάσσια κωμόπολις, ἔνδοξος διὰ τὴν στάσιν τῶν κατοίκων τῆς, ὅταν ἐπωλήθη αὗτη ἀπὸ τοὺς Ἀγγλους εἰς τὸν Ἀλῆ-πασᾶν.



Φωτ. Ὁρειβατικοῦ Συνδέσμου

38. Τὸ σπίτι τοῦ Κρυστάλλην εἰς τὸ Συρράκον. Τύπος χωρικοῦ σπιτιοῦ τῆς Ἡπείρου (στερεὰ λιθόκτιστος οἰκοδομή, στέγη ὑψηλὴ πλακόστρωτος).



φωτ. Καΐης Κομιώτη

39. Τὰ Βαρδούσια, μία αποφις ἀπό τὸν δαίδαλον τῶν βουνῶν τῆς Αἰτωλίας.

5. ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ

(7 800 τετρ. χιλιόμετρα—230 000 κάτοικοι)

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

~~Μορφολογία τῆς ξηρᾶς.~~ Η δυτικὴ Στερεὰ Ἐλλὰς ἀποτελεῖ συνέχειαν τῆς Ἡπείρου μετὰ τῆς ὧδης πολλὰς διμοιότητας (βλ. χάρτην σελ. 61). Περιλαμβάνει δέ :

1. Τὴν ἐκτεταμένην **δρεινήν περιοχήν**, ἡ ὧδη ἀποτελεῖ συνέχειαν τῆς Πίνδου καὶ φθάνει μέχοι τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου, χωρίζει δὲ τὴν Στερεὰν Ἐλλάδα εἰς ἀνατολικὴν καὶ δυτικήν. Τὸ βόρειον τμῆμα τῆς δρεινῆς ταύτης περιοχῆς ἀποτελοῦν τὰ **"Αγραφα**, ὅπῃ τραχέα καὶ δύσβατα. Νοτιότερον αὐτῶν ὑψώνεται ὡς μεγαλοπρεπῆς πυραμὶς ὁ **Τυμφρηστός** ή **Βελούχι**. Ἔτι νοτιότερον ἡ δρεινὴ ζώνη πλατύνεται καὶ σχηματίζει δυτικῶς τὸ **Παναιτωλικὸν** μὲ διεύθυνσιν Δ-Α καὶ ἀνατολικῶς τὴν **Ολτην**. Πρὸς Ν. ὑψώνονται τὰ **Βαρδούσια** καὶ ἀνατολικῶς αὐτῶν ἡ **Γκιόνα**, τὸ ὑψηλότερον ὅρος τῆς Στερεᾶς (2510 μ.). Τέλος κατὰ μῆκος τῶν παραλίων τοῦ Κορινθιακοῦ παρατάσσονται ἄλλαι δρο-


σειραί. Αὗται φράσσουν ἐκ τοῦ νότου τὸν τεράστιον αὐτὸν λα-
βύρινθον τῶν βουνῶν καὶ καθιστοῦν σχεδὸν ἀδύνατον τὴν συγκοι-
νωνίαν τῶν στενῶν ἄλλωστε κοιλάδων του μὲ τὸν Κορινθιακὸν
κόλπον. Οὕτω ἡ ἐκτεταμένη αὕτη δρεινὴ περιοχὴ δέγχει ἄλλας
διεξόδους παρὰ μόνον τὰς κοιλάδας τοῦ Ἀχελώου πρὸς Δ καὶ
τοῦ Σπερχειοῦ πρὸς Α. Τὰς διεξόδους ταύτας χρησιμοποιοῦν οἱ
νομάδες ποιμένες, διὰ νὰ ὀδηγοῦν τὰ ποίμνιά των τὴν ἀνοιξιν
εἰς τὰς βοσκὰς τῶν ὑψηλῶν κοιλάδων καὶ δροπεδίων τῆς περιο-
χῆς καὶ τὸ φινόπτωφον εἰς τὰ «χειμαδιὰ» τοῦ κάτω Ἀχελώου, τοῦ
Σπερχειοῦ καὶ τῆς Θεσσαλίας. Τὴν κοιλάδα τοῦ Σπερχειοῦ χρησιμο-
ποιεῖ καὶ ἡ μόνη ὑπάρχουσα ἀμαξιτὴ ὁδὸς Λαμίας-Καρπενησίου,
διὰ τῆς δρούσας ἡμιπορεῖ κανεὶς νὰ εἰσχωρήσῃ μεταξὺ τῶν βουνῶν.

Η χώρα αὕτη ἡ τόσον δύσβατος καὶ ἀπρόσπελαστος μὲ τὰ
πεντά κατὰ τόπους δάση της, τὰς ἐκτεταμένας βοσκάς της, τὰ
ἄφθονα νερά της, τὰ ἀπρόσβλητα κοησφύγετά της ὑπῆρχε κατὰ
τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας τὸ σπουδαιότερον κέντρον τῶν
κλεφτῶν. Τὰ Ἀγραφα μὲ τὰ 50 χωριά των οὐδέποτε ὑπεδουνά-
θησαν εἰς τὴν τουρκικὴν διοίκησιν.

2. Δυτικῶς τῆς κεντρικῆς ταύτης δρεινῆς περιοχῆς σχηματίζε-
ται τὸ **Αιτωλικὸν βαθύπεδον**, τὸ δρόπον κλείεται πρὸς τὰ πα-
ραλία τοῦ Ιονίου ἀπὸ τὰ **Ἀναργανικὰ** δροῦ. Τὸ βαθύπεδον
τοῦτο, διαρρεόμενον ἀπὸ τὸν Ἀχελῶον καὶ τὸν Εὔηνον, καλύ-
πτεται ἐν μέρει ἀπὸ λίμνας καὶ ἔλη. Τὸ Αιτωλικὸν βαθύπεδον,
ἀνοικτὸν πρὸς Ν εἰς τὴν θάλασσαν, ἀποτελεῖ τὴν φυσικὴν ὁδόν,
ἥτις δηλγεῖ ἀπὸ τὸν κόλπον τῶν Πατρῶν πρὸς τὸν Αμβρακικὸν
καὶ ἐκεῖθεν διὰ τῶν Β-Ν ἡπειρωτικῶν κοιλάδων πρὸς τὰ Ιωάν-
νινα. Λιὰ τῆς φυσικῆς αὐτῆς ὁδοῦ διέρχεται σήμερον ἡ σιδη-
ροδρομικὴ γραμμὴ Κονιορκίου-Ἀγρινίου καὶ ἡ ἀμαξιτὴ ὁδὸς
Μεσολογγίου-Ἀρτης.

Ποταμοί καὶ λίμναι. Τὰ ἄφθονα ὕδατα τῆς Δ. Στερεᾶς
διανέμονται εἰς τρεῖς κυρίως κοίτας, τοῦ Ἀχελώου ἢ **Ασπρο-**
ποτάμου, τοῦ **Εύηνου** ἢ **Φίδαρη** καὶ τοῦ **Μόρονον**. Οἱ δύο τε-
λευταῖοι δέχονται τὰ νερὰ τοῦ νοτίου τμήματος τῆς δρεινῆς πε-
ριοχῆς ἀπὸ τοῦ Παναιτωλικοῦ μέχρι τῶν Βαρδουσίων καὶ τῆς
Οἴτης καὶ ύδεον ἐντὸς στενῶν, ἀδιαβάτων πολλάκις, χαραδρῶν
καὶ κοιλάδων, αἱ δρόποι δὲν δύνανται καὶ νὰ ἀποτελέσουν εὐκό-
λους φυσικοὺς δρόμους διὰ τὴν συγκοινωνίαν.

Ο Άχελως ἔχει πολὺ μεγάλην κοίτην. Αἱ πρῶται του πηγαὶ εὑρίσκονται νοτίως τοῦ Ζυγοῦ τοῦ Μετσόβου. Καὶ κατὸ ἀρχὰς οἵει εἰς στενὴν κοιλάδα μεταξὺ Πίνδου καὶ Τζουμέρκων (ἄνω κοίτη). Ἐπειτα εἰσέρχεται εἰς χαμηλοτέραν καὶ εὐρυτέραν κοιλάδα (μέση κοίτη), δῆπον δέχεται τοὺς παραποτάμους του Ἀγραφιώτικον καὶ



40. «Τὸ γεφύρι τοῦ Μενάλη» ἐπὶ τοῦ Ἀγραφιώτικου. Γέφυρα μονότοξος λιθίνη, στενή, ἐνώνυμα ήμιονικάς δόδούς. Ἐχει μῆκος 36 μέτρα καὶ ἔκτισθη τὸ 1659. Εἰς τὰς δρεινάς περιοχάς δῆπον αἱ βαθεῖαι χαράδραι καὶ οἱ δρυμητικοὶ χείμαρροι διακόπτουν πᾶσαν ἐπικοινωνίαν, αἱ γέφυραι αὖται, ἐνώνυμαι ήμιονικάς δόδούς, ἀποτελοῦν θαυμαστὰ ἔργα κοινωνικῆς ὡφελείας. Καὶ τοσαὶ διὰ τοῦτο ἡ λαϊκὴ φαντασία τὰς περιέβαλε μὲ θρύλους καὶ παραδόσεις.

καὶ ιζήμυτορόφος. Δυτικῶς συγκοινωνεῖ μὲ τὴν Ἀγρινίου, ἣ δοπία χύνεται εἰς τὸν Ἀχελῶν. Ὁταν δὲ ποταμὸς πλημματίζῃ, ἐνοῦται μὲ τὰς λίμνας καλύπτων τὴν πέριξ πεδιάδα.

Η Ὁξηρὸς καὶ ἡ Ἀμβρακία εὑρίσκονται δυτικῶς τοῦ ποταμοῦ. Παρὰ τὰς ἐκβολὰς δὲ τοῦ Ἀχελῶν καὶ τῶν ἄλλων ποταμῶν σχηματίζονται ἐλώδεις ἐκτάσεις.

Παράλια. Τὰ νότια παράλια τῆς Δ. Στερεὰς βρέχονται ἀπὸ τῶν Κορινθιακὸν κόλπον, δὲ δόποιος ἐσχηματίσθη εἰς παλαιὰν γεωλογικὴν ἐποχὴν μέσα εἰς τεράστιον φῆγμα τοῦ ἐδάφους καὶ ἐχώρισε τὴν Στερεὰν καὶ τὴν Πελοπόννησον.

Τὰ παράλια ταῦτα, ἀπότομα καὶ βραχώδη ἔκει δῆπον φθάνουν τὰ δρη μέχρι τῆς θαλάσσης, εἶναι ἀπεναντίας, χθαμαλὰ

Μέγδοβα, οἱ δόποι οἱ οἰκάσσονται τὰς δορεινὰς διαβάσεις εἰς τὴν δορεινὴν περιοχὴν. Τέλος κατέρχεται εἰς τὴν πεδιάδα (κάτω κοίτη) καὶ διὰ μέσου ἐλλοδῶν ἐκτάσεων χύνεται εἰς τὸ Ιόνιον. Εἶναι διαβατὸς μόνον κατὰ τὸ θέρος ἀπὸ ωρισμένους πόδους, εὑρίσκομένους ἔκει δῆπον ἡ κοίτη του πλατύνεται καὶ γίνεται ἀβαθεστέρα. Διὰ τοῦ Ἀχελῶν μεταφέρουν ξυλείαν, τὴν δόπιαν ύλοτομοῦν ἐπὶ τῶν δρέων παρὰ τὰς ὅχθας του, ἀφήνοντες αὐτὴν νὰ παρασυρθῇ ἀπὸ τὸ ζεῦμά του.


Δίμνας ἡ περιοχὴ ἔχει πολλὰς καθὼς καὶ ἔλη :

Η Τριχωνὶς παρὰ τὸ Ἀγρινίου εἶναι μεγάλη βαθεῖα

παρὰ τὰς ἐκβολὰς τῶν ποταμῶν καὶ εἰς τὴν λιμνοθάλασσαν τοῦ Μεσολογγίου.

Παρὰ τὴν ἔξοδον τοῦ Κορινθιακοῦ ενδίσκεται δὲ μικρός, ἀλλὰ ἀσφαλῆς λιμὴν τῆς *Ναυπάκτου*. Πέραν τῆς Ναυπάκτου μέχρι τῶν δυτικῶν παραλίων τῆς Στερεάς, οὐδεὶς ἄλλος λιμὴν σχηματίζεται. Δυστιχῶς δὲν δύναται δὲ λιμὴν τῆς Ναυπάκτου νὰ ἔχει πηγετήσῃ τὴν δυτικὴν Στερεάν Ελλάδα, διότι μεταξὺ ἀποτομῶν παρεμβάλλονται αἱ δροσειδαὶ τῶν παραλίων καὶ ἐμποδίζουν τὴν δημιουργίαν εὐκόλων συγκοινώνιων. Ἐνεπει τούτου ἡ Ναύπακτος παρέμεινε στάσιμος. Ἀλλὰ καὶ ἡ περιοχὴ Μεσολογγίου-Αγρινίου, τὴν δποίαν δὲν ἀποκλείουν βούνα ἀπὸ τὴν πρὸς Ν θάλασσαν, στερεῖται καλοῦ λιμένος.

Δυτικῶς τοῦ Ἀντιρρίου σχηματίζεται βαθεῖα κολπώδης ἐσοχὴ πρὸς Β, ἡ λιμνοθάλασσα τοῦ *Μεσολογγίου*. Αὗτη ἦτο ἄλλοτε



Φωτ. Τοπογρ. Γραμμ. Υπουργ. Συγκοινωνίας

41. Τὸ Αιτωλικὸν ἐπὶ μικρᾶς νησῖδος. Δεξιὰ κάτω καὶ ἀνω αἱ δύο γέφυραι αἱ ἐνώνουσαι τὴν νησίδα μὲ τὴν ξηράν.

κόλπος, ἐντὸς τοῦ δποίου ἐχύνετο δὲ Ἀχελῶος, ὅστις διὰ τῆς Ἰλίου του μετέβαλε τὸν κόλπον εἰς λιμνοθάλασσαν. Σήμερον δὲ ποταμὸς οὗτος χύνεται εἰς τὸ Ιόνιον πέλαγος. Ἀλλὰ οἱ δυτικοὶ ἄνεμοι καὶ τὰ φεύγατα ὀδοῦν τὴν Ἰλίν του πρὸς τὴν ἀβαθῆ λιμνοθάλασσαν καὶ ὅταν φθάνῃ αὗτῇ ἐκεῖ ὅπου δὲ βυθὸς ἀρχίζει

νὰ εἶναι ἀβαθής, κατακαθίζει. Οὗτο σχηματίζονται τὰ χαμηλά, στενόμακρα νησιά, τὰ δύοτα φράσσουν τὴν λιμνοθάλασσαν ἐκ τοῦ ἀνοικτοῦ πελάγους. Σήμερον αὕτη ἀποτελεῖ ἐν τῶν σημαντικοτέρων ἡγεμονοφορείων μας.

Εἰς τὸν μαχὸν τῆς λιμνοθαλάσσης τοῦ Μεσολογγίου ενδίσκεται τὸ στενὸν στόμιον τῆς λιμνοθαλάσσης τοῦ **Αἴτωλικοῦ**. Ἐνῷ δὲ ἡ πρώτη εἶναι λίαν ἀβαθής καὶ βαθὺ καθ' ὅλην σχεδὸν τὴν ἔκτασίν της, ἡ ἄλλη, ἡ λιμνοθάλασσα τοῦ Αἴτωλικοῦ, εἶναι βαθεῖα, φθάνοντα κατὰ τὸ Β αὐτῆς μέρος μέχρι βάθους 30 μέτρων. Ἐπὶ τοῦ στομίου, τὸ δυοῖν τὸν ἐνώνει τὰς δύο λιμνοθαλάσσας, καὶ ἐπὶ βραχώδους νησίδος εἶναι τὸ Αἴτωλικόν, συνδεόμενον μὲ τὴν ἐκατέρῳ φθειρέν ξηρὰν διὰ λιθίνων γεφυρῶν.

Ἐξερχόμενοι εἰς τὸ Ιόνιον πέλαγος συναντῶμεν κατὰ πρῶτον τὴν χαμαλὴν ἔλωδη παραλίαν, ὅπου ἐκβάλλει ὁ Ἀχελῶος. Ἡ παραλία αὕτη μὲ τὰς προσχώσεις τοῦ ποταμοῦ διαρκῶς μετατίθεται πρὸς τὴν θάλασσαν. Μέσα εἰς τὴν οὔτω σχηματιζομένην πεδιάδα, εἰς ἵκανην ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν παραλίαν, βλέπει κανεὶς νὰ ὑψώνωνται πετρώδεις λόφοι, οἱ δύοιοι ἐν τούτοις πρὸς διάγων ἀκόμη αἰλώνων δὲν ἥσαν παρὰ νησίδες.

Βορειότερον τὰ παράλια ἀπολογούμον τὴν ΒΔ - ΝΑ διεύθυνσιν τῶν Ἀκαρνανικῶν ὁρέων, καὶ ἐκεῖ σχηματίζονται οἱ λιμένες τοῦ **Αστακοῦ**, τοῦ **Μύτικα** καὶ τῆς **Ζαβέρδας**. Οἱ λιμένες οὗτοι ἔχουν ἐντελῶς τοπικὴν σημασίαν, διότι ἀποκλείονται ὑπὸ τῶν Ἀκαρνανικῶν ὁρέων καὶ δὲν δύνανται νὰ ἔχουν προσηγορεύσουν τὴν γόνιμον περιοχὴν τοῦ Ἀγρινίου. Τὰ βόρεια τέλος παράλια τῆς Δ. Στερεάς σχηματίζονται ἐντὸς τοῦ Αιμορρακικοῦ, ὅπου ενδίσκονται οἱ λιμένες τῆς **Βονίτσης** καὶ τῆς **Αμφιλοχίας**, τοπικῆς ἐντελῶς σημασίας.

Κλῖμα. Τὸ κλῖμα τῆς Δ. Στερεάς Ἐλλάδος ἔχει πολλὰς ἀναλογίας μὲ τὸ κλῖμα τῆς Ἡπείρου: Ἡ Δ. Στερεὰ ἐκτεθειμένη ὡς καὶ ἡ Ἡπείρος εἰς τὸν δυτικὸν καὶ νοτιοδυτικὸν ἀνέμους, οἱ δύοιοι φέρουν πολλοὺς ὑδρατμοὺς ἀπὸ τὸ Ιόνιον, δέχεται ἀφθόνους καὶ κανονικὰς βροχάς. Ἐνεκα τούτου καὶ ἡ βλάστησις εἶναι πλούσια καὶ οἱ ποταμοὶ τῆς περιοχῆς πολύνδροι.

Ἐξ ἄλλου ὁ δρεινὸς ὅγκος μὲ τὴν ΒΔ - ΝΑ διεύθυνσίν του, ὁ δύοιος χωρίζει τὴν δυτικὴν ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴν Στερεάν Ἐλλάδα ὑφώνεται ὡς πελώριον τεῖχος καὶ φράσσει τὴν περιοχὴν ταύτην κατὰ τῶν συγχῶν βιορείων καὶ βιορειοανατολικῶν ἀνέμων. Ἐνεκα

τούτου έχουμεν εἰς τὰ παράλια τῆς δυτικῆς Στερεάς πολὺ γλυκύτερον θαλάσσιον κλῖμα παρὰ εἰς τὰ παράλια τῆς ἀνατολικῆς.

Ἐπὶ τῆς κεντρικῆς ὅμιως δρεινῆς περιοχῆς οἱ χειμῶνες εἶναι δριμεῖς μὲ πολλὰ χιόνια, τὰ δποῖα μέσα εἰς τὰς σπιερᾶς γαράδας τῶν ὑψηλοτέρων κορυφῶν διατηροῦνται καθ' ὅλον τὸ ἔτος. Τὸ κλῖμα ἐνταῦθα εἶναι ἡπειρωτικόν, προσομοιάζον πρὸς τὸ κλῖμα πολὺ βιοειστέρων χωρῶν.

~~Φυτὰ καὶ ζῶα~~ Τὸ γλυκὺ θαμνάσιον κλῖμα τῶν παραλίων εὑνοεῖ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἥλιας, ἡ δποία προσφέρει καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικόν, εἰς τὰς προφυλαγμένας ἀπὸ τοὺς βιοείους ἀνέμους πεδινὰς ἐκτάσεις τοῦ Ἀγρινίου καὶ τῆς Τοιχωνίδος. Εἰς τὴν Ναύπακτον καλλιεργεῖται καὶ κορινθιακὴ σταφίς. Εἰς τὰ κεντρικὰ δόη μὲ τὸ ἡπειρωτικὸν κλῖμα σχηματίζονται δάση μεγάλα, κυρίως Ἑλάτης, καὶ δέντρος. Ἀλλ' εἰς τὰς ὑψηλοτέρας κορυφάς, ἄνω τῶν 1500 μέτρων, δάση δὲν ὑπάρχουν καὶ δὲν φίνονται ἐκεῖ παρὰ μόνον «χόρτα τῆς ἀλπεικῆς ζώνης», δποῖς λέγονται.

Εἰς τὰ δάση καὶ τὰ ἀπρόσιτα σημεῖα τῶν δρέων ζῶσι πολλὰ ἄγρια ζῶα, κυρίως ἄγριαι αἴγες, λύκοι, ἀλόπεκες, ἀγριόλοροι κλπ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η Δ. Στερεά Έλλάς, δρεινὴ κατὰ τὸ πλεῖστον, εἶναι, δις καὶ ἡ Ἡπειρος, κυρίως περιοχὴ κτηνοτροφική. Τὰ λειβάδια τῶν ὑψηλῶν κοιλάδων καὶ δροπεδίων τῆς ἀποτελοῦν πλούσιας θερινὰς βιοστάς πολναρίθμων ποιμνίων αἰγολοβιβάτων. Ταῦτα κατὰ τὸ φθινόπωρον διηγοῦνται εἰς τὰ χειμαδιά, τὰς ἀπαταλλήλους δηλαδή διὰ καλλιεργειαν ἐκτάσεις τῶν χαμηλῶν κοιλάδων καὶ πεδιάδων τῆς Αιτωλίας, τοῦ Σπερχειοῦ καὶ τῆς Θεσσαλίας. Ἐκ τῶν κτηνοτροφικῶν προϊόντων τῆς περιοχῆς φημίζεται τὸ τυρί τῶν Ἀγράφων.

Εἰς τὰ δάση τῆς περιοχῆς ταύτης δὲν γίνεται συστηματικὴ ἐξμετάλλευσις, διότι δὲν ὑπάρχουν οἱ κατάλληλοι δρόμοι πρὸς μεταφορὰν τῆς ξυλείας. Μόνον εἰς τὰ παρόχθια τοῦ Ἀχελώου δάση γίνεται ὑλοτομία, διότι ἐκεῖ καὶ κινητήριος δύναμις ὑπάρχει διὰ τὰ νεροπορίονα (τὸ φεῦγμα τοῦ ποταμοῦ) καὶ ἡ ξυλεία μεταφέρεται εὐκόλως οιπτομένη εἰς τὸν ποταμόν. Σημαντικὸν δασικὸν προϊόν συλλεγόμενον κυρίως εἰς τὰ δάση τῆς Ακαρνανίας εἶναι ὁ καρπὸς τῆς βαλανίδιας (5 000 000 δκ. περίπου, δηλ. τὸ ἐν τέταρτον τῆς ὅλης Ἑλληνικῆς παραγωγῆς), χοήσιμος διὰ τὴν βιοσοδεψίαν.

‘Η Δ. Στερεά Ελλάς μὲ τὰς ἀφθόνους βροχάς της καὶ τὰς δασωμένας δρεινὰς περιοχάς της ἔχει μέσα εἰς τὰς χαμηλὰς κοιλάδας της ἔδαφος γόνιμον. Τὸ μαυρόχωμα τῶν κοιλάδων τούτων προερχόμενον ἀπὸ τὴν ἀποσύνθεσιν φυτικῶν οὖσιν, τὰς δύοις μεταφέρουν ἐκεῖ τὰ νερὰ ἐκ τῶν γύρω δασωμένων βουνῶν, εἶναι καταλληλότατον διὰ τὴν γεωργίαν.

Οὕτω ἡ περὶ τὸ Ἀγρίνιον πεδινὴ ἔκτασις παράγει ἀφθόνα προϊόντα: κρασί, δσπρια καὶ κυρίως καπνά πολλὰ καὶ ἔξαιρετα, γνωστὰ μὲ τὸ ὄνομα «καπνὰ τοῦ Ἀγρινίου». Τὸ ἐμπόριον δὲ τούτων ἀποτελεῖ καὶ τὴν βάσιν τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τοῦ τόπου. Παρὰ τὰς ὅχθας τῶν ποταμῶν καλλιεργοῦνται καλαμπόκια καὶ εἰς τὰ θερμότερα μέρη ἡ ἐλαία.


Ἐξ ἄλλου ἡ λιμνοθάλασσα τοῦ Μεσολογγίου εἶναι ἀπὸ τὰ πλουσιώτερα καὶ παραγωγικώτερα ἰχθυοφορεῖα μας. Η τσιπούρα καὶ ὁ κέφαλος τοῦ Μεσολογγίου πωλοῦνται εἰς μεγάλας ποσότητας εἰς τὰς Πάτρας καὶ τὰς Αθήνας. Φημισμένον ἐπίσης προϊὸν τῆς λιμνοθαλάσσης εἶναι τὸ αὐγοτάραχον, ἔξαγόμενον ἀπὸ τοὺς κεφάλους.

Κύριον ἐμπορικὸν κέντρον τῆς Δ. Στερεάς Ελλάδος εἶναι αἱ Πάτραι ἐπὶ τῆς ἀντικυνῆς παραλίας τῆς Πελοποννήσου. Ἐξυπηρετοῦν αὗται τὸ ἐσωτερικὸν τῆς περιοχῆς διὰ τοῦ σιδηροδρόμου Κρυονερίου-Μεσολογγίου-Ἀγρινίου καὶ εἰδικοῦ ἀτμοπλοίου, τὸ δοῦΐον ταξιδεύει μεταξὺ Πατρῶν-Κρυονερίου. Ἐπίσης αἱ Πάτραι συνδέονται ἀτμοπλοϊκῶς μὲ τὸν Ἀστακόν, Μύτικα, Ζαβέρδα, Βόνιτσαν καὶ Ἀμφιλοχίαν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

‘Η Δ. Στερεά Ελλάς, δρεινὴ κατὰ τὴν μεγαλυτέραν τῆς ἔκτασιν, εἶναι ἀραιὰ κατοικημένη. Ο πληθυσμός τῆς ἀνέρχεται εἰς 230 000 κατοίκους ἐγκατεστημένους κατὰ τὸ πλεῖστον εἰς χωρία, ποιμενικὰ ἐπὶ τῶν δρέων, γεωργικὰ εἰς τὴν πεδιάδα. Οἱ κάτοικοι τῶν Ἀγράφων εἶναι τύποι ἀνθρώπων δρεσιβίων μὲ ὑψηλὸν ἀνάστημα καὶ ἀρεσινοπόντον γρακτῆρα.


Διοικητικῶς ἡ Δ. Στερεά ἀποτελεῖ τὸν νομὸν Αιτωλίας καὶ Ἀζαρανίας, μὲ πρωτ. τὸ **Μεσολόγγιον** (10 000), ἔνδοξον διὰ τὰς πολιορκίας καὶ τὴν ἥρωτικὴν ἔξοδον τῶν ὑπερασπιστῶν του κατὰ τὴν μεγάλην ἐπανάστασιν τοῦ 1821. Ἐκτισμένον παρὰ τὴν λιμνοθάλασσαν, ἀποζῆτη κυρίως ἐκ τῆς ἀλιείας καὶ τῶν ἀλυκῶν. Τὸ




Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αγρίνιον (15 000), πόλις μεσογειακή μὲ ζωηρὸν ἐμπόρῳ καπνῷ.
Η Ναύπακτος. Τὸ **Καρπενήσιον** ἐπὶ τῆς δρεινῆς περιοχῆς μὲ μόνην συγκοινωνίαν διὰ τῆς ὁδοῦ Καρπενησίου-Λαμίας. Τὸ **Αιτωλικὸν** εἰς τὴν εῖσοδον τῆς δυμονύμου λιμνοθαλάσσης. Οἱ **Άστακός**, ή **Βόνιτσα**, ή **Αμφελοχία**, μικροὶ λιμένες εἰς τὸ Πόνιον καὶ τὸν Αιμβρακικὸν.

Παρατηρήσεις εἰς τὸν χάρτην τῆς Α. Στερεᾶς: 1. Χαράξατε τὰ ὄρη δυτικῆς καὶ ἀνατολικῆς Στερεᾶς Εὔλαδος. 2. Συγχρίνατε τὸ δρεινὸν τμῆμα μὲ τὸ πεδινὸν τοῦ κάτω Αχελώου. 3. Παρατηρήσατε πόλεν διέρχεται ἡ ὁδὸς Μεσολογγίου-Αρτης. 4. Παραβάλετε τοὺς χάριτας βροχῶν (σελ. 148), δασῶν (σελ. 167) καὶ παραγωγῆς (ελαίας, σταφίδος, καπνῶν, σελ. 159, 161, 163).



43. Τὸ Μεσολόγγι καὶ ὁ καθρέπτης τῆς λιμνοθαλάσσης του.



φωτ. Όδοιποδικοῦ Συνδέσμου

44. Η Πεντέλη, ή όποια ξέδωσε τὰ μάρμαρά της διά νὰ οἰκοδομήθῃ καὶ νὰ στολισθῇ μὲ ἀθάνατα μνῆμεῖα ή ὥραιά πόλις τῆς Ἀθηνᾶς. Τὰ λευκάζοντα σημεῖα εἶναι τὰ σημερινά λατομεῖα μαρμάρου.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ

(13 000 περ. χιλιόμετρα - 1 330 000 κάτοικοι)

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Μορφὴ τοῦ ἔδαφους. Έκ τῆς κεντρικῆς δροσειοῦς καὶ ἀπὸ τὴν θέσιν ὅπου ὑφώνεται ἡ πινακίς τοῦ Τυμφρόστοῦ, διακλαδίζεται πρὸς Α ἡ μακρὰ δροσειὰ τῆς *"Οδρούς* μὲ διεύθυνσιν Δ-Α, ἥτις χωρίζει τὴν Στερεάν ἀπὸ τὴν Θεσσαλίαν. Νοτιότερον ἡ *Οὔτη* καὶ τὸ *Καλλιδρόμιον* ἀποτελοῦν ἄλλην δροσειῶν μὲ διοιίαν διεύθυνσιν. Μεταξὺ τῶν δύο τούτων παραλλήλων δροσειῶν σχηματίζεται ἡ *κοιλάς τοῦ Σπερχειοῦ*, ἡ ὁποία διαρκῶς ἐπεκτείνεται πρὸς τὴν θαλάσσαν μὲ τὰς προσχώσεις τοῦ ποταμοῦ. Έκτὸς ὅμως τῶν προσχώσεων, φαίνεται ὅτι συντελεῖται καὶ βαθμιαία, πολὺ βραδεῖα, ἀνύψωσις τοῦ ἔδαφους. Τοιουτοφόρως τὸ ἀρχαῖον *στεγὸν τῶν Θερμοπυλῶν*, τὸ ὅποιον εὑρίσκετο εἰς τὸ ἄκρον τῆς κοιλάδος, μεταξὺ Καλλιδρομίου καὶ θαλάσσης (πλάτους 5 μόλις μέτρων κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Λεωνίδου), μετεβλήθη σήμερον εἰς εὐρύχωρον ἔλώδη πεδιάδα 18 περίπου χιλιομέτρων πλάτους.


Νοτιοανατολικῶς σχηματίζεται τὸ *λεκανοπέδιον* τῆς *Βοιω-*

τίας, τὸ δποῖον χωρίζεται διὰ χαμηλῆς γυμνῆς λοφοσειρᾶς εἰς δύο, τὴν λεκάνην τῆς Κωπαΐδος πρὸς Β καὶ τὴν λεκάνην τῶν Θηβῶν πρὸς Ν. Τὸ Βοιωτικὸν λεκανοπέδιον εἶναι ἐντελῶς κλειστὸν ἀπὸ τὰ Β καὶ ΒΑ μὲ τὴν δροσειρὰν Οἴτης-Καλλιδρομίου, ἢ δποία συνεχίζεται μὲ χαμηλότερα βουνά κατὰ μῆκος τοῦ Εὐβοϊκοῦ κόλπου πρὸς τὴν Χαλκίδα. Δυτικῶς δὲ καὶ νοτίως τὸ λεκανοπέδιον κλείεται ἐπίσης μὲ τὴν δρεινὴν ἄλυσιν, ἢ δποία ἀρχίζει ἀπὸ τὸν *Παρνασσόν* καὶ καταλήγει διὰ τοῦ *Ἐλικώνος* καὶ τοῦ *Κιθαιρῶνος* εἰς τὴν *Πάρνηθα*. Τοιουτορόπως τὸ βοιωτικὸν λεκανοπέδιον κλείεται πανταχόθεν ὑπὸ βουνῶν.

Η λεκάνη τῆς Κωπαΐδος ἔκαλύπτετο ἀλλοτε διάκληρος σχεδὸν ἀπὸ ἔην, τὰ δποῖα ἥδη ἀπεστραγγίσθησαν μὲ διώρυγας καὶ τὰ νερά των διωρετεύμησαν δι' ὑπογείου σήραγγος εἰς τὰς χαμηλότεράς λίμνας *Υλικὴν* καὶ *Παραλίμνην* καὶ δι' αὐτῶν εἰς τὴν θάλασσαν.

Νοτίως τῆς Βοιωτίας τέλος ενδίσκεται ἡ τριγωνικὴ *Χερσόνησος* τῆς *Ἀττικῆς* καὶ ἡ *Μεγαρίς*. Ἐνταῦθα ὑψώνονται ἡ *Πεντέλη*, γνωστὴ διὰ τὰ μαρμαρά της, δὲ *Υμηττός* καὶ ἡ λοφώδης ἔκτασις τοῦ *Λαυρείου*, ὅπου ὑπάρχουν ἀξιόλογα μεταλλεῖα.

Μεταξὺ τῶν ὑψωμάτων τούτων σχηματίζονται τὰ μικρὰ λεκανοπέδια τῶν *Ἀθηνῶν* καὶ τῆς *Ἐλευσίνος* πρὸς τὸν Σαρωνικόν, τοῦ *Μαραθῶνος* καὶ τῶν *Μεσογείων*. Τὰ λεκανοπέδια *Ἀθηνῶν* καὶ *Ἐλευσίνος* μικρὰ καὶ ὅχι πολὺ γόνιμα, ἀνοικτὰ ὅμοις



Φωτ. Τοπογρ. Υπηρ. Υπουργ. Συγκατανοίας

45. *Ο Παρνασσός* χιονισμένος, ὅπως φαίνεται ἐξ ἀεροπλάνου.

πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ μὲν μεγάλους καὶ ἀσφαλεῖς λιμένας εἰς τὰ παράλιά των (λιμὴν Πειραιῶς, Ἐλευσῖνος) φαίνονται ὡς νὰ προώθησαν νὰ γίνονται μᾶλλον δομητήρια ναυτῶν καὶ ἐμπόρων παρὰ χῶραι γεωργικαί.

Παράλια. Τὰ παράλια τῆς Στροφεᾶς, καθὼς καὶ τῆς Πελοποννήσου, είναι πολύμορφα. Βαθεῖς κόλποι καὶ μακραὶ ψερσόνη-



46. Χάρτης τοῦ λιμένος Πειραιῶς.

(1. Καὶ αἱ τρεῖς σιδηροδρόμοι γραμμαὶ φθάρουν μέχοι τοῦ λιμένος. Διατί; 2. Αἱ προκυμαῖαι καὶ οἱ προβλήτες εἰς ἔρα μεγάλον λιμένα τί χρειάζονται; 3. Οἱ δύο κυμαιοθραῦσται εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ προλιμένος διατί κατεσκενάσθησαν;)

σοι ἐναλλάσσονται, ἐνῷ πλῆθος νήσων κατὰ συστάδας ἢ μεμονωμένον τάσσονται πρὸ τῶν τόσον ἀνωμάλων παραλίων. Οὕτω πρὸς τὰ ΒΑ σχηματίζεται ὁ **Μαλιακὸς** κόλπος, τοῦ δποίου ὁ κύριος ἄξων είναι ἐστραμμένος ΝΑ. Μετὰ τὸν Μαλιακὸν καὶ ὡς συνέχεια αὐτοῦ σχηματίζεται ὁ **Εύβοϊκὸς** μεταξὺ Στροφεᾶς καὶ

Ενβοίας μὲ τὴν αὐτὴν ΝΑ πάντοτε διεύθυνσιν. Τὸ στενότερον μέρος τοῦ Ενβοϊκοῦ παρὰ τὴν Χαλκίδα (πλάτους 40 μέτρων) ἀποτελεῖ τὸν πορθμὸν τοῦ Ενδίπου, ἐπὶ τοῦ δποίου ἔχει στηθῆ κινητὴ γέφυρα.

Νοτιώτερον τὰ παράλια τῆς Ἀττικῆς διευθύνονται πρὸς Ν καὶ μετὰ τὸ ἀκρωτήριον **Σούνιον**, ὃπου καταλήγει ἡ χερσόνησος τῆς Ἀττικῆς, στρέφονται ΒΔ διὰ νὰ σχηματίσουν τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ **Σαρωνικοῦ** κόλπου, ὅστις χωρίζει τὴν Ἀττικὴν ἀπὸ τὴν Ἀργολίδα. Εἰς τὸν ἀνατολικὸν μαζὸν τοῦ κόλπου σχηματίζονται δύο μεγάλοι καὶ σπουδαῖοι φυσικοὶ λιμένες : α) Ὁ τοῦ **Πειραιᾶς**, ὃστις συγκεντρώνει τὸ μέγιστον μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐμπορίου. Καὶ β) ὁ τοῦ **Κερατσινίου** μεταξὺ Σαλαμῖνος καὶ Στερεάς, χοιριμοποιούμενος ὡς πολεμικὸς ναύσταθμος. Ὁ Πειραιεὺς ἔγινεν δ σπουδαιότερος ἐμπορικὸς λιμὴν τῆς Ελλάδος, διότι ἔχει πολλὰ πλεονεκτήματα : 1) Εἶναι ἀρκετὰ εὐρύχωρος καὶ βαθὺς ὥστε νὰ χωρῇ πολλὰ καὶ μεγάλα πλοῖα. 2) Ὅταν στόμιον κανονικὸν ὥστε οὔτε τὰ πλοῖα δυσκολεύονται κατὰ τὴν εἴσοδον ἢ ἔξοδόν των, οὔτε τὰ κύματα ἡμιποροῦν νὰ τὸν ἀναταράσσουν. 3) Ὅταν γύρω-γύρῳ ὑψώματα, τὰ δύοια τὸν προφυλάσσουν ἀπὸ τὸν ἀνέμους. 4) Τὰ βουνά, τὰ δύοια περικλείοντα τὸ λεκανοπέδιον τῶν Ἀθηνῶν, γω-



47. Πῶς ἡ διδρυξ τῆς Κορίνθου εὐκόλυνε τὴν συγκοινωνίαν τοῦ Πειραιῶς μὲ τὴν δυτικὴν Ἐλλάδα.

(Οἰκονομία χρόνου, δαπάνης καὶ κόπου).


οίζονται μεταξύ των διὰ χαμηλῶν αὐχένων. Διὰ τῶν αὐχένων δὲ τούτων συγκοινωνεῖ δὲ λιμὴν μὲ τὴν ἐνδοχώραν. Οὕτω μεταξὺ Υμηττοῦ καὶ Πεντέλης διέρχεται ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ τοῦ Λαονήσιου, μεταξὺ Πεντέλης καὶ Πάρνηθος ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Λαούσης, μεταξὺ Πάρνηθος καὶ Ζαχαρίτσας ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Πε-

λοποννήσου. 5) Ενρίσκεται εἰς τὴν διασταύρωσιν τῶν θαλασσίων δόδων καὶ εἰς τὴν περίπολον ἀπόστασιν ἀπὸ τὰς Ἰονίους νήσους, καὶ τὰς ἀνατολικὰς νήσους τοῦ Αιγαίου, ἀπὸ τὴν Κρήτην καὶ τὰ παράλια τῆς Μακεδονίας. 6) Τέλος εἶναι ἐπίνειον τῆς μεγαλυτέρας Ἑλληνικῆς πόλεως καὶ πρωτευούσης τοῦ κράτους. Πᾶς, λοιπόν, μὲ τοιαῦτα φυσικὰ προσόντα νὰ μὴ ἀποβῇ δ σημαντικότερος ἐμπορικὸς λιμὴν τῆς χώρας μας:

Εἰς τὸν δυτικὸν μυχὸν τοῦ Σαρωνικοῦ ἔχει ἀνοιχθῆ ἐπὶ τὸν χαμηλοῦ ἴσθμοῦ τῆς Κορίνθου διδροῦ (μήκους 6300 μ., πλάτους εἰς τὴν ἐπιφάνειαν 24 μ. καὶ βάθους 8 μ.), ἥ δοπιά κατέστησεν εὐκολωτάτην τὴν συγκοινωνίαν τοῦ

Πειραιῶς μὲ τὴν δυτικὴν Ελλάδα. Οὗτος δὲ λιμὴν αὐτὸς ἀπέβη δ κύριος ἐμπορικὸς λιμὴν τῆς χώρας μας.

Τὰ παράλια τῆς Στερεάς εἰς τὸν Κορινθιακὸν ἔχουν τρεῖς κόλπους: τὸν κόλπον τῶν *Αιγασθένων*, τῆς *Ἀντικύρας* καὶ τῆς *Ιτέας*, δοτις εἶναι καὶ δ σπουδαιότερος, διότι ἐξ αὐτοῦ εἶναι σχετικῶς εὐκολος ἡ συγκοινωνία μὲ τὴν βόρειον Ελλάδα διὰ Μπράλλου καὶ Λαμίας.



48. Τὸ ἀπεριστάτειον τῶν Ἀθηνῶν ἐπὶ τῷ λόφῳ τῶν Νυμφῶν, διοπούσκονται ἀστρονομικά, μετεωρολογικά, σεισμογραφικά κλπ. ὅργανα.

Κλῖμα. Η ἀνατολικὴ Στερεά ἔχει οὐλῆμα ἔηρόν. Βρέχει σχεδόν μόνον τὸ φθινόπωρον καὶ τὸν χειμῶνα, ἀλλὰ καὶ τότε κατ' ἀραιὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ μὲ βροχὰς φαγδαίας. Γενικῶς ἐνταῦθα πίπτουν πολὺ διαγέντεραι βροχαὶ παρὰ εἰς τὴν δυτικὴν Ελλάδα. Υπολογίζεται διτὶ ἀν τὰ νερὰ τῶν βροχῶν παρέμεναν εἰς τὴν θέσιν ὅπου πίπτουν, χωρὶς νὰ τρέζουν ποδὸς τὴν θάλασσαν, οὔτε νὰ εἰσχωρίζουν εἰς τὸ ἔδαφος, οὔτε νὰ ἔχατμισθοῦν, θὰ ἐσχηματίζετο κατ' ἔτος στοῦντα ὄντας πάχους εἰς μὲν τὴν ἀνατολικὴν Ελλάδα τὸ πολὺ 0,60 τοῦ μέτρου (εἰς τὴν Ἀττικὴν μόλις 0,40), εἰς δὲ τὴν δυτικὴν 1 μέτρον καὶ εἰς τὴν Ἡπειρον ἄνω τοῦ 1,20 (βροχόμετρα).

Η ἔλλειψις βροχῶν εἰς τὴν ἀνατολικὴν Ελλάδα διφεύλεται εἰς τὸ ὅτι οἱ δυτικοὶ καὶ νοτιοδυτικοὶ ἄνεμοι δὲν δύνανται νὰ φέ-

ὅσουν ἔως ἐδῶ τοὺς ὑδρατμοὺς τοῦ Ἰονίου πελάγους. Διερχόμενοι ἀνωθεν τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καὶ τῶν βουνῶν τῆς κεντρικῆς ὁροσειρᾶς ψύχονται καὶ οἱ ὑδρατμοί των ὑγροποιοῦνται καὶ καταπίπτουν εἰς βροχάς. "Οταν δὲ διέλθουν τὰ δρη καὶ πνεύσουν εἰς τὴν ἀνατολικὴν Εὐρώπην εἶναι πλέον ἀπεστραγγισμένοι. Άλλὰ καὶ



Φωτ. Ν. Ζωγράφου

49. Αὐλὴ σικίας εἰς τὰ Μέγαρα.

("Υπὸ τῷ ξηρὸν κλῖμα τῆς Ἀν. Στερεάς, ἡ αὐλὴ τῆς σικίας, σκιαζομένη συνήθως ὅποι ἀναδενδράσων, εἶναι τὸ πλέον συχναζόμενον μέρος τῆς σικίας. Ἐκεῖ συνήθως ἐργάζονται οἱ σικεῖοι, ἐκεῖ κοιμῶνται τάς καλοκαιρινάς νύκτας, ἐκεῖ πολλάκις δέχονται τοὺς ἐπισκέπτας των.)

οἱ συγνοὶ βρόειοι ἄνεμοι, οἱ δρῦοι φυσοῦν εἰς τὴν ἀνατολικὴν Στερεάν κατὰ τὸ πλεῖστον τοῦ ἔτους, σιντελοῦν εἰς τὴν ἔηρασίαν. Διότι μόνον τὸν χειμῶνα φέρουν κάποτε δλίγας χιόνιας ἢ καὶ βροχάς. Τὸ καλοκαίρι, δρόπτε πνέουν καγονικῶς καὶ εἶναι γνωστοὶ μὲ τὸ ὄνομα **ἔτησίαι** ἢ **μελτέμια**, καθαρίζουν τὴν ἀτμόσφαιραν ἀπὸ κάθε ἔγνος ὑγρασίας.

Τὰς βροχὰς εἰς τὴν ἀνατολικὴν Στερεάν φέρουν οἱ νότιοι ἄνεμοι, οἱ δρῦοι πνέουν κυρίως τὸ φθινόπωρον, καὶ τότε ἀρχίζει ἡ βροχερὰ ἐποχὴ. Τὴν ἄνοιξιν φυσοῦν ἐπίσης νότιοι ἄνεμοι, ἀλλ' αἱ βροχαὶ εἶναι πολὺ σπανιότεραι.

"Ενεκα τῶν συγνῶν βροείων ἄνεμων εἶναι καὶ ὁ χειμὼν βα-

ούτερος ἐνταῦθα. Ιδίως μέσα εἰς τὰ κλειστὰ λεκανοπέδια τῆς Βοιωτίας, ὅπου η θαλασσία ἐπίδρασις δὲν είμπορει νὰ φθάσῃ καὶ νὰ μετριάσῃ τὰς ὑπερβολὰς τοῦ ψύχους καὶ τῆς ζέστης, οἱ χειμῶνες εἶναι παγεροὶ καὶ τὰ καλοκαίρια πολὺ θερμά.

Τὸ ἔηρότερον μέρος τῆς Στερεᾶς εἶναι ἡ Ἀττική. Τὸ ὄψος τῆς βροχῆς, τὸ ὅποιον πίπτει κατ' ἔτος ἐνταῦθα, μόλις φθάνει, ὃς εἴπομεν, τὰ 0,40 τοῦ μέτρου. Άλλὰ καὶ τὰ νεορά αὐτά, πίπτοντα φαγδαίως, καὶ ἐπὶ τοῦ γυμνοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐδάφους, δὲν δύνανται νὰ εἰσοδύσουν εἰς αὐτό, καὶ γάνονται εἰς τὴν θάλασσαν. Ἐντεῦθεν ἡ μεγάλη ἔηρασία τῆς Ἀττικῆς, ἡ ὅποια φημίζεται ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους χρόνους διὰ τὴν ἔκτακτον διαυγειαν τῆς ἀτμοσφαίρας της, τὸ θαυμάσιον γαλανὸν χρῶμα τοῦ οὐρανοῦ της, καὶ τὸν πλοῦτον τοῦ φωτός ποὺ τὴν καταγάζει. Εντιγῆς, ὅτι ἡ Ἀττικὴ δὲν ὑποφέρει, ἀν καὶ μὲ τόσον διαυγῆ ἀτμοσφαιραν, ἀπὸ τὴν καντικότητα τῶν ἥλιαζῶν ἀπτίνων. Λιότι, ἀντιθέτως ἀπὸ τὴν Βοιωτίαν, ἔχει λεκανοπέδια ἀνοικτὰ πρὸς τὴν θαλασσίαν αὔραν, τὸν δροσερὸν **μπάτην**, ὁ ὅποιος φυσᾷ τὰς θερμὰς τῆς ἡμέρας.

Μὲ τὸ ἔηρὸν δὲ αὐτὸν κλῖμα ἡ ἀνατολικὴ Στερεὰ εἶναι ἐπόμενον ὅτι δὲν ἔχει τοὺς πολυύδρους ποταμοὺς τῆς δυτικῆς καὶ τῆς Ἡπείρου. Οἱ Σπερχειός καὶ ὁ Βοιωτικὸς Κηφισός ἔλαχιστα νεορά ἔχουν. Οἱ Ασσωτός, ὁ Κηφισός τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Ἰλισός μόνον ὅταν βρέχῃ παρέχουν τὴν εἰκόνα ποταμῶν.

Φυτὰ καὶ ζῷα. Ἀνάλογος μὲ τὸ κλῖμα τῆς Στερεᾶς εἶναι καὶ ἡ βλαστησίς της. Εἰς τὰ παραλία καὶ ἐκεῖ, ὅπου δύναται νὰ φθάσῃ ἡ ἐπίδρασις τῆς θαλάσσης, εὐδοκιμεῖ ἡ ἐλαία, ἡτις σχηματίζει ἐκτεταμένους ἔλαιων ναυπίτοντα κνοίως ἀπὸ χαλέπιον πεύκην, ἡτις σχηματίζει ἐκτεταμένα καὶ ὀραῖα δάση, καταφύγιον τῶν Ἀθηναίων καὶ Πειραιωτῶν κατὰ τοὺς θερμοὺς μῆνας τοῦ ἔτους. Ἐπίσης καλύπτουν μεγάλας ἐκτάσεις δάση ἐκ θάμνων ἀειθαλῶν πλατυφύλλων φυτῶν (σχίνου, δάφνης, μυρτιᾶς, κονμαριᾶς, ἀγριελαίας κλπ.), τὰ ὅποια ἀγαποῦν τὸ θαλάσσιον κλῖμα.

Ἐπάνω εἰς τὴν Πάρονηθα καὶ τὸν Κιθαιρῶνα σχηματίζονται ὀραῖα δάση ἐλάτης. Εἰς τὸν Παρνασσὸν ὑπάρχουν δάση δρεινῆς πεύκης καὶ ἐλάτης κλπ.

Εἰς χώραν τόσον ἔηράν, ὅπου δὲν ὑπάρχουν πολλαὶ φυσικαὶ πηγαί, εἶναι ἐπόμενον νὰ μὴ ὑπάρχουν μεγάλα ἄγρια ζῷα. Ἐν

τούτοις εἰς τὸν Παρνασσὸν ζῶσιν ἄγραι αἴγες καὶ λόκοι καὶ εἰς τὰ ἄλλα ὅρη τσακάλια, ἀλώπεκες καὶ ἄλλα μικρὰ ἄγραι ζῶα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ἡ Ἀττικὴ μὲ τὸ ξηρὸν ἔδαφος δὲν εἶναι πολὺ γόνιμος. Τὸ κοκκινόχωμα τῶν πεδινῶν τῆς ἐκτάσεων, τὸ δοῦλον προέρχεται ἀπὸ τὰ γύρω γυμνά, κατὰ τὸ πλεῖστον, βουνὰ εἶναι πτωχὸν εἰς θρεπτικὰ οὐσίας. Ἐν τούτοις ἡ Βοιωτία καὶ ἡ κοιλάς τοῦ Σπερχειοῦ ἔχουν ἔδαφη ἀρκετὰ γόνιμα, ώς εἶναι τὸ ἔδαφος τῆς Κοπαΐδος, ἀρκετὰ τυρφωδες, ἀφοῦ ἐκεῖ ἐσήποντο ἐπὶ πολλοὺς αἰώνας δῆται καὶ φύλλα φυτῶν. Τὰ ξηρὰ ἔδαφη τῆς Ἀττικῆς τῆς Μεγαρίδος, τῶν παραλίων τοῦ Κορινθιακοῦ πλ. καλλιεργοῦνται κυρίως δι' ἀμπέλων (φοδίτες, σαβατιανὰ πλ.) ἢ σκεπάζονται ἀπὸ ἔλαιων. Γνωσταὶ εἶναι αἱ ἑλαῖαι τῆς Ἀμφίσσης. Εἰς τὰ γονιμότερα ἔδαφη τῆς Κοπαΐδος καλλιεργοῦνται σιτηρὰ καὶ βάμβαξ, τὸν δοῦλον ἐπεξεργάζονται τὰ ἐκκοκιστήρια τῆς Λεβαδείας, κινούμενα διὰ τοῦ φεύγαντος τῆς πλουσίας πηγῆς τῆς. Εἰς τὰ καλὰ ἔδαφη τῆς κοιλάδος τοῦ Σπερχειοῦ καὶ τοῦ Βοιωτικοῦ Κηφισοῦ καλλιεργοῦνται καπνός, τῶν δούλων ἢ ἐπεξεργασία γίνεται εἰς τὴν Ααμίαν.

Ἄλλὰ καὶ εἰς τὴν ξηρὰν καὶ ἄγονον Ἀττικὴν ἐκτὸς τῶν ἀμπελώνων (Μεσόγεια, Μαραθών, Μέγαρα) καὶ τῶν ἔλαιώνων (Ἀθῆναι, Ἐλευσίς, Μέγαρα) καλλιεργοῦνται καὶ εῖδη, τὰ δοῦλα ἀπατοῦντα καὶ ἔδαφος ἔξαιρετικὰ γόνιμον καὶ ὄντως ἀφθονον, ώς εἶναι τὰ λαζανικά καὶ τὰ ἄρθη. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται μὲ ἐπιμελῆ καλλιέργειαν καὶ χημικὰ λιπάσματα. Τὸ ἀπατούμενον ὄντως ἀντλεῖται ἐκ μεγάλου βάθους μὲ ἥλεκτροκινήτους ἢ πετρελαιοκινήτους ἀντλίας. Βεβαίως κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον τὰ προϊόντα τῶν λαζανοκήπων καὶ ἀνθοκήπων τούτων στοιχίζουν ἀραιότερα, ἔξοδεύονται ὅμως εὐκολότατα εἰς τὰς μεγάλας ἀγορὰς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πειραιῶς. Οἱ ἀνθόκηποι τῶν Ἀθηνῶν ἔγιναν μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν καλλιέργειαν οἱ πρῶτοι τῆς Ἑλλάδος.

Σημαντικὸν δασικὸν προϊὸν εἶναι ἡ ὁρτίνη τῶν πεύκων, τὴν δούλιαν χοησιμοποιοῦν διὰ νὰ ἀρωματίζουν τὸν οἶνον (χρασὶ δετινάτο) ἢ νὰ κατασκευάζουν νέφτι. Η ὁρτινοσυλλογὴ ὅμως, ἐπειδὴ ἔξαντλεῖ τὰ δένδρα, δλοὲν περιορίζεται καὶ ἀπαγορεύεται, ίδιοις ἐκεῖ διόπου τὰ δάση χοησιμοποιοῦνται πρὸς παραθερισμόν.

Κτηνοτροφία Ἡ νομαδικὴ κτηνοτροφία τῆς ἀνατολικῆς Στρεφεᾶς εἶναι περιωρισμένη, διότι αἱ βοσκαὶ χοησιμοποιοῦνται δλοὲν

περισσότερον διὰ τὴν γεωργίαν. Ἐν τούτοις ὑπάρχουν ἔξαιρετοι βιοσκαὶ εἰς τὸν Παρνασσόν, τοῦ δποίου φημίζεται τὸ λευκὸ τῷ, τὴν Πάρνηθα, κλπ. δρη. Τὸ γάλα τοῦ πληθυσμοῦ Ἀθηνῶν-Πειραιῶς προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὰ βονστάσια, τὰ δποῖα διατηροῦνται εἰς τὰ περίχωρα. Εἰς τὴν Ἀττικοβοιωτίαν ἔχει σημαντικὴν ἀνάπτυξιν ἡ δρυιτοροφία, τῆς δποίας τὰ προϊόντα εὑρίσκουν ἀμεσον κατανάλωσιν ἐν Ἀθήναις καὶ Πειραιεῖ.

Βιομηχανία. Άλλὰ τὸ χαρακτηριστικὸν τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς ἐνταῦθα δὲν εἶναι ἡ γεωργία οὔτε ἡ κτηνοτροφία. Εἶναι ἡ βιομηχανικὴ καὶ ἐμπορικὴ ἀξιὴ τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πειραιῶς. Πρόγιατι αἱ δίδυμοι αὖται πόλεις μὲ τὰ περίχωρά των ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερον βιομηχανικὸν καὶ ἐμπορικὸν κέντρον τῆς Ἑλλάδος. Ἐκ τῶν 2000 περίπου μεγάλων ἐργοστασίων τῆς χώρας μας, τὰ ἡμίση εὑρίσκονται ἐνταῦθα, χωρὶς νὰ ὑπολογίσωμεν τὰ ἀπειροπλῆθι μικρά. Ἐπίσης εἰς τὸν Πειραιᾶ συγκεντρώνεται τὸ ἥμισυ τῶν ἐμπορευμάτων, ὅσα μεταφέρονται εἰς Ἑλληνικοὺς λιμένας. Η μεγάλῃ αὗτη βιομηχανικῇ ἀνάπτυξις διφεύλεται εἰς τὴν κεντρικὴν θέσιν, τὸν καλὸν λιμένα, καὶ τὸν μεγάλον πληθυσμόν, δ ὅποιος ἥρχισε νὰ συγκεντρώνεται, ἀφ' ὅτου αἱ Ἀθῆναι ἔγιναν πρωτεύουσα τοῦ κράτους.

Τὰ πλεῖστα τῶν ἐργοστασίων τούτων κατασκευάζουν τρόφιμα (ἄλενδρα, ζυμαρικά, ρασιά καὶ ποτά, γλυκίσματα, κονσέρβες, σοκολάτα, πάγος κλπ.). Ἐπειτα ἔρχονται τὰ ηλωστοῦφαντούργετα (νιφάδιματα, πλεκτά, τάπητες, φανέλες), τὰ χημικὰ ἐργοστάσια, τὰ δποῖα κατασκευάζουν χοώματα, φάρμακα, λιπάσματα, σαπούνια, λίπη κλπ. Τέλος τὰ μηχανουργεῖα, βυθοσοδεψεῖα, χαρτοποιεῖα κλπ. Μέγα ἐργοστάσιον ἡ λειττόροπαραγωγῆς παράγει τὸ ἀναγκαῖον ἡλεκτρικὸν φεῦμα διὰ τὸν φωτισμὸν τῶν δύο πόλεων καὶ τὴν κίνησιν τῶν τράμ, τοῦ ἡλεκτρικοῦ σιδηροδρόμου καὶ πολλῶν ἐργοστασίων. Ἡ λειττόροπαραγωγῆς παράγει τὰ δποῖα κατασκευάζουν ἐπιπλα, ὑποδήματα, βιβλία, ἐρδύματα. Ἐργοστάσια εὑρίσκονται προσέτι εἰς τὴν Ἐλευσίνα (τσιμέντων, σαπόνων κλπ.), εἰς τὰ Μεσόγεια (οἴνων), εἰς τὸ Λαύριον (μετάλλων), εἰς τὴν Λεβάδειαν (βάμβακος) κλπ.

Συγκοινωνία. Η μεγάλῃ αὗτη βιομηχανίᾳ δὲν θὰ ἡδύνατο νὰ ἀναπτυχθῇ χωρὶς καλὴν συγκοινωνίαν (βλ. χάρτην συγκοινωνιῶν). Πρόγιατι δ Πειραιεὺς καὶ αἱ Ἀθῆναι εἶναι τὸ μεγαλύτερον

κέντρον συγκοινωνιῶν, θαλασσίων καὶ χερσαίων, τῆς χώρας μας. Οὕτω : α) Μὲ τὸν Πειραιᾶ συνδέονται ἀτμοπλοϊκῶς ὅλαι αἱ παραλιακαὶ πόλεις τῆς Ἑλλάδος. β) Ἀναχωροῦν ἐκ Πειραιῶς δύο μεγάλαι σιδηροδρομικαὶ ἀρτηρίαι, ἡ σιδηροδρομικὴ γραμμὴ Πελοποννήσου καὶ ἡ γραμμὴ Πειραιῶς-Λαρίσης-Θεσσαλονίκης, ἡ δύοια



Φωτ. Τοπογ. Υπηρ. Υπουργ. Συγκοινωνίας

5c. Πειραιεύς

Ο μυχός τοῦ λιμένος, δημοσίευσας εἰς τὰ ἀρκετά βαθέα νερά του, πλευρίζουν τὰ πλοῖα τῆς ἀκτοπλοΐας καὶ ἀπό δημοσίου ἀναχωροῦν δι' ὅλας τὰς παραλιακὰς πόλεις τῆς χώρας μας.

τελικῶς συνδέει τὸν Πειραιᾶ καὶ τὰς Ἀθήνας μὲ τὴν Εὐρώπην. γ) Ἐπὶ πλέον, λόγῳ τῆς κεντρικῆς των θέσεως, αἱ Ἀθῆναι εἶναι διασταθμὸς σταθμὸς τῶν Ἑλληνικῶν ἀεροπορικῶν συγκοινωνιῶν (Ἀθηνῶν-Πατρῶν, Ἀθηνῶν-Ἄγρινίου-Ιωαννίνων, Ἀθηνῶν-Μετιλήνης-Κωνσταντινουπόλεως, Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης κλπ.). Υπάρχουν ἀκόμη οἱ σιδηροδρομοί Ἀθ.-Πειραιῶς, Ἀθ.-Λαρίσου, καὶ Ἀθ.-Κηφισιᾶς. Τὴν σιδηροδρομικὴν ταύτην συγκοινωνίαν συμπληρώνει πυζανὸν δίζτυνον καλῶς ἐστρωμένον ἀμαξιτῶν ὄδῶν.


Σπουδαιοτάτη συγχοινωνιακή μάρτηση είναι ο λεγόμενος Λαρισαϊκός (δηλ. ο σιδηρόδρομος Πειρ.-Αθ.-Λαρίσης-Θεσ/νίκης), ή γραμμή δηλ. η οποία ένωνε τὸν Πειραιᾶ καὶ τὰς Ἀθήνας μὲ τὴν βόρειον Έλλάδα καὶ τὴν Εύρωπην. Ο Λαρισαϊκός ἀφοῦ διατρέξῃ τὸ λεκανοπέδιον τῶν Ἀθηνῶν ἀνέρχεται χαμηλὸν αὐχένα μεταξὺ Πεντέλης καὶ Πάρνηθος καὶ εἰσέρχεται εἰς τὴν λεκάνην τῶν Θηβῶν. Ἐκεῖθεν εὐνόλως διαβαίνει τοὺς λόφους, ποὺ παρεμβάλλονται μεταξὺ Θηβῶν καὶ Κοπαΐδος, ἀκολουθεῖ τὴν κοιλάδα τοῦ Βοιωτικοῦ Κηφισοῦ, διέρχεται τὸν αὐχένα τοῦ Μπράλλου, δ ὅποιος σηματίζεται μεταξὺ Καλλιδρομίου, καὶ μεταπίπτει εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Σπερχειοῦ. Ἐκεῖθεν ἀναβαίνει τὸν κάπως ἑψηλότερον (800 περίπου μέτρα) αὐχένα τῆς Ὑδρούς διὰ νὰ μεταπέσῃ εἰς τὴν Θεσσαλίαν καὶ διὰ τῶν Τεμπῶν νὰ κατευθυνθῇ πρὸς τὴν Θεσσαλονίκην.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ο πληθυσμὸς τῆς ἀνατολικῆς Στερεάς ἀνερχόμενος εἰς 1 330 000 περίπου είναι ἀνισότατα κατανεμημένος.

Τὸ πλέον πυκνοκατοικημένον τμῆμα τῆς Στερεάς καὶ γενικῶς τῆς Έλλάδος είναι η Ἀττική. Ο πληθυσμὸς τῆς ὑπερβαίνει τὰς 900 000 κατοίκων καὶ ἔξ αὐτῶν αἱ 800 000 περίπου κατοικοῦν τὰς Ἀθήνας, τὸν Πειραιᾶ καὶ τὰ μεγάλα καὶ πολυάνθρωπα προάστειά των. Η μεγάλη αὐτὴ συσσώρευσις πληθυσμοῦ εἰς τὴν ξηρὰν καὶ ἄγονον Ἀττι-

ΑΘΗΝΑΙ χιλιάδες κατοίκων



51. Πώς ἐμεγάλωσαν αἱ Ἀθῆναι εἰς τὸ διάστημα 80 περίπου ἑτῶν.

καὶν ὀφείλεται εἰς τὴν κεντρικὴν γεωγραφικὴν θέσιν της, τοὺς καλοὺς λιμένας της, τὰς συγκοινωνιακὰς εὐκολίας της, καὶ εἰς τὸ ὅτι αἱ Ἀθῆναι εἶναι ἡ πρωτεύουσα τοῦ κράτους.

Διοικητικῶς ἡ ἀνατολικὴ Στερεὰ χωρίζεται εἰς 2. νόμους :

1. *Νομὸς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας*. Πόλεις: Αἱ Ἀθῆναι (500 000),



Φωτ. Τοπογρ. Ὑπηρ. Ὑπονομ. Συγκοινωνίας

52. Αἱ Ἀθῆναι ὥσπες τὰς βλέπουν σὲ ἀεροπόροι.

Εἰς τὸ κέντρον τὸ Πανεπιστήμιον, ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη καὶ ἡ Ἀκαδημία.


πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ καὶ τοῦ κράτους. Ἐναῦθα διαμένει ἡ Α.Μ. ὁ Βασιλεὺς καὶ ἔδρεύει ἡ Κυβέρνησις καὶ τὸ Νομοθετικὸν Σῶμα, αἱ ἀνώταται δικαστικαὶ, ἐκκλησιαστικαὶ καὶ πολιτικαὶ ὑπηρεσίαι. Ἐν Ἀθήναις εὑρίσκονται τὰ ἀνώτατα ἐκπαιδευτήρια (Πανεπιστήμιον, Πολυτεχνεῖον, Γεωπονικὴ σχολή), πλουσιόταται βιβλιοθῆκαι (Ἐθνική, Βουλῆς, Μπενάκειος, Γεννάδιος), μουσεῖα (ἀρχαιολογικόν, νομισματικόν, ἴστορικά, φυσικῆς ἴστορίας, ζωγραφικῆς, λαϊκῆς τέχνης κλπ.), κλινικαὶ παντὸς εἴδους κλπ.

Αἱ Ἀθῆναι εἶναι μία ἀπὸ τὰς δραστεραὶς πόλεις τῆς Ἀνατολῆς. Τὴν στολίζουν λαμπρὰ μαρμαρόκτιστα οἰκοδομήματα (ἢ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, τὸ Πανεπιστήμιον, ἡ Ἀκαδημία, τὸ Πολυτεχνεῖον, τὸ Στάδιον, τὸ Ζάππειον κλπ.).

Αἱ Ἀθῆναι εἶναι νέα πόλις, κτισθεῖσα κατὰ τὸ διάστημα τῶν 100 τελευταίων ἑτῶν. Ή μεγάλη αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ της, ιδίως κατὰ τὰ τελευταῖα 20 ἔτη, ἐπροκάλεσεν ἔλλειψιν νεροῦ. Πρὸς θεραπείαν δὲ τοῦ κακοῦ πατεσκευάσθη μεγάλη τεχνητὴ λίμνη πλησίον τοῦ Μαραθῶνος, ἐκ τῆς ὧδοις διοχετεύεται εἰς τὰς Ἀθήνας δι' ὑπογείου σήραγγος ἄφθονον ὕδωρ (βλ. σελ. 76, 77 καὶ 78).

Αἱ Ἀθῆναι ἔχουν ἔνδοξον ἴστορίαν. Οἱ ἀρχαῖοι πολιτισμός, τὸν ὅποιον μελετοῦν καὶ θαυμάζονταν εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ἦτο κυρίως πολιτισμὸς τῶν Ἀθηνῶν. Η πόλις αὗτη ὑπῆρχεν ἡ κυριωτέρα ἑστία του, πατρὸς καὶ διαμονὴ πλείστων φιλοσόφων, ποιητῶν, φιλόσοφων, καλλιτεχνῶν τῆς ἀρχαιότητος.

Πλείστων μνημείων τῆς ἀρχαίας πόλεως σώζονται τὰ ἔρειπα. Επὶ τῆς Λαζαρόπολεως δὲ Παρθενών, τὸ Ἐρέχθειον καὶ τὰ Προ-




φωτ. N. Ζωγράφου
53. Ἀθῆναι.

Τὸ Ζάππειον, εἰς τὰς μεγάλας αἰθούσας τοῦ ὅποιου δργανοῦνται ἐκθέσεις βιομηχανικαὶ καὶ καλλιτεχνικαὶ, Ἑλληνικαὶ καὶ διεθνεῖς. Ὅπισθεν φαίνονται τὰ παλαιά ἀνάκτορα.

πύλαια, κάτωθεν δὲ αὐτῆς θέατρα καὶ ναοὶ (Θησεῖον, Ναὸς Ὄλυμπίου Διὸς κ.π.).


Ἐκτὸς τῶν μνημείων τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητος σώζονται καὶ ἔργα ρωμαϊκῆς τέχνης (Πύλη Ἀδριανοῦ), καθὼς καὶ ἔργα κοινῆς διφελείας, δις τὸ Ἀδριανεῖον ὑδραγωγεῖον, τὸ ὅποιον καὶ ἔζοπτ-




54. Χάρτης ύδρευσεως τῶν Ἀθηνῶν.

Ἡ τεχνητὴ λίμνη Μαραθῶνος ἔχει ἐπιφάνειαν 2 400 000 τετρ. μέτρων καὶ βάθος 50 μ., παρέχει δὲ ἡμισυν κυβικὸν μέτρον νεροῦ κατὰ δευτερόλεπτον. Περιέχει 41 000 000 κυβικὰ μέτρα νεροῦ. Ἡ σηραγξ Μπογιατίου ἔχει μῆκος 13400 μέτρα, εἶναι δὲ ὑψηλὴ 2 30 μέτρα καὶ πλατεῖα 2 30 μ. Τὸ δλον δίκτυον τῶν ἀγωγῶν ὑδρεύσεως φθάνει περίπον τὰ 900 χιλιόμετρα. Ἡ περὶ τὴν λίμνην περιοχὴ ἀποτελεῖ τὴν λεκάνην τῆς ὑδατοσυλλογῆς, τῆς δποίας ἡ ἔκτασις εἶναι περὶ τὰ 150 τετρ. χιλιόμ. Ἡ λίμνη εἶναι περιφραγμένη μὲ πασσάλους ὥστε τὰ μὴ πίπτον μέσα ζῷα, ἐρρίφθη δὲ εἰς αὐτὴν εἶδος ἰχθύων, ἵταλικῆς προελεύσεως, οἱ δποίοι ζοῦν τρώγοντες τοὺς ἀνωφελεῖς κώρωπας).

55. Τὸ φράγμα τοῦ Μέσοθίνες στενοδιάτρατον τεκνικῶν ἔργον.
("Σχεδία") ς 235 μ., υψοὶ 54 μ., πλάτος δὲ εἰς ἡν τὴν βάσιν 48 μ., εἰς δὲ τὴν στέψιν 45 μ. Συγκρατεῖ 41 ἑκατομμ. κυβ.μ. νεροῦ.



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



56. Τὸ συστῆμα τῶν διυλιστηρίων τῆς ὑδρεύσεως Ἀθηνῶν.

(Άριστερά δεξαμεναὶ ὅπου διέλιζεται τὸ ὕδωρ καὶ κατακαθίζουν αἱ στερεαὶ οὐσίαι. Δεξιά τὸ ἀεριστήριον, ὅπου τὸ νερό ἀναπηδᾷ ἀπὸ εἰδικοὺς πίδακας καὶ... κονιοποιεῖται, οὕτω δὲ ἀπορροφᾶ ἀέρα καὶ γίνεται ὑγιεινότερον. Αἱ ἔγκαταστάσεις αὗται θεωροῦνται ἀπὸ τὰς τελειοτέρας τοῦ κόσμου).



Φωτ. Τοπογρ. "Υπηρ. Υπονομ. Συγκοινωνίας


57. Ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ ἀεροπλάνου.

(Αναγνωρίσατε τὰ διάφορα ἀρχαῖα οἰκοδομήματα).



φωτ. Ν. Ζιογάδηον
58. Ὁ Παρθενών, τὸ ὑπέροχον μνημεῖον
τῆς ἀρχαιότητος.

ορείν, Θεσσαλίαν καὶ Μακεδονίαν καὶ παραλιακὰς πόλεις τοῦ Ιονίου καὶ τοῦ Αἰγαίου. Επί-



φωτ. Ὁδοιπορικοῦ Συνδέσμου
59. Ἡ μονὴ Δαφνί, ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα βυζαντινά μνημεῖα τῶν Ἀθηνῶν, περιφημος διὰ τὰς φηφιδωτὰς εἰκόνας τῆς.

σης δὲ μὲ τοὺς μεγάλους λιμένας τῶν ξένων χωρῶν. Ὁ Πειραιεὺς εἶναι δὲ σπουδαιότερος εἰσαγωγικὸς λιμὴν τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖ ἐκφορτώνονται πλέον ἀπὸ τὸ ἥμισυ τῶν ἐμπορευμάτων, τὰ ὅποια προμηθευόμεθα ἀπὸ τὸ ἔξωτερον. Μία σύγκρισις μὲ τοὺς ἄλλους λιμένας τῆς γύρως μας

μοποιεῖτο μέχρι πού τίνος πρὸς ὕδρευσιν τῆς πόλεως. Ἐπίσης σύζονται μικροί, ἀλλὰ κομψοί ναοὶ τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς (οἱ "Αγ. Θεόδωροι, ὁ "Αγ. Ἐλευθέριος παρὰ τὴν Μητρόπολιν, ἡ Καπνικαρέα κλπ.).

Οἱ Πειραιεὺς (250 000), πόλις ἐμπορικὴ καὶ βιομηχανική. Συνδέεται σιδηροδρομίδες μὲ τὴν Πελοπόννησον, Στε-



60. Οἱ "Αγιοι Θεόδωροι, κομψὸς βυζαντινὸς ναὸς τῶν Ἀθηνῶν κτισθεὶς
κατὰ τὸ 1049 ἔτος.




Φωτ. Ν. Ζογράφου

61. Οι άπομείναντες στῦλοι τοῦ μεγάλου ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διός.

σπουδαιοτέρων λιμένων τῆς Μεσογείου.


"Αλλαι πόλεις: Ἡ Ἐλευσίς βιομηχανική καὶ γεωργική. Τὰ Μέγαρα (λάδι, κρασί). Τὸ Λαύριον (μεταλλεύματα ἀργυρούχου μο-



62. Οἱ γερανοὶ τοῦ Πειραιῶς ἐγκατεστημένοι εἰς τὴν ἀριστερὰν (τῷ εἰσερχομένῳ) πλευράν τοῦ λιμένος διὰ τὴν ταχεῖαν ἐκφόρτωσιν τῶν ἀτμοπλοίων. Πρὸ αὐτῶν πλήθος φορτηγίδων φορτωμένων γαιάνθρακας καὶ ἐμπορεύματα.

λέβδου καὶ ἄλλα). Αἱ Θῆρες. Ἡ Δεβάδεια (γεωργικὴ καὶ βιομηχανική).

Εἰς τὸν νομὸν Ἀττικοβοιωτίας ἀνήκουν διοικητικῶς αἱ νῆσοι



Φωτ. N. Ζωγράφου

63. Ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ Παρνασσοῦ αἱ Φαιδριάζες πέτραι καὶ τὰ ἐρείπια τοῦ περιφήμου μαντείου τῶν Δελφῶν.

τοῦ Σαρωνικοῦ **Σαλαμίσ**, **Αἴγυνα**, **Πόρος** καὶ ἡ χερσόνησος τῶν **Μεθάνων**, καθὼς καὶ τὰ πρὸς Ν τῆς Πελοποννήσου **Κύνθηρα** καὶ **Ἀντικύνθηρα**.

2. **Νομὸς Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος.** Πόλεις: Ἡ **Λαμία** (15 000), πρωτ. τοῦ νομοῦ. Συνδέεται πρὸς τὴν κυρίαν σιδηροδρομικὴν γραμμὴν τοῦ Λαρισαϊκοῦ μὲ διακλάδωσιν εἰς τὸν σταθμὸν Λιανοκλαδίου (Λιανοκλάδι-Λαμία-Στυλίς). Πλησίον τῆς Λαμίας ἡ **Υπάτη** μὲ θεομὰ ιαματικὰ λουτρά. Ἐπίνειον τῆς Λαμίας εἶναι ἡ **Στυλίς**, μετὰ τῆς δόποιας συνδέεται σιδηροδρομικῶς.

Ἡ **Ἄταλάντη** παρὰ τὸν Εὐβοϊκόν. Ἡ ἔλαιοπαραγωγὸς **Αμφισσα** καὶ τὸ ἐπίνειόν της **Ιτέα** εἰς τὸν Κορινθιακόν. Πλησίον αὐτῶν ἐπὶ τῶν βραχυδῶν ὑψωμάτων τοῦ Παρνασσοῦ σώζονται τὰ ἔρείπια τῶν **Δελφῶν**. Τὸ ναυτικὸν **Γαλαξίδι**. Τὸ **Διδωρίκι** ἐπὶ τῆς ὁρεινῆς περιοχῆς, κέντρον κτηνοτροφικόν.



64. Ὁ ναός τῆς **Ἀπτέρου Νίκης**
εἰς τὴν **Ἀκρόπολιν**.



Φωτογραφία ΑΣΟ

65. "Απλώματα σταφίδες πρέσσης ἀποξήρανσιν. Η κορινθιακή σταφίς, κατ' ἔξοχήν Ἑλληνικὸν εἶδος, εἶναι τὸ χαρακτηριστικότερον προϊόν τῆς Πελοποννήσου.

6. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

(22 300 τετρ. χιλιόμετρα — 1 100 000 κάτοικοι)

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

~~Θέσις.~~ Η Πελοπόννησος αποτελεῖ τὸ νοτιότερον τμῆμα τῆς ήπειρωτικῆς Ελλάδος καὶ χωρίζεται ἀπὸ τὴν Στερεάν διὰ τοῦ Κορινθιακοῦ καὶ Σαρωνικοῦ κόλπουν. Η γερσόνησος αὗτη εἰς παλαιὰν γεωλογικὴν ἐποχὴν ἦτο ἥνωμένη μὲ τὴν Στερεάν, μέχοις ὅτου ἐσχηματίσθη τὸ μέγα δῆγμα τοῦ Κορινθιακοῦ καὶ Σαρωνικοῦ. Ανάλογα δήγματα τῆς παλαιᾶς ἐκείνης ἔηρᾶς, τὰ δοποῖα κατεκλύσθησαν ὑπὸ τῆς θαλάσσης, εἶναι καὶ οἱ ἄλλοι κόλποι τῆς γερσονήσου.

~~Μορφὴ τοῦ ἐδάφους.~~ Η Πελοπόννησος, ὑψηλὴ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ μὲ τὰς χαμηλὰς πεδινὰς ἐκτάσεις τῆς πρὸς τὴν θάλασσαν, αποτελεῖ γύρων κατὰ τὸ πλεῖστον ὁρεινήν. Τὸ κέντρον




66. Φυσικής και πολιτικής χάρτης
Πελοποννήσου.
(Κλ. 1 : 2 000 000)

1. Παραβάλετε τὴν δημόσιην τομὴν τοῦ ἐδάφους μὲ τὸν χάρτην.
2. Παρατηρήσατε τὴν διάρρησην τῶν ὁρέων ἐκ Β πρὸς Ν.
3. Παρακολουθήσατε τὰς δύο μεγάλας σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ τὰς ὁδοὺς καὶ προσέξατε πῶς χρησιμοποιοῦν τὴν μορφὴν τοῦ ἐδάφους ἡ παρακάμπτον τὰς ἀνωμαλίας του.
4. Συμβουλευθῆτε τοὺς χάρτας παραγωγῆς (ἱλαίας, καπνῶν, μετάξης) καὶ συγχρινείτε.

τῆς χερσονήσου κατέχεται ἀπὸ τὸ ὑψίπεδον τῆς Ἀρκαδίας, χωρίζομενον εἰς δύο λεκάνας ὑπὸ τοῦ ὄφους **Μαινάλου**, τὴν λεκάνην τῆς Τριπόλεως καὶ τὴν λεκάνην τῆς Μεγαλοπόλεως.

Τὸ δροπέδιον τοῦτο, ἔχον ὑψός περὶ τὰ 500 μέτρα, ἀποτελεῖ τὸ κέντρον τοῦ καριτωτέρου δρεινοῦ συγκροτήματος τῆς Πελοποννήσου. Τὸ βορειότερον ὅρος τοῦ συγκροτήματος τούτου εἶναι τὸ **Παναχαικὸν** (**Βοδιάς**). Πρὸς Ν αὐτοῦ ὑψώνεται ὁ δγκώδης καὶ πολυνόρουφος **Ἐρύμανθος** (**Ολωνός**), ὃστις ἔνονται πρὸς Α μὲ τὰ ἀπότομα **Ἀροάνια** (**Χελμός**) καὶ αὐτὰ πάλιν μὲ τὴν φαραγγώδη **Κυλλήνην** (**Ζήρια**). Τοιουτοφόπως σχηματίζεται ἀδιαπέραστον δρεινὸν δγκώδες τεῖχος, τὸ δποῖον κλείει τὸ ἀρκαδικὸν δροπέδιον ἀπὸ τὸν Β. Ἐκ τοῦ δγκού τούτου διακλαδίζονται πρὸς Ν δύο δροσειφαί: ἡ δροσειφὰ **Ἄρτεμισίου-Παρθενίου**, ἡ δποία κλείει τὸ ἀρκαδικὸν δροπέδιον ἐξ Α, καὶ τὸ **Μαινάλον**, τὸ δποῖον χωρίζει τὴν λεκάνην τῆς Τριπόλεως ἀπὸ τῆς Μεγαλοπόλεως. Ταῦτα συνεχίζονται νοτιώτερον μὲ τὸν **Πάρνωνα** (**Μαλαιβόν**), ὃστις καταλήγει εἰς τὸ ἀκρωτήριον Μαλέαν. Τοιουτοφόπως σχηματίζεται τεραστία σειρὰ δρέψων, ἡ δποία χωρίζει τὴν Πελοπόννησον εἰς ἀνατολικὴν καὶ δυτικὴν.

Δυτικῶς τοῦ δρεινοῦ τούτου συμπλέγματος, καὶ μὲ τὴν αὐτὴν ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσιν, σχηματίζεται δευτέρα σειρὰ δρέψων ἀποτελουμένη ἀπὸ τὰ ὅρη **Λύκαιον**, **Τετράγιον** καὶ **Ταῦγετον**, ὃστις εἶναι τὸ ὑψηλότερον ὅρος τῆς Πελοποννήσου (2407 μ.). Εἰς τὴν νοτιοδυτικὴν χερσόνησον τῆς Μεσσηνίας ὑψώνονται ἐντελῶς δευτερεύοντα βουνά ἡ **Ιθώμη**, καὶ ὁ **Μαθίας**. Εἰς δὲ τὴν Ἀργολικὴν χερσόνησον τὸ **Ἀραχναῖον** καὶ τὸ **Δίδυμον**. Μεταξὺ Ἀραχναίου καὶ Κυλλήνης σχηματίζονται τὰ ἴστορικὰ στενὰ τῶν **Αεροβενακίων**.



67. Τομὴ τοῦ ἐδάφους ἀπὸ τὸν μυχὸν τοῦ Ἀργολικοῦ εἰς τὸν Κυπαρισσιακὸν κόλπον.

(Τὰ δρη είναι δεκάκις ὑψηλότερα τοῦ κανονικοῦ).

Ἡ μεγαλυτέρα πεδινὴ ἔκτασις τῆς Πελοποννήσου είναι ἡ Ἡλεία, ἡ ὅποια διαρρέεται ἀπὸ τοὺς δύο μεγαλυτέρους ποταμοὺς τῆς χερσονήσου, τὸν Ἀλφειὸν καὶ τὸν Πηνειόν. Αἱ ἄλλαι πεδιναὶ ἔκτασις τῆς Πελοποννήσου εὑρίσκονται εἰς τοὺς μωχοὺς τῶν βαθέων κόλπων τῆς. Ἀξιοσημείωτοι είναι ἡ πλουσία Μεσσηνιακὴ κοιλάς, ἡ κοιλάς τοῦ Εὐρώπητοῦ Κορινθιακοῦ.

Ποταμοὶ καὶ λίμναι. Αἱ μεγάλαι δροσειδαί, αἱ ὅποιαι διασχίζουν τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν χωρίζουν εἰς πολλὰς λεκάνας, χωρίζουν ἐπίσης καὶ τὰ νερά της εἰς πολλὰς ποταμίας περιοχάς. Ἀξιολόγους λοιπὸν ποταμοὺς δὲν δύναται νὰ ἔχῃ παρὰ μόνον ἡ δυτικὴ Πελοπόννησος μὲ τὰς ἀφθόνους βροχάς της. Ο σημαντικότερος ὅλων είναι ὁ Ἀλφειός, ὃστις συγκεντρώνει τὰ νερά τῆς λεκάνης Μεγαλοπόλεως καὶ τῶν νοτίων κλιτύων τοῦ Ἐρυμάνθου καὶ τῶν Ἀροανίων, δηλ. τῆς περιοχῆς ἡ ὅποια δέχεται τὰς πε-



Φωτ. Ἑλλ. Ὀρειβατικοῦ Συνδέσμου
68. Ἡ Κυλλήνη (Ζήρια).

οισποτέρας βροχάς (βλ. τὸν χάρτην τῶν βροχῶν). Ὁ Λάδων είναι ὁ σπουδαιότερος [παραπόταμος εἰς τὸν ὥποιον ὑποτίθεται ὅτι χύνονται ἀπὸ ὑπογείους καταβόθρας καὶ τὰ νερὰ τῆς κοιλάδος Φενεοῦ]. Ὁ Λάδων ὀνομάζεται κατὰ τόπους καὶ Ρουφιάς, διότι ἡ ἀσβεστολιθικὴ κοίτη του ἔχει καταβόθρας μέσα εἰς τὰς

δποίας ἔξαφανίζονται τὰ γερά του, διὰ νὰ ἀναφανοῦν καὶ πάλιν κατωτέρω.

Ἄλλοι ποταμοὶ εἰναι : ὁ **Πηνειός** ὁ δποῖος διαρρέει τὴν Ήλιδα, ὁ **Πάμισος** εἰς τὴν Μεσσηνίαν, ὁ **Εύρωτας** εἰς τὴν Λακωνίαν. Εἰς τὸν Κορινθιακὸν κόλπον χύνονται οἱ μικροὶ ποταμοὶ



69. Ὁ Ταῦγετος, δῆπος φαίνεται ἀπὸ τὸν Μιστρᾶ.

Σελινοῦς, **Βουραϊνός** καὶ **Κραθις** διὰ μέσου βαθυτάτων βαράθρων, ὅπου σχηματίζουν πολλοὺς καταρράκτας.


Πολλὰ ἀπὸ τὰ νερὰ τῆς Πελοποννήσου τρέχουν ὑπογείως μέσα εἰς καταβόθρας, αἱ δποῖαι συγχρὰ ἐκβάλλουν εἰς τὸν βυθὸν τῆς πρότιξ θαλάσσης. Οὕτω τὰ νερὰ τοῦ κλειστοῦ λεκανοπεδίου τῆς Τοιπόλεως, τὸ δποῖον εἰς παλαιοτέραν γεωλογικὴν ἐποχὴν ἥτο λίμνη, χωνεύουν μέσα εἰς καταβόθρας. Ἐπίσης τὰ νερὰ τῆς πεδιάδος τοῦ Ἀργούς κινοῦνται ὑπὸ τῷ ἔδαφος καὶ διὰ τοῦτο μέρος τῆς πεδιάδος ταύτης εἶναι ἄγονον, διότι δὲν ἀρδεύεται.

Ὑπογείους δοὺς ἔχουν καὶ αἱ λεκάναι Φενεός καὶ Στυμφαλίς. Τὰ νερὰ ἐντὸς αὐτῶν, δσάκις φράσσονται αἱ καταβόθραι συγκεντρώνονται, δσάκις δὲ ἀνοίγονται, διαρρέουν. Η Φενεός εἰς τὴν ἐποχὴν μας ἔχει τελείως ἐκκενωθῆ καὶ καλλιεργεῖται, ἐνῷ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἀπετέλει λίμνην.

Παράλια. Δυτικῶς τοῦ Σαρωνικοῦ σχηματίζεται ἡ Ἀργολικὴ χερσόνησος, τὴν δποίαν περιβάλλον πολλαὶ νῆσοι καὶ χερσόνησοι (ἥ "Υδρα, αἱ Σπέτσαι, ὁ Πόρος, τὰ Μέθανα"). Μεταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ κυρίου κορμοῦ τῆς Πελοποννήσου εἰσχωρεῖ βα-

θέως εἰς τὴν ἔηραν δὲ Ἀργολικὸς κόλπος, τοῦ δποίου δὲ κύριος ἄξων διευθύνεται ἐπίσης ΝΑ. Εἰς τὸν μυχὸν τοῦ Ἀργολικοῦ ἐν μέσῳ φρουρίων εἶναι δὲ λιμὴν τοῦ Ναυπλίου. Ὁ λιμὴν οὗτος, πολὺ σπουδαῖος ἀλλοτε διὰ τὴν Πελοπόννησον, σήμερον ἔχει ἐντελῆς τοπικὴν σημασίαν καὶ ὑφίσταται μεγάλον συναγωνισμὸν ἀπὸ τὸν σιδηρόδρομον.

Ἄπὸ τὸν μυχὸν τοῦ Ἀργολικοῦ διευθύνεται πρὸς τὸν **Μαλέαν** διμαλὴ παραλιακὴ γραμμή, παράλληλος μὲ τὸν Πάρνωνα. Ὅπως δὲ εἰς τὰ ἀνατολικὰ παράλια τῆς Θεσσαλίας, οὗτοι καὶ ἐνταῦθα



70. Ὁ λιμὴν τοῦ Ναυπλίου

(Χαρακτηριστικοὶ ἀπορρῶγες καὶ μονήρεις βράχοι δυτικῆς Ἑλλάδος).

οἱ βόρειοι καὶ οἱ νότιοι ἀνεμοὶ ἐργάζονται ἀενάως διὰ τὴν πλήρη ἔξομάλυνσιν τῶν ἀνωμαλιῶν τῶν παραλίων τούτων.

Εἰς τὰ νότια τῆς Πελοποννήσου, ἀμέσως μετὰ τὸν τρικυμιώδη Μαλέαν σχηματίζεται δὲ ὅμιος τῶν **Βοιῶν** (τὰ Βάτικα), πολύτιμον καταφύγιον εἰς τοιαύτην θέσιν. Ἐπειτα ἀκολουθεῖ τὸ τόξον τοῦ **Δακωνικοῦ** κόλπου.

Πρὸς Ν τοῦ ὅμου Βοιῶν ὑφοῦται ἡ δρεινὴ καὶ πετρώδης νῆσος Κύθηρα καὶ ΝΑ αὐτῆς τὰ Ἀντικύθηρα. Αἱ δύο αὗται νῆσοι ἀποτελοῦν, τρόπον τινά, συνέχειαν καὶ ἐνωτικὸν κρίκον τῆς Πελοποννήσου καὶ μάλιστα τῆς κεντρικῆς της ὁροσειρᾶς πρὸς τὴν Κρήτην.

Δυτικῶς τῆς Μάνης σχηματίζεται δὲ **Μεσσηνιακὸς** κόλπος πλειόμενος ἐκ Δ ὑπὸ χερσονήσου καταληγούσης εἰς τὸ ἀκρωτή-

ριον Ἀκρίταν. Παρότι αὐτὸς ενδίσκεται τὸ ἄθροισμα τῶν μικρῶν νήσων Οἰνουσῶν.

Εἰς τὰ πρὸς τὸ Ἰόνιον παράλια σχηματίζεται ὁ μεγάλος φυσικὸς λιμὴν τοῦ Ναυαρίνου, ὃπου κατεστράφη κατὰ τὴν ἐπανάστασιν ὁ Τουρκοαιγυπτιακὸς στόλος. Οἱ λιμὴν οὗτος προφυλάσσεται κατὰ τῶν δυτικῶν ἀγέμων ἀπὸ τὴν βραχώδη νησῖδα Σφακτηρίας.

Ἐχουν ὅμως ὁ λιμὴν οὗτος ἐνώπιον του μεγάλην ἀνοικτὴν θάλασσαν, χωρίζομενος δὲ ἀπὸ τὴν πλουσίαν Μεσσηνίαν διὰ τῶν ἑφαδιάτων τοῦ Μαθία, δὲν εἶναι πολυσύγχαστος καὶ ἡ ἐμπορική του ἀξία εἶναι πολὺ μικρά.

Βορειότερον σχηματίζεται ὁ ἀνοικτὸς **Κυπαρισσιακὸς** κόλπος.

Κατὰ μῆκος τῶν βορείων παραλίων τούτου ενδίσκονται μικρά, στενόμακροι λίμναι, ἢ Ἀγονλιτίτσα καὶ ἄλλαι. Αἱ λίμναι αὗται φαίνεται ὅτι ἥσαν ἄλλοτε κολπίσκοι, τὰ στόματα τῶν ὅποιων ἔφραξαν οἱ συγγοὶ ἐνταῦθα δυτικοὶ καὶ ΝΔ ἄνεμοι, ὥθοῦντες ἐλὺν διὰ τῶν κυμάτων. Ἐπειτα δὲ σὺν τῷ χορόνῳ ἐγλύκαναν τὰ νερά των οἱ χείμαρροι, οἱ ὅποιοι χύνονται ἐντὸς αὐτῶν.

Περαιτέρῳ ἐκτείνεται ἡ χθαμαλὴ παραλία τῆς Ἡλείας μέχρι τοῦ ἀκρωτηρίου Ἀράξου. Μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ **Ρίου** σχηματίζεται ὁ **κόλπος τῶν Πατρῶν** μὲ τὸν τεχνητὸν λιμένα τῆς πόλεως εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευράν του.

Ἡ παραλία τῆς Πελοποννήσου ἐντὸς τοῦ **Κορινθιακοῦ κόλπου** χαμηλὴ κατὰ τὸ πλεῖστον, εἶναι κανονικὴ μέχρι τῆς Κορίνθου, πέραν τῆς ὅποιας τὰ Γεράνεια ὅρη σχηματίζουν τὴν γεφύρην τῆς Περαχώρας.

Κλῖμα. Ἡ Πελοπόννησος περιβρεχομένη πανταχόθεν καὶ διαμελιζομένη βαθύτατα ὑπὸ τῆς θαλάσσης, ἔχει εἰς τὰ παραλιάτης καὶ τὰς πεδιάδας καὶ κοιλάδας τῶν κόλπων τῆς γλυκὺν θαλάσσιον κλῖμα.

Αἱα τοῦτο καθ' ὅλην τὴν παραλιακὴν ζώνην καὶ ἔως ἐκεῖ ποὺ φθάνει ἡ ἐπίδρασις τῆς θαλάσσης ἀπέραντοι ἔλαιῶνες, προτοκαλλεῶνες καὶ σταφιδάμπελοι καλύπτουν τὴν γῆν. Εἰς τὰς νοτίους μάλιστα κοιλάδας τῆς Μεσσηνίας καὶ Λακωνίας, αἱ ὅποιαι, προφυλαγμέναι ἀπὸ τοὺς βορείους ἀνέμους μὲ τὰ ὑψηλὰ ὅρη τῆς κεντρικῆς Πελοποννήσου, μένουν ἀνοικτὰ πρὸς τοὺς νοτίους θερμοὺς καὶ ὑγροὺς ἀνέμους, ὅχι μόνον ἔλαιαι καὶ ἐσπεριδοειδῆ εὐδοκιμοῦν, ἀλλ' ἀκόμη καρποφοροῦν καὶ φυτὰ τῆς Ἀφρικῆς, καθὼς οἱ φοίνικες καὶ ἡ μπανάνα.

Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ὅμως τῆς χερσονήσου καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν καὶ ἀποκλεισμένων ἐκ τῆς θαλάσσης ἀρκαδικῶν δοοπεδίων, τὸ κλῖμα ἀποκλίνει πρὸς τὸ ἡπειρωτικόν. Ἐκεῖ οἱ χειμῶνες εἶναι βαρεῖς καὶ τὰ χιόνια καλύπτουν καθ' ὅλον τὸν χειμῶνα τὰ βουνά, ἐπὶ πολλὰς δὲ κάποτε ἐβδομάδας καὶ τὰς πέδιάδας. Εἰς τὴν ὑψηλὴν αὐτὴν χώραν ἐπίσης εἶναι συγναὶ αἱ καταγίδες καὶ αἱ βροχαὶ κατὰ τὸ θέρος.

Ως πρὸς τὰς βροχὰς ἡ Πελοπόννησος χωρίζεται ὑπὸ τῶν μεγάλων δροσειδῶν τῆς, ὅπως καὶ ἡ Στερεά, εἰς πολύομβον δυτικὴν καὶ εἰς ἔηρὰν ἀνατολικὴν (παρατηρήσατε τὸν χάρτην τῶν βροχῶν). Διὰ τοῦτο καὶ οἱ ποταμοὶ τῆς δυτικῆς, Ἀλφειὸς καὶ Πηνειός, ἔχουν πολὺ περισσότερα νερὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ποταμοὺς τῆς χερσονήσου. Εἰς τὴν δυτικὴν Πελοπόννησον πίπτει κατ' ἔτος διπλάσιον ποσὸν βροχῆς ἀπὸ ὅσον πίπτει εἰς τὴν ἀνατολικήν. Διότι οἱ ὑδρατμοί, τοὺς ὅποιους φέρουν ἐκ τῆς θαλάσσης οἱ ΝΔ καὶ Ν ἄνεμοι, διερχόμενοι ἀνωθεν τῶν δρέων, ψύχονται καὶ καταπίπτουν εἰς βροχάς. Ὅταν δὲ οἱ ἄνεμοι αὐτοὶ φθάσουν εἰς τὴν ἀνατολικὴν Πελοπόννησον, ἔχουν χάσι μέρος τῆς ὑγρασίας των. Οὕτω βρέχει περισσότερον εἰς τὴν κοιλάδα τῆς Μεσσηνίας, παρὰ εἰς ἐκείνην τοῦ Εὐρωπα, τὴν δποίαν φράσσει ἐκ Δ δ Ταῦγετος. Ἀκόμη διλγωτέρας βροχὰς δέχεται ἡ Κυνουρία, τὴν δποίαν ἐπὶ πλέον ἀποκλείει δ Πάρνων. Τὸ ἔηρότερον δὲ μέρος τῆς Πελοποννήσου εἶναι ἡ Ἀργολικὴ χερσόνησος ὅπου βρέχει ὅσον καὶ εἰς τὴν Ἀττικὴν.

Φυτὰ καὶ ζῷα. Η βλάστησις εἰς τὴν ἔηρὰν Ἀργολίδα, εἶναι πιοχὴ ὡς καὶ ἡ τῆς Ἀττικῆς. Τὸ κύριον δασικὸν δένδρον τῆς εἶναι ἡ χαλέπιος πεύκη. Εἰς τὴν δυτικὴν ὅμως πολύομβον Πελοπόννησον, ἡ βλάστησις εἶναι πλουσιωτέρα. Εἰς τὴν Μεσσηνίαν ἴδιως, τὴν Ἀνδρίτσαιναν καὶ εἰς τὴν Φολόην ὥραιότατα θαμνώδη δάση ἀπὸ δάφνας καὶ πικροδάφνας, κονυμάρους, μύρτους, σκίνους, ρείκια, σπάρτα καὶ ἄλλα. Δάση ἐπάνω εἰς τὰ βουνά σχηματίζουν ἡ ἀριά, δ ηρίος, ἡ βελανιδιά καὶ εἰς τὰ ὑψηλότερα ἡ ἐλάτη (Βυτίνα, Ἀροάνια, Ταῦγετος) καὶ ἡ δρεινή πεύκη (Κυλλήνη, Πάρνων, Ταῦγετος). Τέλος αἱ ὑψηλαὶ κορυφαὶ τῶν δρέων δὲν ἔχουν παρὰ ἔηρόχορτα τῆς ἀλπεικῆς ζώνης.

Ἀγρια μεγάλα ζῷα εἰς τὴν Πελοπόννησον ἐλάχιστα ζῶσιν.

Ἐπάνω εἰς τὰ βουνά της, μέσα εἰς τὰ δάση της, διλίγοι λύκοι


νπάροιν καὶ ἀλώπεκες. Αἱ ἄγραιαι αἶγες καὶ οἱ ἀγριόχοιροι ἔχουν πλέον ἔξοντωθῆ ἀπὸ τοὺς κυνηγούντας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Γεωργία Αν καὶ μέγα μέρος τῆς Πελοποννήσου εἶναι δρεινόν, αἱ δὲ πεδιναὶ τῆς ἐκτάσεις δὲν εἶναι ὅλαι γόνιμοι, ἐν τούτοις εἶναι μία ἀπὸ τὰς πλέον παλλιεργημένας Ἑλληνικὰς χώρας. Η μεγάλη αὕτη γεωργικὴ ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου δρεῖλεται εἰς τὸ θαυμάσιον κλῖμα τῶν παραλίων τῆς, καὶ εἰς τὰ ἄφθονα νερά τῆς δυτικῆς καὶ νοτίου περιοχῆς τῆς. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὰς εινοϊκὰς φυσικὰς συνθήκας, καὶ ἡ καλὴ συγκοινωνία τῆς χερσονήσου ὑποβοηθεῖ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς γεωργίας τῆς. Διὰ τῶν σιδηροδρόμων τῆς καὶ τῶν ἀτμοπλοίων, τὰ δόποια ἐπισκέπτονται τοὺς λιμένας τῆς, τὰ πλούσια προϊόντα τῆς μεταφέρονται ἀμέσως εἰς τοὺς τόπους τῆς καταναλώσεως.

Τὸ ζωδιακτηριστικότερον προϊόν τῆς Πελοποννήσου εἶναι ἡ μαρῷη **κορινθιακὴ σταφίς**, ἀποτελοῦσα ἐν ἀπὸ τὰ σημαντικότερα εἰσοδήματα τῆς χώρας μας.

Η κορινθιακὴ σταφίς παράγεται καθ' ὅλην τὴν παραλιακὴν ζώνην τοῦ Κορινθιακοῦ καὶ τοῦ Ιονίου ἕως τὰς Καλάμας, μὲ μικρὰς διακοπάς. Η πλέον ἐκλεκτὴ ποιότης παράγεται εἰς τὸ Αἴγιον. Έν Πελοποννήσῳ καλ-



71. Ο τεχνητὸς λιμὴν προστατευόμενος, ἀπὸ μεγάλον κυματοθραύστην.

λιεργοῦνται 560 000 στρέμματα σταφίδαμπέλων (βλ. χάρτην σταφίδος καὶ ἀμπέλου σελ. 161).

Εἰς τὴν ζώνην αὐτὴν τῆς σταφίδος παράγονται καὶ πολλὰ ἄλλα εἶδη, καθὼς σῖτος, σταφύλια καὶ ξανθὴ σουλτανίτικη εἰς τὴν Κορινθίαν, ἡ δποία καταναλίσκεται εἰς τὴν ἀγορὰν² Αθηνῶν καὶ Πειραιῶς καὶ εἰς τὸ ἔξωτερον, ὅπου ἀποστέλλεται καὶ χλωφά. Φημισμένα κρασιὰ γίνονται εἰς τὴν Τεγέαν καὶ τὴν Αἰγιαλειαν, ἐκλεκτὰ δπωρικὰ εἰς τὰς Πάτρας κλπ. Ἀλλὰ ὁ τόπος, ὃπου τὰ προϊόντα τῆς γῆς εἶναι ἄφθονα καὶ ἀρίστης ποιότητος, εἶναι ἡ μικρὰ κοιλάς τῆς Μεσσηνίας. Ἐδῶ παράγονται αἱ ἐκλεκταὶ ἔλαιαι Καλαμῶν, τὰ ξηρὰ σῦνα τῶν Καλαμῶν, ἀπὸ τὰ δποῖα γίνεται πολὺ μεγάλη ἔξαγωγή, πορτοκάλια, λαζανικά κλπ. Προσέτι ὑπάρχουν μεγάλαι ἐκτάσεις μορφώνων καὶ παράγεται μεγάλη ποσότης κουκουλίων. Μορεῶνες, κῆποι ἐσπεριδοειδῶν καὶ ἐκτεταμένοι ἔλαιωνες, ἐπίσης δὲ βαμβακοφυτεῖαι ὑπάρχουν καὶ εἰς τὴν ὑπόλοιπον νότιον πλευρὰν τῆς Πελοποννήσου, ίδιως εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Εὐρώπητοῦ. Εἰς τὴν Κυνουρίαν εἶναι ἀνεπτυγμένη ἡ δευτεροκαλλιέργεια τῷρ δπωροφόρων, παράγεται δὲ καὶ ἄφθονον ἔλαιον. Τέλος εἰς τὴν πεδιάδα τοῦ Ἱδρίους καλλιεργοῦνται κηπουρικά εἶδη, ίδιως πεπόνια (τὰ ἀργίτικα) καὶ λαζανικά, τὰ δποῖα μεταφέρονται πρὸς κατανάλωσιν

Γεωργικὴ παραγωγὴ Πελοποννήσου

Εἶδη καλλιεργείας	Καλλιεργούμεναι ἐκτάσεις εἰς στρέμματα	Άξια τῆς παραγωγῆς εἰς δραχμὰς
Σιτηρά { σῖτος ἄλλα σιτηρά	1 100 000 1 000 000	350 000 000 250 000 000
Οσπρια	100 000	30 000 000
Λαζανικά	100 000	150 000 000
Κανά (μέσος ὄρος)	30 000	20 000 000
Ἀμπέλοι	460 000	310 000 000
Σταφίδες	560 000	1 200 000 000
Ἔλαιον (μέσος ὄρος)	—	500 000 000
Ἔλαιαι (» »)	—	10 000 000

(1. Συγκρίνατε τὸν πίνακα τοῦτον μὲν ἐκεῖνον τῆς Θεσσαλίας (σελ. 45), Θράκης (σελ. 31) καὶ τὴν σχηματογραφικὴν παράστασιν παραγωγῆς Μακεδονίας (σελ. 18). 2. Παρατηρήσατε ποιῶν εἶδος καλλιεργεῖται εἰς μεγαλυτέραν ἐκτασιν καὶ ποιῶν ἀποδίδει τὸ περισσότερον εἰσόδημα. 3. Συμβούλευθῆτε χάρτην ἔλαιας, σταφίδος καὶ ἀμπέλου).

εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τὸν Πειραιᾶ ἡ συσκευάζονται εἰς κονσέρβας καὶ διατηροῦνται καθ' ὅλον τὸ ἔτος.


Γενικῶς εἰς τὴν Πελοπόννησον καλλιεργοῦνται 3 000 000^o στρέμματα. Εξ αὐτῶν τὰ 2 000 000 χρησιμοποιοῦνται διὰ σιτηρά καὶ 560 000 διὰ τὴν σταφίδα.

Εἰς τὰς δρεινὰς βοσκὰς καὶ παρὰ τὰς ἑλώδεις ἐκτάσεις τῶν ποταμῶν διατρέφονται περὶ τὰ 2 300 000 αἰγοπρόβατα. Φημίζεται τὸ φρέσκο βούτυρον καὶ τὸ γιαούρτι τῆς Μανιλάδος.

Βιομηχανία. Τὸ σπουδαιότερον βιομηχανικὸν κέντρον τῆς Πελοποννήσου εἶναι αἱ Πάτραι, ὅπου ὑπάρχουν, πλὴν ἄλλων, πολλὰ ἐργοστάσια καθαρισμοῦ καὶ συσκευασίας τῆς σταφίδος, ἐπίσης δὲ οἰνοπνευματοποιεῖα κατασκευάζοντα οἰνοπνεύματα ἀπὸ τὴν κακῆς ποιότητος σταφίδα. Τοιαῦτα ἐργοστάσια, χρησιμοποιοῦντα ὡς πρώτην ὕλην τὰ γεωργικὰ προϊόντα τῆς περιοχῆς, ὑπάρχουν εἰς ὅλας τὰς πόλεις τῆς Πελοποννήσου. Οὕτως οἰνοπνευματοποιεῖα λειτουργοῦν εἰς τὴν Σικουνίαν (Κιάτο), τὸ Αἴγιον, τὸν Πύργον, τὰς Καλάμας. Μεταξουργεῖα, ἐργοστάσια συσκευῆς σύκων εἰς τὰς Καλάμας. Κονσερβοποιεῖα διὰ τὰ λαζανικὰ (ντομάτες, μελιτέανες, μπάμιες, κλπ.) εἰς τὸ Ἀργος καὶ τὸ Ναύπλιον. Εἰς τὴν Τοίπολιν ὑπάρχουν φανελλοποιεῖα χρησιμοποιοῦντα τὸ μαλλί τῶν ποιμάνων τῆς περιοχῆς. Εἰς δὲ τὰ σπουδαιότερα ἑλαιοπαραγωγικὰ μέρη λειτουργοῦσι μηχανικὰ ἑλαιοτριβεῖα ἐπιστημονικῆς ἔξαγωγῆς καὶ καθαρισμοῦ τοῦ ἑλαιολάδου.


Τοιουτούρπως πολλὰ βιομηχανικὰ ἐργοστάσια εἰς τὰς πόλεις τῆς Πελοποννήσου χρησιμοποιοῦν ὡς πρώτας ὕλας τὰ γεωργικὰ προϊόντα τῆς περιοχῆς. Ἐκτὸς αὐτῶν ὅμως ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ἐργοστάσια, καθὼς π.χ. χαρτοποιίας. Τὸ χαρτὶ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἔχει κατασκευασθῆ εἰς τὰ μεγάλα ἐργοστάσια τοῦ Αἵγιου.

Συγχωινωνία. Η Πελοπόννησος ἔχει πολὺ καλὴν συγκοινωνίαν σιδηροδρομικήν, ὁδικήν καὶ ἀτμοπλοϊκήν. Η σιδηροδρομικὴ γραμμή, μὲ ἀφετηρίαν τὸν Πειραιᾶ, διχάζεται εἰς Κόρινθον εἰς δύο γραμμάς· ἡ μία διὰ τῆς πεδινῆς καὶ πυκνοκατφρημένης ζώνης τοῦ Κορινθιακοῦ φθάνει εἰς Πάτρας, ἐκεῖθεν δὲ εἰς Πύργον καὶ Καλάμας. Η γραμμὴ αὗτη εἶναι ὀλόκληρος σχεδὸν ἐστρωμένη ἐπὶ πεδινοῦ ἔδαφους. Δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ αὐτὸν μὲ τὴν ἄλλην γραμμὴν Κορίνθου-Τοιπόλεως-Καλαμῶν, ἡ δποία διασχίζει τὴν Πελοπόννησον διαγνωνίως ἐκ τῶν BA πρὸς



72. Αἱ Πάτραι εἶναι δὲ «Πειραιές» τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος.

τὰ ΝΔ καὶ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἀνέλθῃ ὑψηλοὺς αὐγένας διὰ νὰ διέλθῃ ἐκ Τριπόλεως καὶ Μεγαλοπόλεως. Η γραμμὴ αὗτη κατὰ πρῶτον διέρχεται ἀπὸ τὰ Δερβενάκια διὰ νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν πεδιάδα τοῦ Ἀργονούς. Ἐκεῖθεν ἀνέρχεται ἀνηφορικῶς πρὸς τὴν Ἀρκαδίαν. Ἐπειτα κατέρχεται πρὸς τὴν λεκάνην τῆς Μεγαλοπόλεως, διὰ νὰ μεταπέσῃ τέλος εἰς τὴν Μεσσηνιακὴν κοιλάδα.




73. Τὸ Μέγα Σπήλαιον, ἱστορικὴ μονὴ ἐκτισμένη εἰς τὰς παρειάς καὶ τὰ κολώματα πελωρίου βράχου. Κατεστράφη ὅπο πυρκαϊᾶς τὸν Ἰούλιον τοῦ 1934.

Πλὴν τῶν κυρίων αὐτῶν γραμμῶν ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι τοπικῆς σημασίας: ὁ ὁδοντωτὸς τῶν Καλαβρύτων, αἱ βιοηθητικὲς γραμμαὶ τῆς Κυλλήνης (Γλαρέντζας), τοῦ Κατακόλου, τῆς Ὀλυμπίας, τῆς Κυπαρισσίας, τῆς Μεγαλοπόλεως, τοῦ Ναυπλίου.

Τὴν σιδηροδρομικὴν συγκοινωνίαν συμπληρώνει τὸ αὐτοκίνητον. Οὕτω, μεταξὺ ἄλλων, ἐνεργεῖται δὲ αὐτοκινήτων ἡ συγκοινωνία Τριπόλεως-Σπάρτης-Γυθείου. Ἐπίσης Τριπόλεως-Βυτίνας, Μεγαλοπόλεως-Δημητσάνης, Κυπαρισσίας-Πύλου κλπ.

Τέλος ἡ Πελοπόννησος ἔχει πρετεῖται διὰ δέοντος αἰτιοπλοϊκῶν



74. Ἡ Ὀλυμπία, πατρὶς τῶν γυμναστικῶν ἀγώνων.

γραμμῶν, τῆς γραμμῆς Κορινθιακοῦ (Πειραιεὺς-Πάτραι) καὶ τῆς νοτίας γραμμῆς μέχρι Καλαμῶν καὶ Κυπαρισσίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ο πληθυσμός, κυρίως γεωργικός, ἀνέρχεται εἰς 1 100 000, εἶναι δὲ κατανεμημένος ἀναλόγως τῆς εὐφορίας τῶν διαφόρων μερῶν. Τὸ πλέον πυκνοκατοικημένον μέρος τῆς Πελοποννήσου εἶναι ἡ Μεσσηνία, ὅπου ἔχουν σχηματισθῆ μεγάλα καὶ πυκνὰ γεωργικὰ χωρία. Πυκνὸς εἶναι ἐπίσης ὁ πληθυσμὸς τῆς περιφερείας τῶν Πατρῶν, τῆς Ἡλείας καὶ τῆς πεδινῆς ζώνης τοῦ Κορινθιακοῦ.

Διοικητικῶς ἡ Πελοπόννησος χωρίζεται εἰς 6 νομούς.


1. *Νομὸς Ἀχαΐας*: Πόλεις: Αἱ *Πάτραι* (61 000), πρωτ. τοῦ νομοῦ, ἡ τετάρτη πόλις τῆς χώρας μας. Εἶναι πόλις ωραία, μὲ καλὴν φυμοτομίαν, καὶ ἐμπορικὸν κέντρον τῆς ΒΔ Πελοποννήσου καὶ τῆς Δ Στερεᾶς καὶ ἐν μέρει τῶν Ιονίων νήσων καὶ τῆς Ἡπείρου. Αἱ Πάτραι διεξάγουν μέγα ἐμπόριον σταφίδος καὶ ἔχουν καὶ εὐθεῖαν συγκοινωνίαν μὲ τὴν Εύρωπην καὶ Ἀμερικήν. Στεροῦνται δύμας καλοῦ φυσικοῦ λιμένος, τὸν δόποιον ἀναπλιγόντει ἐν μέρει τεχνητὸς τοιοῦτος.

Τὸ *Αἴγιον* (11 000), εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ δόποιου γίνεται ἡ καλυτέρα σταφίς. Τὰ *Καλάβρυτα*, εἰς τὴν δοεινὴν ζώνην τῆς Β Πελοποννήσου, συνδεόμενα μὲ τὴν κυρίαν σιδηροδρομικὴν γραμμὴν δι' ὅδον των Καλαβρύτων ενδισκούνται αἱ ιστορικαὶ μοναὶ τῆς Ἅγιας Ααύρας καὶ τοῦ *Μεγάλου Σπηλαίου*.

2. *Νομὸς Ἡλείας*. Πόλεις: Ὁ *Πύργος* (20 000) πρωτ., εὐρίσκεται ἐν μέσῳ τῆς μεγάλης σταφιδοφόρου πεδιάδος τῆς Ἡλείας. Ἀνατολικῶς αὐτοῦ εἶναι ἡ ἀρχαία Ὄλυμπία, ἐν μέσῳ καταφύτου τοπίου. Εἰς τὸ μονσεῖον αὐτῆς φυλάσσεται μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, τὸ περίφημον ἄγαλμα τοῦ Πραξιτέλους, ὁ Ἐρμῆς, καὶ ἡ Νίκη

τοῦ Παιωνίου. Ἐπίνειον τοῦ Ηύρου τὸ *Κατάκωλον*, ὅπου κατὰ τὸ φθινόπωρον μεγάλα φορτηγὰ φορτώνονται διὰ τοὺς λιμένας τοῦ ἔξωτεροῦ τὴν σταφίδα τῆς περιοχῆς. Ἡ *Ἀμαλιάς* (12 000). Ἡ *Γαστούνη*, τὰ *Δεχαίνα* εἶναι μεγάλαι γεωργικαὶ κωμοπόλεις.

3. *Νομὸς Μέσσηρίας*. Ηόλεις: Αἱ *Καλάμαι* (30 000), σημαντικὸν βιομηχανικὸν καὶ ἐμπορικὸν κέντρον τοῦ νομοῦ.




75. Ὁ ἐν Φιγαλίᾳ ναὸς τοῦ Ἀπόλλωνος.



76. Ἡ Παντάνασσα τοῦ Μιστρᾶ.

Ἡ Μεσσήνη ἡ Νησί, τὸ Μελιγαλά, τὸ Ζευγολατιὸ εἶναι μεγάλαι γεωργικαὶ κομιστόλεις. Εἰς τὰ δυτικὰ παράλια ἡ ιστορικὴ Πύλος μὲ τὸν μεγάλον ἀσφαλῆ λιμένα τῆς. Οἱ Γαργαλιάνοι, τὰ Φιλιατρὰ καὶ ἡ Κυπαρισσία ποδὲς τὰ παράλια τοῦ Ιονίου.

4. Νομὸς Λακωνίας. Πόλεις: Ἡ Σπάρτη, πρωτ. ενδίσκεται εἰς τὴν θέσιν τῆς ἀρχαίας Σπάρτης, ἐν μέσῳ ἔλαιων καὶ πορτοκαλλέων. Πλησίον αὐτῆς, ἐπὶ τῶν προπόδων τοῦ Ταΰγετου,




Φωτ. Ν. Ζιογράφον

77. Ὁ Ἀκροκέρινθος καὶ τὰ ἑρείπια τῆς χρυσαίας Κορίνθου.


μέγας ἐρειπιὸν προκαλεῖ τὴν περιέργειαν τοῦ θεατοῦ. Εἶναι ὁ Μισιρᾶς μὲ τοὺς βυζαντινοὺς ναοὺς του καὶ τὸ ἄλλα ἐρειπώμενα οἰκοδομήματά του, ἡ παλαιὰ αὖτη πρωτεύουσα τοῦ Δεσποτάτου τοῦ Μωρέως. Τὸ Γύθειον, ἐπίνειον τῆς Σπάρτης. Οἱ Μολάοι εἰς Ἐπίδανον Λιμηράν. Ἡ Άρεόπολις εἰς τὴν Δυτικὴν Μάνην.

5. Νομὸς Ἀρκαδίας. Πόλεις: Ἡ Τρίπολις (15 000), πρωτ., εἰς τὸ κέντρον τοῦ δροπεδίου. Πλησίον αὐτῆς σώζονται τὰ ἑρείπια τῶν δύο ἀρχαίων πόλεων τῆς Μαντινείας καὶ τῆς Τεγέας. Ἡ Βυτίνα πλησίον δάσους ἔλατῶν, ὅπου ἐκτίσθησαν σανατόρια. Μεγαλόπολις, Δημητσάνα εἰς τὴν Γορτυνίαν. Λεωνίδι εἰς τὴν Κενουρίαν.



78. Τὸ Λαυτράκι, ἡ μεγαλυτέρα λουτρόπολις μας.

6. Νομὸς Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας. Πόλεις: Τὸ Ναύπλιον, πρωτ., ἔκτισμένη ἐν μέσῳ συγχροτήματος ἑνετικῶν φρουρῶν. Ὑπῆρξεν ἡ πρώτη πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν. Τὸ Ἀργος (11 000) καὶ βιοφείως αὐτοῦ, ἐπὶ ὑψόματος, τὰ ἔρειπα τῶν Μυκηνῶν. Εἰς τὴν Ἀργολίδα ἡ Ἐπίδαυρος μὲν θαυμάσιον ἀρχαῖον θέατρον. Ἐνταῦθα ἡ πρώτη Ἐθνικὴ Συνέλευσις τὸ 1822 ἐφήφισε τὸ πρῶτον δημοκρατικὸν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Κόρινθος παρὰ τὸν ἴσθμον, πολλάκις καταστραφῆσα



79. Τὸ ἀρχαῖον θέατρον τῆς Ἐπιδαύρου.

από το σεισμούς. Πέραν της διώρυγος ενδισκεται τὸ **Λουτράκι**,
ή μεγαλυτέρα λουτρόπολης τῆς Ελλάδος. Η **Σικυωνία (Κιάτο)**,
τὸ **Ευλόκαστρον**, είναι μεγάλα σταφιδοπαραγωγικά κέντρα. Είς
τὸν γενούν αντὸν ἀνήκουν καὶ αἱ ιστορικαὶ ἔντσοι **Σπέτσαι** καὶ
“**Υδρα**. 




Φωτ. N. Ζωγράφον

80. Γύθειον

(Ποίας διαφοράς εύρισκετε μὲ τὰς οἰκίας
Μετσόβου - εἰκὼν 32)

3



81. Λευκάς. Αἱ δυτικαὶ ἀκταὶ τῶν Ἰονίων νήσων, ὑπολείμματα μεγάλων ρηγμάτων καὶ καταβυθίσεων τοῦ ἔδαφους.

7. ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Κεφαλληνία	817	τετρ.	χιλιόμετρα	—	58 000	κάτοικοι
Κέρκυρα	590	ο	ο	107 000	ο	
Ζάκυνθος	401	ο	ο	42 000	ο	
Λευκάς	292	ο	ο	30 000	ο	
Ίθάκη	103	ο	ο	10 000	ο	
Παξοί	20	ο	ο	3 000	ο	

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Κατὰ μῆκος τῶν δυτικῶν παραλίων τῆς Εὔλαδος ἀναπτύσσεται μακρὰ σειρά, 100 καὶ πλέον, νήσων μέσα εἰς τὸ Ἰόνιον πέλαγος. Αἱ μεγαλύτεραι ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ **Κέρκυρα**, οἱ **Παξοί**, ἡ **Λευκάς**, ἡ **Κεφαλληνία**, ἡ **Ίθάκη** καὶ ἡ **Ζάκυνθος**. Η νησιωτικὴ αὐτὴ ζώνη ἀκολουθοῦσα ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσιν εἶναι παραλληλοὶς καὶ πρὸς τὰς κυρίας δροσειρὰς τῆς χώρας μας καὶ πρὸς τὰ δυτικὰ αὐτῆς παράλια. Οἱ γεωλόγοι παραδέχονται ὅτι αἱ νῆσοι αὗται

ἀπετέλουν ἄλλοτε, πρὸ πολλῶν ἐκατομμυρίων ἑτῶν, μίαν ἄλλην
δροσειράν, ή ὅποια κατεβινθίσθη καὶ δὲν ἀπέμειναν ἔξω τῶν ὑδά-
των παρὰ μόνον τὰ ὑψηλό-
τερα μέρη τῆς, τὰ ὅποια ἐ-
σχημάτισαν τὰς σημερινὰς
νήσους.


**Μορφολογία τοῦ βυ-
θοῦ.** Οἱ βυθοὶ τοῦ Ιονίου,
μεταξὺ τῶν νήσων καὶ τῶν
ηπειρωτικῶν παραλίων τῆς
Ἐλλάδος, δὲν εἶναι πολὺ βα-
θύς, ἀποτελεῖ δὲ τοόπον τινὰ
μίαν βαθμίδα ὡς βαθυτέρων
τῶν 200 μέτρων. Επὶ τῆς
βαθμίδος ταύτης εὑρίσκονται
αἱ Ιόνιοι νῆσοι. Λειτουργὸς
οὗτος αὐτῶν, οἱ βυθοὶ τῆς θα-
λάσσης κατέρχεται ἀποτόμως
εἰς μεγάλα βάθη, μέχρι 1000,
2000 καὶ ἄνω τῶν 2000 μέ-
τρων. Οὕτω αἱ νῆσοι τοῦ
Ιονίου τάσσονται εἰς τὸ
χεῦλος τεραστίου κορυφανοῦ,
τοῦ ὅποιου τὸ μεγαλύτερον
βάθος (4406 μέτρω) εὑρίσκε-
ται ΝΔ. τοῦ Ἀκρίτα πλησίον
τῶν Οίνουσῶν. Όνομάζεται
δὲ ἡ θέσις αὕτη τοῦ πελά-
γος φρέαρ τῷ Οἴνουσῶν.
Αὗτὸς εἶναι καὶ τὸ μεγαλύ-
τερον βάθος τῆς Μεσογείου
θαλάσσης.

Οἱ βυθοὶ τοῦ Ιονίου, ἀ-
φοῦ κατέληθη εἰς τὰ μεγαλύ-
τερα βάθη του, ἔπειτα, κα-
θόσον προχωρεῖ πρὸς Δ., ἀρχίζει νέαν γήψωνται, μέχρις ὅτου συ-
ναντήσῃ τὰ ιταλικὰ παράλια. Αποτελεῖ τοιουτούρπως, εἰς τὸ σύ-



82. Τὸ Ιόνιον πέλαγος

1. Αἱ γραμμαὶ εἰς τὴν θάλασσαν
εἶναι βυθομετρικαὶ καμπύλαι
καὶ δεικνύσσουν τὸ βάθος τοῦ βυ-
θοῦ. Αξιοπαρατήρησην εἶναι ὅτι
τὰ μεγάλα βάθη (1000 καὶ 2000
μ.) ἀρχίζουν πολὺ πλησίον τῶν
ἀκτῶν, ίδίως Κεφαλληνίας, Ζα-
κύνθου καὶ ΝΔ. Πελοποννήσου.
2. Χωματίσατε τὰ μεταξὺ τῶν
καμπύλων διαστήματα, μὲν ἀνοι-
κτότερον κναροῦν τὰ ωρχά, καὶ
βαθύτερον τὰ βαθέα, καὶ οὕτω
θὰ ἔχετε δραῖον καὶ πολὺ παρα-
στατικὸν χάρτην).




83. Χάρτης τῶν νήσων τοῦ Ἰονίου (κλ. 1 : 200 000).

- (1. Παρατηρήσατε εἰς τὸν μικρὸν χάρτην [κάτω ἀριστερά] τὴν θέσιν τῶν Ἰονίων νήσων σχετικῶς μὲ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα. 2. Ποία ἡ πλέον ὁρεινὴ καὶ ποία ἡ πλέον πεδινὴ νῆσος; 3. Συγκρίνατε τὸν χάρτην τῆς ἑλλαίας καὶ σταφίδος, ἐπίσης δὲ τὸν χάρτην τοῦ ἐμπορίου. 4. Παραβάλετε καὶ τὸν χάρτην συγκόινωνίας τοῦ Ἰονίου διὰ τῆς διώρυγος, εἰκ. 47)

νοῦλόν του, βαθύτατον καὶ πλατὺν βάραθρον, τὰ ὑψηλὰ γεῖη τοῦ
ὅποίου ἀποτελοῦν πρὸς τὸ μέρος μας (ἀνατολικῶς) τὰ παράλια
τῶν Ιονίων νήσων, πέρην δὲ τῆς θαλάσσης (δυτικῶς) τὰ παρά-
λια τῆς Ιταλίας.

Μορφολογία τῆς ξηρᾶς. Αἱ Ίόνιοι νῆσοι εἶναι κατὰ τὸ πλεύσιον δοξεῖναι. Τὰ ὑψηλότερα ὅρη εἶναι ὁ *Αἴνος* εἰς τὴν Κεφαλληνίαν μὲ δάση ἐλατῶν (κεφαλληνιακὴ ἐλάτη), ὁ *Παντοκράτωρ* εἰς τὴν Κέρουραν, ἡ Ἐλάτη εἰς τὴν Λευκάδα. Πεδιναὶ ἐκτάσεις μεγάλαι δὲν ὑπάρχουσιν.

Αἱ λοφώδεις ὅμως ἐκτά-
σεις καὶ αἱ πλαγιαὶ τῶν
βουνῶν, καθὼς καὶ αἱ
μικραὶ κοιλάδες ἔχουν
χώματα εὐφορώτατα καὶ
εἶναι κατάφυτοι ἀπὸ ἐ-
λαίας, ἀμπέλους καὶ δ-
πωροφρίας δένδρα.



84. Νερόψυλοι κινούμενοι διά θαλασσίου
ρεύματος παρά τὸ Ἀργοστόλιον.

Παράλια. Εἰς τὰ ἀνατολικὰ παράλια τῶν νήσων τοῦ Ἰονίου ὑπάρχονταν πολλοὶ ὄρμοι καὶ λιμένες. Ὁ λιμὴν τῆς Κεφούρας, τῆς Λευκάδος, τῆς Σάμης ἐν Κεφαλληνίᾳ, τοῦ Βαθέος ἐν Ἰθάκῃ, τῆς Ζακύνθου ενδίσκονται ὅλοι εἰς τὰ ἀνατολικὰ παράλια. Ἀντιθέτως τὰ δυτικὰ παράλια είναι λίαν ἀπότομα, μὲ πολὺ βαθέα νερῷ καὶ τελείως ἀλύμενα. Ὁ λιμὴν τοῦ Ἀργοστολίου (ἐπιφάνεια 3¹/₂, τετραγ. χιλιόμ.) σχηματίζεται ἐντὸς κόλπου εἰς τὰ νότια παράλια τῆς Κεφαλληνίας. Παρὰ τὴν εἰσόδον τοῦ λιμένος τούτου, ἐπὶ τῆς ἀσβεστολιθικῆς παραλίας, ὑπάρχει περιεργοτάτη καταβόθρα, ἀφοῦ εἰς αὐτὴν τρέχει ἀδιακόπως ἴσχυρὸν ορεῖμα θαλασσίου ἔδατος.

Τὸ δεῦμα τοῦτο χωρισμοποιοῦν δύο νερόμανλοι ὡς κινητήριον δύναμιν.


Κλίμα. Αἱ Ίοντοι νῆσοι ἔχουν γκυκὸν θαλάσσιον κλῖμα μὲν ἀφθόνους βροχάς. Η πλουσιωτέρα εἰς βροχὰς εἶναι ἡ Κέρκυρα. Εἰς τὴν γκυκύτητα τοῦ κλίματος καὶ τὰς ἀφθόνους βροχὰς διφείλεται ἡ πλουσιωτάτη βλάστησις τῶν νήσων τούτων καὶ ἡ μεγάλη ποικιλία τῶν γεωργικῶν αὐτῶν προϊόντων. Η ἐλαία, ἐνεκα τῆς

γλυκύτητος τοῦ κλίματος, καλλιεργεῖται καὶ εἰς τὰς οὐφηλὰς κλι-
τάς τῶν δρέων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Αἱ Ίονιοι νῆσοι ἀποτελοῦν μίαν ἀπὸ τὰς πλέον καλλιεργη-
μένας περιοχὰς τῆς Ελλάδος. Τὴν περισσότεραν καλλιεργημένην
ἐκτασιν κατέχουν οἱ ἄμπελοι, αἱ σποραὶ καὶ ἐπειτα ἡ κορινθιακὴ
σταφίς (ἰδίως εἰς τὴν Κεφαλληνίαν καὶ Ζάκυνθον). Μεγάλας ἐκ-
τάσεις κατέχουν ἥλαιων, παράγοντες μεγάλας ποσότητας ἥλαιον.
Ἐκ τῶν γεωργικῶν προϊόντων τῶν Ιονίων νήσων φημίζονται τὰ
κρασιὰ τῆς Κεφαλληνίας, τὰ βαμβάκωμα τῆς Λευκάδος καὶ τῆς
Κερκίνης, τὰ δρῦα κρητικοῖς τεχνη-
τῶν κρασιῖν, τὸ λάδι, τὰ πορτοκάλια τῆς Κερκίνης κλ.

Ἡ κτηνοτροφία εἶναι πολὺ περιφρισμένη. Οἱ ἔπποι καὶ ἡμίο-
νοι, οἱ δρῦαι ἐχρησιμοποιοῦντο ἅλλοτε εἰς τὴν συγκοινωνίαν, ἐκ-
τοπίζονται ἀπὸ τὰ αὐτοκίνητα, λίαν εὐχρησταὶ εἰς τὸ πυκνότατον
δίκτυον καλῶν ἀμαξιτῶν ὁδῶν, ποὺ ἔνθενει ὅλα τὰ χωρία τῶν νή-



Φωτ. Ν. Ζωγράφος

85. Η Κέρκυρα, η κατάφυτος νήσος τοῦ Ιονίου μὲ τὰς ὠραίας έξοχάς.


σῶν μὲ τὴν πρωτεύουσαν ἐκάστου. Τὰ ἀγορούρβατα ἐπίσης πε-
ριορίζονται λόγῳ τῶν ἀν ιδιωτικῶν προσπαθειῶν, αἱ δρῦαι γί-
νονται εἰς τὰ ἀκαλλιέργητα μάρτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Αἱ Ίονιοι νῆσοι (οἱ μεριλαμβανομένων καὶ τῶν Κυθήρων
— 7 ἐν ὅλῳ μεγάλαι νῆσοι, δι' αὐτὸν καὶ Επτάνησος) ἀποτελοῦν

μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπὸ τοῦ 1864. "Ἐως τότε ἀπετέλουν τὴν «Ιόνιον πολιτείαν» μὲ πρωτεύουσαν τὴν Κέρκυραν καὶ ἐξυβερνῶντο ἀπὸ "Αγγλον ἀρμοστῆν.

Ο σημερινὸς πληθυσμὸς τῶν Ιονίων νήσων (ἐκτὸς τῶν Κυθήρων) ἀνέρχεται εἰς 250 000. Ο πληθυσμὸς οὗτος, πυκνότερος ἔδω παρὰ εἰς τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα, συντηρεῖται ἐπὶ τῶν ὁρε-



85. Τὸ Ἀργοστόλιον καὶ ἡ μεγάλη λιθίνη αὐτοῦ γέφυρα.

νῶν τούτων νήσων λόγῳ τῆς ἐντατικῆς καλλιεργείας τῆς γῆς, ἐν μέρει δὲ καὶ ἀπὸ τὴν ναυτιλίαν καὶ μετανάστευσιν.

Διοικητικῶς ἡ Ἐπτάνησος χωρίζεται εἰς τρεῖς νομοὺς (ἢ Λευκάς ἀποτελεῖ ἑπαρχίαν τοῦ νομοῦ Πρεβέζης, τὰ δὲ Κύθηρα τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας).

1. *Νομὸς Κερκύρας* περιλαμβάνων τὴν Κέρκυραν, τὰς πρὸς Β. αὐτῆς νησῖδας (Οθωνοί, Ερρικοῦσαι, Μαθράκι), καὶ τὰς πρὸς Ν. Παξοὺς καὶ Ἀντιπάξους.

Πόλεις: Ἡ **Κέρκυρα** (35 000). Ο λαμήν αὐτῆς ἔχει ἔξαιρετήν σημασίαν, διότι εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς ίδιας ὁδοῦ Πειραιῶς-Πτολεμίας καὶ εἶναι ὁ πλησιέστερος προπόντιος. Ενδόπτην ἐλληνικὸς λαμήν. Εἰς τὴν Κέρκυραν ενόρισται καὶ πλεῖσται ἔξοχαὶ θεωρούμενα ἀπὸ τὰς ὄραιοτέρας τῆς Ἑλλάδο.

2. *Νομὸς Κεφαλληνίας* περιλαμβάνων τὴν Κεφαλληνίαν καὶ Ιθάκην. Πόλεις: Τὸ **Ἀργοστόλιον**, μὲ εὐρυχωρότατον καὶ ἀσφα-

λέστατον λιμένα. Τὸ Ληξούριον ἔναντι τοῦ Ἀργοστολίου. Τὸ
Βαθὺ τῆς Ἰθάκης.

3. Νομὸς Ζακύνθου περιλαμβάνων τὴν Ζάκυνθον, «τὸ ἄνθος τῆς Ἀνατολῆς» ὅπως ὀνομάσθη διὰ τὴν ὁραιότητά της. Πρὸς Ν. τῆς Ζακύνθου ενδίσκονται αἱ μικραὶ νῆσοι Στροφάδες. Ἡ Ζάκυνθος εἶναι πατρὶς τοῦ ποιητοῦ Σολωμοῦ. Πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ ἡ πόλις **Ζάκυνθος** (12 000).




87. Η Σκύρος μὲ τὰ σπίτια τοῦ αἰγαιοπελαγικοῦ τύπου (στέγαι ὄριζόντιοι ἐστρωμέναι μὲ πηλὸν ἢ πλάκας. Παραβάλετε οἰκίας εἰκόνων 32 καὶ 80).

9. ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ

~~ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ~~

Θέσις. Τὸ Αἴγαῖον πέλαγος μὲ τὸ ὡραῖον βαθυκύανον χρῶμα του εὑρίσκεται μεταξὺ Ἐλλάδος καὶ Μ. Ἀσίας, χωρίζεται δὲ ἀπὸ τὴν Μεσόγειον καὶ κλείεται διὰ τῆς ἀλύσεως τὴν δύοιαν σχηματίζουν αἱ νῆσοι Κύθηρα-Ἀντικύθηρα-Κρήτη-Κάσος-Κάρπαθος-Ρόδος. Τοιουτοδόπιος τὸ Αἴγαῖον ἀποβαίνει μία κλειστὴ θάλασσα μὲ τὴν φυσικὰς ἔξοδους: μίαν πρὸς τὰ ΒΑ, διὰ τῆς δύοις συγκοινωνεῖ μὲ τὴν Προποντίδα καὶ πέραν αὐτῆς μὲ τὸν Εὔξεινον Πόντον δευτέραν πρὸς τὰ ΝΔ, διὰ τῆς δύοις συγκοινωνεῖ πρὸς τὴν Δ. Μεσόγειον καὶ τρίτην πρὸς τὰ ΝΑ, διὰ τῆς δύοις συγκοινωνεῖ πρὸς τὸ ἀνατολικότερον τμῆμα τῆς Μεσογείου.

Τὸ Αἴγαῖον πέλαγος εἶναι μία ἀπὸ τὰς σπουδαιοτέρας θαλάσσας, διότι εὑρίσκεται ἐπάνω εἰς τὸν μεγάλον θαλάσσιον δρόμον Μεσογείου-Εὐξείνου, διὰ τοῦ δύοις διεξάγεται τὸ ζωηρὸν ἐμπό-



88. Τὸ Αἰγαῖον πέλαγος.

(1. Αἱ ἔρτὸς τῆς θαλάσσης γραμμαὶ εἰναι βυθομετρικαὶ καμπύλαι καὶ δεικνύουν τὸ βάθος ὃς ἔξῆς: α) Μεταξὺ παραλίας καὶ πρώτης καμπύλης ἔχουμεν βάθος τὸ πολὺ 100 μέτρων. β) Μεταξὺ πρώτης καὶ δευτέρας καμπύλης βάθος τὸ πολὺ 300 μ. γ) Μεταξὺ δευτέρας καὶ τρίτης βάθος τὸ πολὺ 1000 μ. δ) Ἐντὸς τῆς τρίτης καμπύλης τὸ βάθος εἶναι μεγαλύτερον ἀπὸ 1000 μ. Καὶ διον τὸ βάθος ὑπερβαίνει καὶ τὰς 2000 μ. ὑπάρχει καὶ τετάρτη καμπύλη).


οιν τῶν ἰσχυρῶν βιομηχανικῶν χωρῶν τῆς δυτικῆς Εὐρώπης, μὲ τὰς πλουσίας γεωργικὰς χώρας τῆς ἀνατολικῆς.

Παράλια. Τὸ Αἰγαῖον πέλαγος, μὲ τὸν Β-Ν ἄξονά του διπλάσιον περίπου τοῦ Δ-Α, μὲ τὸν καταπληκτικὰ μέγαν ἀριθμὸν βαθέων κόλπων, ὁ δῆποις τὸ στεφανώνει, μὲ τὸ μέγα πλῆθος μεγάλων καὶ μικρῶν νήσων, αἱ δῆποιαι τὸ στολίζουν, ἔχει, σχετικῶς μὲ τὴν ἔκτασίν του τὸ μεγαλύτερον μῆκος παραλίων ἀπὸ ὅλας τὰς ἄλλας θαλάσσιας τῆς Μεσογείου. Σπάνια εἶναι τὰ σημεῖα ὅπου ἡ γραμμὴ τῶν παραλίων τοῦ εἶναι διμαλὴ καὶ δὲν σχηματίζει ἐσογάλια καὶ ἐξοχάς, καθὼς εἰς τὴν Θράκην, καὶ εἰς τὰ ἀνατολικὰ παραλία τῆς Θεσσαλίας καὶ τῆς Κυνουρίας. Η ὑπόλοιπος γραμμὴ τῶν παραλίων τοῦ Αἰγαίου ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν θαυμάστην ἐναλλαγὴν βαθέων κόλπων καὶ μακροτάτων χερσονήσων.

Αξιοπαρατίθητον εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ κόλποι καὶ αἱ χερσόνησοι τῶν Ἑλληνικῶν παραλίων τοῦ Αἰγαίου διευθύνονται πρὸς τὰ ΝΑ. Οἱ κόλποι καὶ αἱ χερσόνησοι τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Χαλκιδικῆς, ἡ Μαγνησία καὶ ὁ Παγασητικός, ὁ Εὐβοϊκός, ἡ Ἀττικὴ καὶ ὁ Σαρωνικός, ἡ Ἀργολίς καὶ ὁ Αργολικός. Αντιθέτως οἱ κόλποι καὶ αἱ χερσόνησοι τῶν Μικρασιατικῶν παραλίων στρέφονται πρὸς Δ καὶ ΝΔ. Νομίζει κανεὶς ὅτι ὅλαι αὗται αἱ χερσόνησοι Ἑλλάδος καὶ Μ. Ἀσίας τείνουν νὰ φέρουν πλησιέστερα τὰς δύο χώρας, ἐνῷ οἱ κόλποι των, ἀνοικτοί, ἀπέναντι οἱ μὲν πρὸς τοὺς δέ, περιμένοντες τοιμοὶ νὰ δεχθοῦν τοὺς ναυτικοὺς καὶ τοὺς ἐμπόρους των.


Καὶ διὰ νὰ διευκολύνθῃ ἀκόμη περισσότερον ἡ ἐπικοινωνία τῶν δύο χωρῶν, τὸ Αἰγαῖον εἶναι ἐγκατεσπαρμένον μὲ πλῆθος νήσων. Πρὸς Ν. τὸ νησιωτικὸν τόξον τῶν *Κινθήρων*, *Ἀρτικυδήρων*, *Κορήτης*, *Κάσου*, *Καρπάθου* καὶ *Ρόδου*. Εἰς τὸ μέσον αἱ *Κυκλαδες* δυτικῶς καὶ αἱ *Σποράδες* ἀνατολικῶς. Βορειότερον ἡ *Εὔβοια* καὶ αἱ βόρειοι *Σπόραδες* δυτικῶς, καὶ ἀπέναντι αὐτῶν ἡ *Λέσβος*, ἡ *Χίος* καὶ τὰ *Ψαρά*, ἡ *Σάμος* καὶ ἡ *Ίσαρια*. Εἰς τὸ Θρακικὸν τέλος τμῆμα τοῦ Αἰγαίου, ἡ *Θάσος*, ἡ *Σαμοθράκη*, ἡ *Ιμβρος*, ἡ *Λῆμνος*, ἡ *Τέρεδος*.

Τὸ Αἰγαῖον πέλαγος λοιπὸν μὲ τὰ πολύκολπα παραλιά του, τὸ μέγα πλῆθος τῶν νήσων του καὶ τοὺς πανταχοῦ προσείδους λιμένας καὶ δόμους καὶ καταφύγια, ἵπτο προωθούμενον ὅχι νὰ ἀπομακρύνῃ καὶ νὰ χωρίσῃ, ἀλλὰ νὰ φέρῃ πλησίον καὶ νὰ θέσῃ εἰς ἐπικοινωνίαν τοὺς λαούς, οἱ δῆποι κατόχησαν τὰς γύρω του χώρας.



89. Χάρτης των νήσων του Αιγαίου πελάγους (ι. 1 : 2 500 000).
Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μὲ τὰς φυσικὰς δὲ εὐχολίας, ποὺ τὸ Αἴγαίον προσφέρει εἰς τοὺς ταξιδεύοντας, ὑπῆρξεν, ἀπὸ τὴν πλέον μακρινὴν ἀρχαιότητα, ἡ μόνη σχεδὸν θάλασσα, μέσα εἰς τὴν διοίαν ἡδύναντο, μὲ τὰ μικρὰ καὶ ἀτελέστατα πλοῖα τῶν προϊστορικῶν χρόνων, νὰ ἐμπορεύονται ἀσφαλῶς. Οὕτω ἡ θάλασσα αὕτη ἀπέβη σὺν τῷ χρόνῳ



90. Ὁ θρένος τοῦ Μίνωας εἰς μεγάλην αίθουσαν τοῦ ἀνακτόρου τῆς Κνωσοῦ.

κέντρον μεγάλου προϊστορικοῦ πολιτισμοῦ, τὸν διοίαν ὀνομάζομεν Αἴγαίον πολιτισμὸν καὶ τὸν διοίαν σπουδάζομεν σήμερον εἰς τὰ θαυμαστὰ λείψανα τῆς Κρήτης καὶ τῶν ἄλλων πόλεων τῆς μακρινῆς ἐκείνης ἐποχῆς.

Η μιօρφὴ τοῦ βυθοῦ. Οἱ βυθὸι τοῦ Αἴγαίου πελάγους, ὅχι τόσον βαθὺς ὥσον τοῦ Ιονίου, είναι ἐν τούτοις περισσότερον ἀκανόνιστος (χάρτ. 88). Οὕτω εἰς τὰ νότια του μεταξὺ Κρήτης καὶ Κυκλαδῶν σχηματίζεται μέγα βαθὺ κοίλωμα ἀπὸ τὸν Μαλέαν ἕως τὴν Κάρπαθον. Τὸ κοίλωμα τοῦτο τοῦ βυθοῦ, παράλληλον μὲ τὴν Κρήτην, τὴν διοίαν χωρίζει ἀπὸ τὰς Κυκλαδὰς, ἔχει μέγιστον βάθος περὶ τὰ 2500 μέτρα. Πρὸς βόρειαν ἀνιψιοῦται διλίγον κατ' διλίγον πρὸς τὰς Κυκλαδὰς καὶ σχηματίζει ἔκτεταμένον ὑπο-

θαλάσσιον δροπέδιον εἰς βάθος 100-200 μέτρων, ἐπὶ τοῦ ὅποίου ἐπικάθηνται αἱ περισσότεραι νῆσοι τῶν Κυκλαδών.

Πρὸς τὰ Β πάλιν τοῦ Αἰγαίου, μεταξὺ βροχίων Σποράδων καὶ Χαλκιδικῆς, σχηματίζεται ἄλλο βαθὺ κοίλωμα μὲ διεύθυνσιν ΝΑ-ΒΑ ἀπὸ τὴν Μαγνησίαν ἕως πέραν τοῦ Ἀγ. Ὅρους. Η λε-
ζάνη αὗτη φθάνει μέχρι βάθους 1200 μ. καὶ συνεχίζεται εἰς ὅλον
μικρότερον βάθος πρὸς τὸν Μέλανα κόλπον τῆς Θράκης. Πρὸς τὰ
κοιλώματα λοιπὸν ταῦτα κλίνονται οἱ κόλποι καὶ διευθύνονται οἱ
ἄξονες τῶν χερσονήσων τῆς Ελλάδος.

Εἰς παλαιὰν γεωλογικὴν ἐποχὴν τὸ Αἰγαῖον πέλαγος δὲν
ὑπῆρχεν. Εἰς τὴν θέσιν του μία μεγάλη ἔησαν ἥνωντε τὴν Μ. Ἄσιαν
μὲ τὴν Ελλάδα, ἡ ὅποια βεβαίως δὲν εἶχε τὸ σημερινὸν σχῆμα.
Η ἐλληροασιατικὴ αὕτη ἥπειρος, σκεπασμένη μὲ δάση, λειβάδια
καὶ μεγάλας λίμνας, ἔτοις μεγάλα θηλαστικὰ ζῷα, τῶν ὅποίουν
ἀπολαθύματα ἀνενόηθησαν εἰς Πικέρμι. Ἀλιάζουνα κλπ. Η
χώρα αὕτη δινομάσθη ἀπὸ τοὺς γεωλόγους *Αἴγης*.

Καθ' ὅσον διοικούντο οἱ αἰδηνες, τὸ ἔδαφος τῆς Αἰ-
γιδίου ἔχαμψαν καὶ σιγὰ σιγὰ εὐρέθη ὑπὸ τὰ ὕδατα καὶ ἐσχη-
μάτισε τὸν βυθὸν τοῦ Αἰγαίου πελάγους. Τὰ ὑψηλότερα μέρη τῆς
καὶ αἱ κορυφαὶ τῶν δρέπων τῆς, παραμείναντα ἔξω ἀπὸ τὰ ὕδατα
ἐσχημάτισαν τὰς νήσους τοῦ.

Κλῖμα. Οἱ συχνότεροι ἀνεμοὶ τοῦ Αἰγαίου, χειμερινοὶ καὶ
θερινοί, εἰναι οἱ **βόρειοι**. Οὗτοι πνέοντες κατὰ τὸν χειμῶνα ἐλα-
ττόνουν τὴν θερμοκρασίαν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ ψῦχος εἰς τὸ Αἰγαῖον
εἰναι δοιμύτερον παρὰ εἰς τὸ Ιόνιον.

Κατὰ δὲ τὴν θερμὴν ἐποχὴν τοῦ ἔτους πνέουν αἱ **έτησίαι**
(μελτέμια), ἐπίσης ἔησοι βρόσειοι ἀνεμοὶ. Οὗτοι φέρουν ἀντίθε-
τον ἀποτέλεσμα. Ἀποδιώκοντες τοὺς ὑδρατμούς, κάμνοντα τὴν
ἀτμόσφαιραν διαυγεστέραν, οὕτω δὲ αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες φθάνουν
εἰς τὸ ἔδαφος μὲ ὅλην τῶν τὴν καυστικότητα. Νότιοι ἀνεμοὶ φυ-
σοῦν μόνον κατὰ τὸ φθινόπωρον καὶ σπανιότερον τὴν ἀνοιξιν,
φέροντες δλίγας βροχὰς ἐκ τῆς Μεσογείου.

Πλὴν τῶν γενικῶν τούτων ἀνέμων, εἰς τὸ Αἰγαῖον πνέουν καὶ
οἱ τοπικοὶ ἀνεμοὶ τῶν θαλασσῶν μας, αἱ **αὖραι**, ή **θαλασσία αὔρα**
ή **μπάτης**, ἐκ τῆς θαλάσσης πρὸς τὴν ἔησάν, κατὰ τὰς θερμὰς ὥ-
ρας τῆς ημέρας, καὶ ή **ἀπόγειος αὔρα**, ή δοία ἀντιθέτως φυσῆ
τὴν νύκτα, ἐκ τῆς ἔησᾶς πρὸς τὴν θάλασσαν. Τὴν ἀπόγειον χορ-

σιμοποιοῦντες οἱ ἀλιεῖς φεύγοντες ἐκ τοῦ λιμένος τὴν νίκτα, διὰ
νὰ επιστρέψουν τὴν ἡμέραν μὲ τὸν μπάτην.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ἡ μεγάλη οἰκονομικὴ σημασία τοῦ Αἰγαίου διφεύλεται ὅγι
μόνον εἰς τὴν ἀλιείαν του καὶ εἰς τὰ προϊόντα τῶν νήσων του,
ἀλλὰ προπαντὸς εἰς τοὺς λιμένας του καὶ εἰς τὴν θέσιν του. Εἰς
τὸ Αἰγαῖον εὑρίσκονται 3 σημαντικοὶ λιμένες, ὁ **Πειραιεύς**, ἡ
Θεσσαλονίκη καὶ ἡ **Σμύρνη**, ἔχυπηρετοῦντες μεγάλας ἐνδοχώ-
ρας, μὲ τὰς ὁποίας συνδέονται διὰ μακρῶν σιδηροδρομικῶν
γραμμῶν. Οὗτος ὁ Πειραιεὺς μὲ τὴν ἀκτοπλοΐαν καὶ τοὺς σιδη-
ροδρόμους του ἔχυπηρετεῖ τὴν νότιον Ἑλλάδα καὶ γενικῶς τὰ
ελληνικὰ παράλια καὶ τὰς νήσους. Ἡ Θεσσαλονίκη τὴν Μακεδο-
νίαν, τὴν νότιον Σερβίαν καὶ τὴν Βουλγαρίαν. Ἡ Σμύρνη μέγα
μέρος τῆς Μ. Ἀσίας.

Τὸ Αἰγαῖον ἔχυπηρετεῖ τὰς συγκοινωνίας τῶν περὶ αὐτὸν χω-
ρῶν καὶ μὲ τοὺς βαθεῖς κόλπους του, εἰς τὸν μαχὸν τῶν ὁποίων
εὑρίσκονται τὰ ἐπίνεια πεντοκατφρημένων πεδινῶν περιοχῶν.

Τὸ Αἰγαῖον, ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του, χρησιμοποιεῖται ὡς ὁδὸς
μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς Δ. Εὐρωπῆς καὶ τῶν χωρῶν τῆς Μαύρης
Θαλάσσης. Διὰ τοῦ Αἰγαίου διέρχονται αἱ θαλάσσιαι συγκοινωνίαι
τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ρούμανίας, τῆς Ν. Ρωσίας, τοῦ Καυκάσου,
πρὸς τὸν ὑπόλοιπον κόσμον. Καὶ οἱ λιμένες τοῦ Αἰγαίου, πρὸς πάν-
τον ὁ Πειραιεύς, χρησιμοποιοῦνται ὡς διάμεσοι σταθμοὶ τῶν ἀτμο-
πλοίων, τὰ δποῖα ἐκτελοῦν τὴν συγκοινωνίαν Μεσογείου-Εὐξείνου.

Αἱ νῆσοι. Τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου, αἱ ὁποῖαι ἀνίκουν εἰς
τὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔξετάσωμεν κατὰ τὴν ἔξῆς σειράν :

- a) Κρήτη.
- β) Κυκλαδες.
- γ) Εὔβοια καὶ Β. Σποράδες.
- δ) Νῆσοι τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.

(a) Κρήτη

(8 222 τετρ. χιλιόμετρα—400 000 κάτοικοι)

Ἡ Κρήτη, ἡ μεγαλυτέρα τῶν ελληνικῶν νήσων, ἔχει ἔδαφος
δορεινόν. Μία μεγάλη δροσειρὰ διασχίζει τὴν νῆσον ἐκ Δ πρὸς Α

μὲ οὐφηλότερα ὅρη τὰ *Λευκά*, τὴν *"Ιδην (Ψηλορείτην)* καὶ τὴν *Δικτήν (Λασιθιώτικα)*. Μεταξὺ αὐτῶν σχηματίζονται οὐφηλότεροι ἥ καμηλότεροι αὐγένες, διὰ τῶν ὅποιων συγκοινωνεῖ ἡ βιοεία μὲ τὴν νοτίαν πλευρὰν τῆς νήσου.



91. Τομή τῆς ὁροσειρᾶς τῆς Κρήτης ἐκ Δ. πρὸς Α.
(Τὰ ὄρη ἔχουν ύπερυψωμή δεκάκις διά νά φαίνωνται)

(1. Συγκρίνατε τὴν τομὴν μὲ τὸν χάρτην τῆς Κρήτης. 2. Παρατηρήσατε πόθεν εἶναι δυνατὴ διάβασις ἀπὸ τὰς πόλεις τῶν βιοείων παραλίων πρὸς τὴν νοτίαν πλευρὰν τῆς νήσου).

Ἡ μεγάλη αὐτὴ δροσειρὰ θεωρεῖται συνέχεια τῶν κεντρικῶν δρέσων τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὅποια διασχίζουν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ Ἀλβανικὰ σύνορα μέχρι τῶν νοτίων ἀκρωτηρίων τῆς Πελοποννήσου, ἀπὸ τὰ ΒΔ πρὸς τὰ ΝΑ. Παραλλήλως μὲ τὴν μεγάλην δροσειρὰν τῆς Κρήτης, καὶ πρὸς Ν αὐτῆς, ὑφίστνται ἄλλη, καμηλὴ καὶ μικρά, ἥ ὅποια κλείει τὴν κοιλάδα τῆς Μεσαρᾶς.

Ἡ Κρήτη εἰς τὴν βιοείαν πλευρὰν τῆς, κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὴν νοτίαν, ἔχει πολλοὺς κόλπους, λιμένας καὶ χερσονήσους. Μεγαλύτεροι εἶναι οἱ κόλποι Κισσάμου, Χαρίων, ὁ μεγάλος καὶ ἀσφαλῆς λιμήν τῆς Σούδας, ὁ κόλπος τοῦ Μεραμπέλου. Τοιουτότρόπως ἡ βιοεία αὕτη πλευρά, ἥ ὅποια βλέπει πρὸς τὸ Αίγαλον, παρουσιάζει φυσικὰ πλεονεκτήματα διὰ τὴν συγκοινωνίαν μὲ τὰς ἄλλας νήσους καὶ τὰς ἀκτὰς τῆς Ἑλλάδος. Ἀντιθέτως ἡ νοτία πλευρὰ ὅχι μόνον εἶναι ἀλιμενος, ἄλλα καὶ χωρίζεται ἀπὸ τὴν ἀντικυννήν παραλίαν τῆς Ἀφρικῆς ὑπὸ μεγάλης ἀνοικτῆς καὶ ἐρήμου ἀπὸ νήσους καὶ καταφύγια θαλάσσης. Ἐπὶ πλέον ἡ θάλασσα εἰς τὰ νότια τῆς Κρήτης εἶναι ἀποτόμως βαθεῖα, εἰς μικρὰν ἀπὸ τῆς ἀκτῆς ἀπόστασιν (βλ. χάρτ. σελ. 108). Εἶναι εὐνόητον λοιπὸν διατὶ πρὸς τὴν βιοείαν πλευρὰν τῆς νήσου ἀνεπτύχθησαν καὶ αἱ σημαντικότεραι πόλεις τῆς νήσου καὶ αἱ ὁδοὶ συγκοινωνίας.

Ἡ Κρήτη παράγει πολλὰ καὶ ἐκλεκτὰ προϊόντα. Τὰ σπουδαιότερα ἔξι αὐτῶν εἶναι σιτηρά, κρασιὰ καὶ λάδι. Φημίζονται τὰ

τυριά της, τὰ κρασιὰ τῶν Ἀρχάνων, τὰ ποστοκάλλια της, τὰ κάστανά της καὶ τὰ πολὺ εὔχυμα καρφούπια της. Αἱ καλλιεργούμεναι ἐκτάσεις ὑπερβαίνουν τὸ 1 ἑκατομμύριον στρέμματα. Εἰς τὴν Κρήτην ὑπάρχει ἔξαιρετος βιομηχανία ἥλιον καὶ σαπόνων.

Τὰ κυριώτερα γεωργικὰ προϊόντα τῆς Κρήτης


Εἶδη καλλιεργειῶν	Καλλιεργούμεναι τῆς στρέμματα	Άξια τῆς παραγωγῆς εἰς δολαρία
Σιτηρά	550 000	200 000 000
Οσπρια	73 000	30 000 000
Δαζανικά	45 000	60 000 000
Αμπέλοι	185 000	115 000 000
Σταφίς σουλτανίνα καὶ φαζαλιό	75 000	150 000 000
Ἐλαιον (μέσος ὄρος)	—	350 000 000

- (1. Ποῦτον εἶναι τὸ κυριώτερον γεωργικὸν προϊὸν τῆς Κρήτης; 2. Συγκρίνατε τὴν παραγωγὴν τῆς Κρήτης μὲ τῆς Ηελοποννήσου καὶ τῶν βορείων χωρῶν τῆς Ἑλλάδος. 3. Συμβούλευθῆτε τὸν χάρτην τῆς ἑλαίας, σελ. 159).

Ἡ Κρήτη ἀποτελεῖ μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ τοῦ 1912, ὅποτε ἡνώθη μετὰ πολλὰς καὶ ἡρωϊκὰς ἐπαναστάσεις. Ἐχει πληθυσμὸν 400 000 περίπου, ἀμιγῆ Ἑλληνικόν, καὶ διαιρεῖται εἰς 4 νομούς.

1. *Νομὸς Χανίων*, πρωτ. *Χανιά* (27 000), ἔδρα τοῦ γενικοῦ Διοικητοῦ Κρήτης.

2. *Νομὸς Ρεθύμνης* πρωτ. ἥ *Ρεθύμνη*, ΝΑ τῆς δροίας ενόισκεται ἡ ἱστορικὴ μονὴ τοῦ *Αρκαδίου*.



92. Τὰ Χανιά καὶ τὸ ἱστορικὸν μεσαιωνικὸν φρούριον τῶν.


3. Νομὸς Ἡρακλείου, πρωτ. τὸ Ἡράκλειον (35 000), ἡ ἐμπορικωτέσσα πόλις τῆς Κρήτης. Παρ' αὐτὴν ἀνεκαλύφθησιν τὰ ἔρείπια τῆς ἀρχαίας Κνωσοῦ, προϊστορικῆς πόλεως τοῦ Αἰγαίου πολιτισμοῦ.

4. Νομὸς Λασσηνίου, πρωτ. ὁ Ἀγιος Νικόλαος.

 β) Κυκλάδες

(2 580 τετρ. χιλιόμετρα—130 000 κάτοικοι).

Αἱ μεγαλύτεραι τῶν Κυκλάδων νῆσοιν εἶναι ἡ Ἀνδρος, Τῆνος, Μύκονος, Νάξος, Άμοργος, Κέας, Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Μῆλος, Σῦρος, Πάρος, Ιος, Θήρα. Τὸ ἔδαφος πολλῶν ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡφαιστειογενές, περικλείει δὲ μεγάλην ποικιλίαν σπανίων πολλάκις δρυκτῶν. Οὗτοι εἰς τὴν Νάξον ἐξάγεται ἡ μοναδικὴ εἰς τὸν κόσμον σμύρις, εἰς τὴν Θήραν ἡ φηραϊκὴ γῆ, χρησιμοποιουμένη εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ τσιμέντου, εἰς τὴν Πάρον τὰ καθαρώτερον καὶ τελειότερον κρυσταλλωμένα λευκὰ μάρμαρα,



Φωτ. Ν. Ζωγράφου

93. Η Μύκονος, ἐν ἀπὸ τὰ ὄλόφωτα νησιά τοῦ Αἰγαίου.


(Οἱ ἀνεμόμυλοι ἀλέθει τὸν σμιγὸν (ἀνάμικτον σῖτον καὶ κριθήν), ὁ ὅποιος καλλιεργεῖται εἰς τὰς Κυκλάδας. Αἱ σίκιαι αιγαιοπελαγικοῦ τύπου σκεπασμέναι μὲ πηλὸν ἢ πλάκας. Παραβάλετε εἰκ. 32, 80 καὶ 87).

εἰς τὴν Σέριφον, Σίφνον, Κέ-
θυνον, Σῦνον, σίδηρος, εἰς τὴν
Μῆλον γύψος κ. λ. Ἡ Θήρα
ἀποτελεῖ τὸ ἔξωτερικὸν μέρος
ἥφαιστείου, τοῦ διόποιού δὲ κρα-
τήρος σχηματίζει τὸν βυθὸν τῆς
ποδὸς αὐτῆς βαθεῖας κυκλικῆς
θαλάσσης.

Πλὴν τῶν ὀρυκτῶν προϊ-
όντων αἱ πετρώδεις Κυκλάδες
παράγοντα διάφορα σιτηρὰ καὶ
οἶνον. Ἡ Σῦνος εἶναι γνω-
στὴ διὰ τὰ πολὺ πρόιμα λα-
χανικά της, τὰ δοποῖα πωλοῦν-
ται εἰς ὑψηλὰς τιμὰς εἰς τὰς
Αθήνας καὶ τὸν Πειραιᾶ.

Αἱ Κυκλάδες δινομάσθη-
σαν οὕτω διότι ἀποτελοῦν, τρό-
πον τινά, κύκλου πέριξ τῆς Ἰε-
ρᾶς διὰ τοὺς ἀρχαίους νήσους Δίηλον. Εἰς τὴν μικρὰν καὶ ἔηρὸν
ταύτην νησίδα ὑπῆρχον κατὰ τὴν ἀρχαίότητα πλουσιότατα κτίσια
λατρείας. Ἡ Δῆλος ἀποτελεῖ σήμερον ἓνα ἀπὸ τοὺς πλέον ἐνδια-
φέροντας ἀρχαιολογικοὺς τόπους.

Αἱ Κυκλάδες ἀποτελοῦν ἓν νομὸν μὲ πρωτ. τὴν Ἐρμού-
πολιν (22 000), πόλιν ναυτικὴν καὶ βιομηχανικήν. Ἡ Θερμούπολις
ἔχει πολλὰ ἐργοστάσια καὶ ὑπῆρξε τὸ πρῶτον βιομηχανικὸν καὶ
ἐμπορικὸν κέντρον τῆς χώρας μας μετὰ τὴν ἐπανάστασιν. Ἀλλὰ
τὰ πρωτεῖα ταῦτα, διλύγα ἔτη ἀργότερον, τὰ κατέκτησεν δὲ Πει-
ραιαίες, ὅστις συγκεντρώνει πολὺ περισσότερα φυσικὰ καὶ τεχνικὰ
προσόντα.




Φωτ. Ν. Ζωγράφον

94. Ἡ Δῆλος, ὅπου δὲν ἀπομένουν παρά
πτωχαὶ ἀναμνήσεις τῆς παλαιᾶς τῆς
λαμπρότητος

~~Εύβοια~~

(3 580 τετρ. χιλιόμετρα—162 000 κάτοικοι).

Ἡ Εὔβοια, ἡ δευτέρα κατὰ τὸ μέγεθος νῆσος τῆς Ἑλλάδος,
ενίσκεται ἀνατολικῶς τῆς Στερεάς, ἀπὸ τὴν δοποίαν χωρίζεται διὰ
τοῦ Εὐβοϊκοῦ κόλπου. Εἰς τὸ στενότερον τούτου σχημα-



Φωτ. Τοπογρ. Υπηρ. Υπουργ. Συρκοινονίας

95. Η Χαλκίς και τὸ Στενὸν τοῦ Εὐρίπου, ἐπ' αὐτοῦ δὲ ἡ κινητὴ γέφυρα.

τίζεται δὲ πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου (στενὸς 40 μέτρα). Ἐνταῦθα παρατηρεῖται περίεργον φαινόμενον παλιῷσσαίς. Τὰ νερὰ τῆς θαλάσσης ἐπὶ 6½ ὥρας τρέζουν ὡς δριμητικὸς ποταμὸς (μὲ ταχύτητα 11 περίποτον χιλιομέτρων τὴν ὥραν) ἀπὸ τὸν βρόξειν πρὸς τὸν νότιον Εὐβοϊκόν, καὶ κατόπιν ἐπὶ ἄλλας 6½ ὥρας ἀντιθέτως. Κάθε φοράν, ποὺ πρόκειται τὸ φεῦμα νὰ μεταστραφῇ, γίνεται διῆ διλίγην ὥραν ἥρεμία. Τῆς ἥρεμίας ταύτης ἐπωφελοῦνται τὰ πλοῖα διὰ νὰ διέλθουν τὸ στενόν, ἀνοιγομένης τῆς ἀνωμένης αὐτοῦ γεφύρας. (Παραπολουμεῖτε τὸν χάρτην 42 σελ. 61).

Ἡ διεύθυνσις τῆς νήσου εἶναι ΒΑ-ΝΑ. Εἰς τὰ ΒΔ ἀνυψοῦται τὸ ὅρος *Τελέθριον*, σχηματίζον τὸ ἀκρωτήριον Ἀρτεμίσιον. Νοτιώτερον εἶναι τὸ ὅρος *Κανδήλι* καὶ κατὰ τὸ πλατὺ μέσον τῆς νήσου ἡ ὁγκώδης *Δίφυσ*. Εἰς τὸ νότιον ἄκρον τέλος ὑψοῦται τὸ ὅρος *Οχη*, σχηματίζον τὸ ἀκρωτήριον Καφηρέα. Μεταξὺ τῶν ὅρεινδν ἀνυψώσεων σχηματίζονται μικρὰ πεδινὰ ἐκτάσεις, ὅπου καλιεογοῦνται ἄμπελοι, σιτηρὰ καὶ ἔλαιαι. Σπουδαῖον ὅρνυτόν, ἔξαγόμενον εἰς πολλὰ σημεῖα τῆς νήσου, εἶναι δὲ *λευκόλιθος*. Εἰς δὲ τὴν Κύμην, τὸ Ἀλιβέριον κτλ. ὑπάρχουν πλούσια λιγνυτορυζεῖα.

Ἡ Εὔβοια μαζὶ μὲ τὰς βραχώδεις νήσους *Σκυρον* καὶ *Βορείους Σποράδας* (Σκίαθον, Σκόπελον, Ἀλόνησον κτλ.) ἀποτελεῖ τὸν *ρομὸν Εὐβοίας* μὲ πρωτ. τὴν *Χαλκίδα* 17 000), παρὰ τὸ στενὸν τοῦ Εὐρίπου. Διὰ γεφύρας κινητῆς ἡ Χαλκίς ἐνοῦται μὲ τὴν


έναντι βοιωτικήν ἀπτήν, ὅπου καὶ ὁ σιδηροδρομικὸς σταθμός.

”Αλλαι πόλεις: Τὸν **Αλιβέριον** μὲ δξιόλογα λιγνιτοφυχεῖα. Η **Λίμνη** μὲ δρυφεῖα λευκολίθου. Η **Αιδηψός** μία ἀπὸ τὰς μεγάλας λουτροπόλεις μας. Η **Ιστιαία**. Η **Κύμη** μὲ πολὺ σημαντικὰ λιγνιτοφυχεῖα. Η **Κάρυστος** εἰς τὰ ΝΔ τῆς νήσου. Ἐπὶ τῶν ἄλλων νήσων ενδίσκονται μικροὶ συνοικισμοὶ μὲ χαριτωμένα σπιτάκια. Φημίζονται τὰ σπίτια τῆς Σκύρου καθὼς καὶ πολλῶν ἄλλων νήσων τοῦ Αἰγαίου διὰ τὴν ἀρχιτεκτονικήν των. „Ἐπίσης



Φωτ. Ν. Ζωγράφου

96. Δρόμος εἰς τὴν Σκύρον.




97. Ὡραιότατα δείγματα **λαϊκῆς διακοσμητικῆς** ἐπίπλων καὶ οἰκιακῶν σκευῶν παρέχει ἡ Σκύρος. Σήμερον πολλὰ ἔργοστάσια τῶν Ἀθηνῶν κατασκευάζουν ἔπιπλα καὶ σκεύη ξύλινα, πήλινα ἢ ἐκ πορσελάνης κατὰ τὰ λαϊκά αὐτά πρότυπα.

δέ καὶ τὰ οἰκιακὰ ἔπιπλα καὶ σκεύη διὰ τὸν ωμὸν καὶ τὰς διακοσμήσεις τῶν.

δ) *Nῆσοι Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου*

Λέσβος	1614	τετρ.	χιλιόμετρα	145 000	ζάτοικοι
Χίος	858	»	»	78 000	»
Σάμος	491	»	»	60 000	»
Λήμυρος	477	»	»	24 000	»
Ίσαρία	257	»	»	12 000	»
Ψαρὰ	41	»	»	800	»

Αἱ νῆσοι αὗται, ἀποτελοῦσαι τελευταῖον σταθμὸν τοῦ Αἰγαίου πρὸ τὴν Μ. Ἀσίαν, ἔχουν ἔδαφος ποικιλώτατον. Η Λέσβος, ἡ μεγαλύτερα ὅλων ἔχει ἔδαφος λοφῶδες καὶ κατάφυτον ἀπὸ ἐλαίας. Η Χίος ὅμως εἶναι ὀρεινὴ καὶ πετρώδης κατὰ τὸ πλεῖστον, μὲν ὑψηλότερον ὄρος τὸ *Πελληναῖον*. Εἰς τὴν Σάμον ὑφοῦται ὁ



φ. 8. Μυτιλήνη, ὁ λιμὴν καὶ εἰς τὸ βάθος δεξιά ἡ πόλις.

Κερκητεύς. Ἐν τούτοις αἱ νῆσοι αὗται, ἀν καὶ πετρώδεις, παραγόντων ἔξαίρετα καὶ φημισμένα γεωργικὰ προϊόντα. Η Χίος παράγει μαστίχην ἀπὸ τὰ μαστιχόδενδρα, τὰ δὲ μανταρίνια της εἶναι ἔξαίρετα. Η Σάμος φημίζεται διὰ τὰ κρασιά της. Η Λέσβος ἔχει βιομηχανίαν σαπώνων (εἰς τὴν ὥποιαν χοησιμοποιοῦνται, δις γνωστόν, ὡς πρώτη ὥλη προϊόντα ἥλαιοκομικά), καὶ ἡ Χίος καὶ Σάμος βιομηχανίαν δερμάτων.

Αἱ νῆσοι αὗται πυκνὰ κατφρημέναι ἀποτελοῦν τρεῖς νομούς.

1) *Νομὸς Λέσβου* (Λέσβος καὶ Λῆμυνος), πρωτ. ἡ **Μυτιλήνη**

(28 000), ὅπου ἐνεργεῖται μέγα ἐμπόριον ἔλαίου. **Πλωμάριον** μὲ ἐργοστάσια σαπονοποιίας, καὶ πολλοὶ καὶ εὔποροι ἀγροτικοὶ συνοικισμοί. Εἰς τὴν ἄδενδρον Λῆμνον τὸ **Κάστρο**.

2) **Νομὸς Χίου** (Χίος καὶ Ψαρά), πρωτ. ἡ **Χίος** (22 000). Τὰ Ψαρὰ εἶναι πετρώδης καὶ πτωχὴ νῆσος ἀλιέων καὶ ναυτικῶν. Υπῆρξε κατὰ τὸ Εἰκοσιένα μία ἀπὸ τὰς 3 νήσους ("Υδρα, Σπέτσαι, Ψαρά"), αἱ δποῖαι προσέφεραν τὸν πολυάριθμον στόλον τῶν καὶ τοὺς ἐμπείρους ναυτικούς των εἰς τὸν ἀγῶνα.

3) **Νομὸς Σάμου** (Σάμος-Ίζαρία), πρωτ. ὁ **Λιμὴν Βαθέος**, ὁ εὐρυχωρότερος λιμὴν τῆς Ελλάδος (7 περίπου τετρ. χλιόμετρα), ἔχει μετὰ τοῦ Βαθέος 14 000. **"Άγιος Κηφύνος** ἐπὶ τῆς Ίζαρίας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ως ποδὸς τὴν θέσιν τῆς Ἑλλάδος παρατηροῦμεν τὰ ἔξης :

1. Ἡ Ἑλλὰς εἶναι χώρα τῆς Μεσογείου θαλάσσης καὶ κατέχει τὸ νοτιότερον τμῆμα τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου.

2. Ενδισκεται μεταξὺ δύο ἄλλων χερσονήσων, τῆς Μικρασιατικῆς καὶ τῆς Ἰταλικῆς, καὶ ἀποτελεῖ τόπον τινὰ γέφυραν μεταξὺ αὐτῶν.

3. Αἱ θάλασσαι τῆς, τὸ Ἰόνιον καὶ τὸ Αἰγαῖον, εὑρίσκονται πρὸ τῶν εἰσόδων δύο ἄλλων μεγάλων θαλασσῶν, τοῦ Ἀδριατικοῦ Πελάγους καὶ τοῦ Εὐξείνου Πόντου, εἰς τὰ Παράλια τῶν δυοῖν τοὺς λιμένας των μεγάλαι καὶ πλουσίαι χώραι.

4. Τέλος δὲν ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴν πλουσίαν Αἴγυπτον καὶ ἀπὸ τὴν διώρυγα τοῦ Σουέζ, ἥτις ὅδηγει ποδὸς ἄλλας πλουσίας καὶ ἐκτεταμένας χώρας τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας.

Τοιουτορόπως ἡ χώρα μας εὑρίσκεται ἐπὶ τοῦ σημείου ὃν διασταυρώνονται αἱ συγκοινωνίαι πλουσίων χωρῶν καὶ σπουδαίων θαλασσῶν.

Τὴν εὐνοϊκὴν ταύτην θέσιν τῆς Ἑλλάδος καθιστᾶ ἀκόμη σπουδαιοτέραν ὁ πλούσιος διαμελισμὸς τῶν παραλίων τῆς, μὲ τὸ πλῆθος τῶν λιμένων καὶ ὅρμων τῆς καὶ τὸν μέγαν ἀριθμὸν τῶν νήσων τῆς, αἱ δυοῖν τῆς ἐχομενευσαν ἀνέκαθεν ὅς σταθμοὶ καὶ γέφυραι εἰς τὴν ἐπικοινωνίαν τῆς μετὰ τῶν γειτονικῶν χωρῶν.

Ἐνεκα τῆς προνομιακῆς ταύτης θέσεώς τῆς ἡ Ἑλλὰς ἡδυνήθη ἐνωρίτατα ν̄ ἀποβῆ τὸ ἐμπορικὸν καὶ πνευματικὸν κέντρον τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, μὲ τοὺς δοπίους ἥλθεν εἰς ἐπικοινωνίαν, παρέλαβε τὰ πρῶτα



99. Ἡ Ἑλλὰς ἐπὶ τῆς διασταυρώσεως διεθνῶν συγκοινωνιῶν καὶ γέφυρα μεταξὺ Εὐρώπης-Ασίας-Αφρικῆς.

(1. Παρατηρήσατε ὅτι ἡ γραμμὴ Κεντρ. Εὐρώπης-Θεσσαλονίκης-Σουέζ ἀποτελεῖ σχεδὸν εὐθεῖαν. Ὄμοιως ἡ γραμμὴ Αδριατικῆς-Πειραιῶς-Αἰγύπτου. Τί συμπεράίνετε ἐκ τούτου; 2. Ἐξετάσατε δύοις τὰς διεμνεῖς ἀεροπορικὰς γραμμὰς Ρώμης-Ρόδου (Ιταλική), Παρισίων-Βηρυττοῦ (γαλλική), Λονδίνου-Αἰγύπτου (Αγγλική); 3. Ποία ἡ συντομωτέρα συγκοινωνία μεταξὺ Μεσογείου καὶ τῶν βαλκανικῶν πρωτευονοσῶν Σόφιας, Βελιγραδίου, Βουκουρεστίου;)

στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ. Άλλὰ καὶ μετέδωσεν εἰς αὐτοὺς ἀργότερα τὸν ἴδικόν της πολιτισμόν.

Άλλ' ἡ Ἑλλὰς ἔνεκα τῆς θέσεώς της ταύτης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ της, δὲ ὅποιος τὴν καθίστα ἐπίζηλον, ὑπέστη καὶ συμφοράς. Λιότι ενδίσκεται ἀκριβῶς εἰς τὸν δρόμον, τὸν ὅποιον ἥκολούθησαν ὅλοι σχεδὸν οἱ κατακτηταί, ὅσοι ἐπῆλθον ἐκ τῆς Ἀσίας πρὸς τὴν Εὐρώπην (Πέρσαι, Ἀραβες, Τοῦρκοι) καὶ ἀντιμέτως ἐκ τῆς Εὐρώπης πρὸς τὴν Ἀσίαν (Ρωμαῖοι, Γαλάται, Φράγκοι, Βενετοί). Οὐλοὶ οὗτοι διὰ τῆς Ἑλλάδος ἐπρεπε νὰ διέλθουν καὶ ταύτην πρώτην νὰ κατακτήσουν. Τοιουτούρπως ἡ ἴστορία τῆς χώρας μας, ἀπὸ τῆς ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, εἶναι στενά συνδεδεμένη μὲ τὴν γεωγραφικήν της θέσιν.

Καὶ σήμερον δὲ ἡ Ἑλλὰς ἔξακολονθεῖ νὰ εἶναι σημεῖον διασταυρώσεως πολλῶν διεθνῶν γραμμῶν συγκοινωνίας. Εἰς τὴν Θεσσαλονίκην φθάνουν αἱ σιδηροδρομικαὶ συγκοινωνίαι ἐκ τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης διὰ νὰ συνεχισθοῦν ἐπειτα πρὸς τὴν Αἴγυπτον ἀτμοπλοϊκῶς. Οἱ λιμὴν τῆς Θεσσαλονίκης ἔξυπηρετεῖ τὰς βιοριοτέρας βαλκανικὰς χώρας, τὴν Νοτιοσλαβίαν καὶ Βουλγαρίαν, τῶν ὅποιων ἀποτελεῖ σταθμὸν πρὸς τὴν Μεσόγειον. Πλὴν τούτου διὰ τῶν ἐλληνικῶν θαλασσῶν διέρχονται αἱ συγκοινωνίαι Εὐξείνου Πόντου καὶ Μεσογείου, Δ. Εὐρώπης καὶ Σονέζ. Τέλος ἡ Ἑλλὰς εἶναι δὲ διάμεσος σταθμὸς τῶν ἀεροπορικῶν συγκοινωνιῶν τῆς δυτικῆς Εὐρώπης μὲ τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Αἴγυπτον. Οὕτω διέρχονται ἐξ Ἑλλάδος αἱ ἀεροπορικαὶ συγκοινωνίαι Ιταλίας-Κωνσταντινουπόλεως-Ρόδου, Γαλατίας-Σινοίας-Τινδοκίνας, Αγγλίας-Αίγαυπτου-Ινδιῶν.

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΩΣ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ Ο ΣΤΕΡΕΟΣ ΦΛΟΙΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

1. Πυριγενή πετρώματα. Είς έποχήν πάρα πολὺ μακρινήν, έκατομμύρια έτη πρὸν νὰ δημιουργηθῇ ὁ ἄνθρωπος, πρὸν νὰ ἐμφανισθοῦν ζῆτα καὶ φυτά, ἢ γῆ ἵτο μία μᾶζα διάπνυος, ὅπως ὁ ἥλιος, καὶ ἡκτινοβόλει, καθὼς ἔκεινος, φῶς καὶ θερμότητα. Τὰ ὑλικὰ τὰ δροῖα τὴν ἀπετέλουν ἥσαν εἰς κατάστασιν σεντήν ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴν ἔστην, πολλὰ δὲ εἶχον ἐξατιμοθῆ καὶ οἱ πυκνοὶ καὶ θερμοὶ ἀτμοὶ τῶν περιέβαλλον τὴν γῆν.

Ἡ μᾶζα αὖτη, ἀποβάλλουσα δλίγον κατ’ δλίγον μέρος ἀπὸ τὴν θερμότητά της, ἐψύχετο. Τοιουτορόπως δὲ ἤλθε μία ἔποχή, κατὰ τὴν δροῖαν ἥρχισε νὰ σχηματίζεται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς στερεοῦς φλοιός. Τὰ ὑλικά, ποὺ ἐστερεοποιήθησαν διὰ νὰ σχηματίσουν τὸν πρῶτον αὐτὸν φλοιόν, τὰ ὀνομάζομεν **πετρώματα πυριγενῆ**. Τοιαῦτα πετρώματα πυριγενῆ εἶναι οἱ γρανῖται, οἱ κρυσταλλικοὶ σχιστόλιθοι καὶ ἄλλα.

2. Τὰ πρῶτα ὅρη τῆς γῆς. Ἡ γῆ μὲ τὴν πάροδον τῶν αἰώνων ἐξηρκολούθησε νὰ ψύχεται καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ συστέλλεται. Τὸ ἀποτέλεσμα ἵτο δτὶ δ φλοιός τῆς ἐρρυτιδώθη, ἐσχημάτισε δηλ., πτυχάς, ὅπως δ φλοιός ἐηραινομένου μήλου. Αἱ πτυχαὶ αὗται ἀπετέλεσαν **τὰ πρῶτα δρη τῆς γῆς**. Εἰς τὴν ἀνόμαλον τῷρα ἐπιφάνειαν τῆς γῆς ἔλαβον καὶ τὰ νερὰ τὴν θέσιν τῶν. Ἐνῷ δηλ., κατ’ ἀρχὰς ἐκάλυπτον κανονικῶς δλόκληρον τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς καὶ ἐσχημάτιζον ἀπέραντον ἀβαθῆ θάλασσαν, τώρα συνεκεντούθησαν εἰς τὰ βαθύτερα μέρη τοῦ φλοιοῦ καὶ ἐσχημάτισαν τοὺς ὁκεανούς.

3. Τὰ ὄδατογενῆ πετρώματα. Ἀπὸ τὰ πυριγενῆ πετρώματα ἐσχηματίσθησαν τὰ ὄδατογενῆ. Τὰ νερὰ δηλ., τῶν βροχῶν διαλύοντα δλίγον κατ’ δλίγον τὰ πυριγενῆ πετρώματα καὶ παρασύ-

ροντα τὰ ὑλικά των, τὰ ἔφερον πρὸς τὰς θαλάσσας, εἰς τὸν βυθὸν τῶν δποίων καὶ ἐστρώνοντο. Τὰ στρώματα ταῦτα τῆς ίλνος μὲ τὴν πάροδον τῶν αἰώνων ἐσκληρύνθησαν καὶ ἐσχημάτισαν τὰ **ὑδατογενῆ πετρώματα**. Υδατογενῆ πετρώματα εἶναι οἱ ἀμμόλιθοι, οἱ ἀργιλλικοὶ σχιστόλιθοι, οἱ ἀσβεστόλιθοι κλπ.

Μέσα εἰς τὰ ὑδατογενῆ πετρώματα ἀνευδιόσκουμεν λείφανα φυτῶν καὶ ζῴων, τὰ δποῖα ἔξων ὅταν τὰ πετρώματα ταῦτα ἐσχηματίζοντο. Τὰ λείφανα ταῦτα εἶναι πλέον ἀπολιθωμένα καὶ ὀνομάζονται ἀπολιθώματα.

4. Γεωλογικοὶ αἰῶνες. Οἱ γεωλόγοι μελετῶντες τὰ ἀπολιθώματα ταῦτα, ενδίσκουν ποῖα πετρώματα ἐσχηματίσθησαν πρῶτα



100. Φυτὰ τοῦ παλαιοζωϊκοῦ αἰῶνος.



Ἡ ὡραία αὐτὴ πρασινάδα πτέριδος δὲν ἔχει κοπῆ ἀπὸ τοὺς κήπους μας. Χίλια ἑκατομμύρια ἔτη ἔχουν ίσως περάσει, ἀφ' ὅτου μετ' ἀλλων φυτῶν ἐκάλυπτε τὸ ὑγρὸν ἔδαφος τοῦ πλανήτου μας εἰς πυκνάς μάζας.² Ανευρίσκονται εἰς τὰ λιθανθρακοφόρα στρώματα διά νά μᾶς δῶσουν μίαν ίδεαν τῶν φυτῶν, ἀπὸ τὰ ὅποια πρόέρχονται οἱ λιθάνθρακες.


καὶ ποῦ κατόπιν. Τὰ παλαιότερα πετρώματα τὰ διακρίνονται, διότι περιέχουν λείφανα ἀτελεστάτων ζώων καὶ φυτῶν. Τὰ νεώτερα δέ, διότι περιέχουν λείφανα τελειοτάτων ζώων καὶ φυτῶν. Τοιουτόποις λοιπόν, μελετῶντες τὰ ἀπολιθώματα, σπουδάζομεν τὴν ιστορίαν τῆς λιθοσφαίρας, δηλ. τοῦ φλοιοῦ τῆς γῆς.

Η ιστορία αὕτη χωρίζεται εἰς πέντε μεγάλας ἐποχὰς ἢ αἰῶνας. Οἱ αἰῶνες οὗτοι, ἕκαστος τῶν δύοιων διήρκεσεν ἑκατομμύρια ἡτῶν, εἴναι οἱ ἔξις :

α) **Ο ἀξωῖκὸς αἰών.** Τὰ πετρώματα τὰ ὅποια ἐσχηματίσθησαν κατὰ τὴν παναζωάιαν ταύτην ἐποχὴν δὲν περιέχουν ἀπολιθώματα ζώων καὶ φυτῶν καὶ χαρακτηρίζονται διὰ τοῦτο ὡς πετρώματα ἀξωῖκά.

β) **Ο παλαιοζωῖκὸς αἰών.** Τότε ἀνεφάνησαν τὰ πρῶτα ἀτελέστατα ζῆται καὶ φυτά. Τὰ φυτὰ ὅμως αὐτὰ κατεκάλυψαν σὺν τῷ χρόνῳ τὴν γῆν καὶ ἐσχηματίσαν πυκνὰ δάση. Περὶ τὸ τέλος τοῦ παλαιοζωῖκοῦ αἰῶνος πελώριαι μᾶξαι ἀπὸ τὰ φυτὰ αὐτὰ κατεχωρήθησαν μέσα εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἐκεῖ δλίγον κατ’ δλίγον ἀπηγνθακώθησαν καὶ ἀπελιθώθησαν. Τοιουτορόποις ἐσχηματίσθησαν οἱ λιθάνθρακες, τοὺς δρόσους ἀνορύσσομεν σύμμερον εἰς τὰ ἀνθρακωφυγεῖα εἰς διάφορα σημεῖα τῆς γῆς.

γ) **Ο μεσοζωῖκὸς αἰών** εἴναι ἡ ἐποχὴ τῶν τεραστίων σαυροειδῶν, τῶν μεγαλυτέρων ἀπὸ ὅσα ποτὲ ἔζησαν ἐπὶ τῆς γῆς. Οἱ βροντόσανδροι εἶχε μῆκος 15 μέτρων, δὲ ἰχθυόσανδροι ἔφθανε




101. **Ο βροντόσαυρος** τοῦ μεσοζωῖκοῦ αἰῶνος.
(Ἡ εἰκὼν εἴναι 150 φοράς μικρότερά τοῦ πραγματικοῦ. Ὑπολογίσατε τὰς διαστάσεις τοῦ ζώου).


τὰ 7 ἥως 8 μέτρα. Τὰ τεραστία αὐτὰ ζῆται ἔξηφανίσθησαν ἀπὸ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην.

δ) **Ο καιροζωῖκὸς αἰών** εἴναι ἡ ἐποχὴ τῶν μεγάλων θηλαστικῶν. Τὸ γιγάντιον ζῆτον δειπομήριον ἦτο δὲ ἀρχαιότατος ἐλέφας.

ε) **Ο ἀνθρωποζωῖκὸς αἰών,** ἡ ἐποχὴ δηλ. κατὰ τὴν δρόσουν



102. Δύο πρόγονοι τοῦ σημερινοῦ ἐλέφαντος, οἱ δποῖοι ἔζησαν πρὸ χιλιάδων αἰώνων. Ὁ εἰς (ἀριστ.), ἐλέφας ὁ μεσομερινός, ἔζησε περὶ τὸ τέλος τοῦ καινοζωϊκοῦ αἰῶνος. Ὁ ἄλλος (δεξ.), ὁ μακρούθ, ἔζησε κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ἀνθρωποζωϊκοῦ καὶ ἔκτοτε ἐξηφανίσθη. Μαμούθ εύρεθησαν ὅχι μόνον σκελετοὶ ἀπολιθωμένοι, ἀλλὰ καὶ δόλοσωμοι μέσα εἰς τοὺς πάγους τῆς Σιβηρίας, δηπου διετηρήθησαν μὲ τὰς σάρκας των καὶ τὸ δέρμα των, ὡς εἰς ψυγεῖον.



103. Λίθινα ἐργαλεῖα τῆς προϊστορικῆς περιόδου (λιθικὴ ἐποχὴ) ἀπό σκληρὸν πυρόλιθον (τσακμακόπετρα), πελεκημένα μὲ πολὺ μεγάλην ὑπομονὴν καὶ τέχνην.

ἐνεργανίσθη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ ἀνθρώπος. Τὴν ἐμφάνισιν καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ἀνθρώπου παρακολουθοῦμεν ὅχι μόνον ἀπὸ τοὺς ἀπολιθωμένους σκελετούς, τοὺς δοποίους ἀνενοίσκομεν μέσα εἰς τὰ νεότατα γεωλογικὰ στρώματα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἔργα λεῖψα καὶ ὅπλα του (*εἰτ. 103*). Τὰ πρῶτα ἀντιτείμενα τῆς καθημερινῆς χρήσεως ὁ ἀνθρώπος τὰ κατεσκεύαζεν ἀπὸ δοτᾶ καὶ λίθους, ποιὸν δὲ ἀργότερα ἀπὸ μέταλλα. Η περίοδος αὕτη, κατὰ τὴν δοποίαν ὑπῆρχε μὲν ὁ ἀνθρώπος, ἀλλὰ δὲν γνωρίζομεν τὴν ἴστορίαν του, δυναμάζεται περίοδος προϊστορική.

ΠΩΣ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΧΩΡΑΙ

Η μορφὴ τὴν δοποίαν ἔχει ἡ Ἑλλὰς σήμερον δὲν ἡτο· πάντοτε ἡ αὐτὴ κατὰ τοὺς διαφόρους γεωλογικοὺς αἰῶνας.

1. Κατὰ τὸν παλαιοζωϊκὸν αἰῶνα ὅλη σχεδὸν ἡ ἐπιφάνεια τῆς Ἑλλάδος ἐκαλύπτετο ὑπὸ τῶν ἥδατων καὶ μικρά τινα μόνον τιμῆματα αὐτῆς ἔξενχον ὑπὸ μορφὴν νήσων.

2. Κατὰ τὸν μεσοζωϊκὸν αἰῶνα συνεσωρεύθησαν εἰς τὸν πυθμένα τῶν θαλασσῶν τῆς στρώματα μεγάλου πάχους, οὕτω δὲ ἐσχηματίσθησαν πετρώματα ἀσβεστολιθικά, ἀμμώδηται ἀργιλλώδη.

3. Κατὰ τὸν καιροζωϊκὸν αἰῶνα συνέβησαν καθ' ὅλην τὴν γῆν μεγάλαι διαταραχαὶ καὶ ἐσχηματίσθησαν εἰς τὸν φλοιὸν αὐτῆς νέαι πτυχώσεις, αἱ δοποὶοι ἐγέννησαν τὰ μεγάλα ὅρη τῆς γῆς, τὰς Ἀλπεις, τὰ Ίμαλαῖα κλπ. Αἱ πτυχώσεις αὗται ὀνομάσθησαν ἀλπεικαὶ πτυχώσεις. Κατὰ τὴν περίοδον λοιπὸν αὐτήν, ἡ δοπία διηγοκεσεν ἐκατομμύρια ἔτη, ἀγεδύθη ἀπὸ τὴν θάλασσαν, διὰ πρώτην φοράν, ὅλοκληρος ἔκτασις τὴν δοποίαν καταλαμβάνουν σήμερον αἱ Ίονιοι νῆσοι, ἡ ἡπειρωτικὴ Ἑλλάς, τὸ Αἰγαῖον καὶ ἡ δυτικὴ Μ. Ασία. Τὴν ἔκτασιν ταύτην ὀνομάζουν οἱ γεωλόγοι *Αιγαϊδα* ἢ *Ἐλληνο-ασιατικὴν* ἥπειρον. Μετὰ τὴν ἀνάδυσιν τῆς Αἰγαϊδος συνέβησαν νέαι μεγάλαι διαταραχαί. Ἀλλαχοῦ ἐγένοντο μεγάλα φύγματα εἰς τὸ ἔδαφος καὶ οὕτω ἐσχηματίσθησαν ταφροειδεῖς κοιλότητες, ὅπως π.χ. ὁ Κορινθιακὸς κόλπος, ἡ κοιλάς τῶν Σερβίων, ὁ Εὐβοϊκὸς κόλπος, ἡ κοιλάς τοῦ Σπερχειοῦ, ὁ Ἀμβρακικός, ἡ Βοιωτικὴ λεκάνη, οἱ κόλποι τῆς Χαλκιδικῆς, οἱ κόλποι τῆς Μασσηνίας, Λακωνίας καὶ Ἀργολίδος κλπ. Ἀλλαχοῦ πάλιν ἐβύθισθησαν πλατεῖαι ἔκτάσεις καὶ ἐσχηματίσθησαν λεκανοειδεῖς κοιλότητες ὅπως λ. χ. ἡ Θεσσαλία. Τὰ μέρη τὰ δοποῖα δὲν ἐβύ-

θίζοντο, ἀλλ' ἔμενον εἰς τὴν παλαιάν των θέσιν, ἐσχημάτιζον βουνά. Εὔκολα διακρίνομεν τὰ βουνὰ αὐτά, τὰ δροῦα δύομάζονται ρηξιγενῆ, ἀπὸ τὰ ἄλλα ποὺ ἀποτελοῦν πτυχώσεις τῆς γῆς καὶ δύομάζονται πτυχωσιγενῆ. Τὰ πτυχωσιγενῆ ἀποτελοῦν συνήθως μακρὰς δροσειράς. Ἐνῷ τὰ ωμέγενη ἀποτελοῦν δύκους μὲν ἀποτόμους κλιτεῖς. Ρηξιγενῆ εἶναι π. χ. τὸ Πήλιον, δ. Παρνασσός, ἢ Πάρνητος, ἢ Γεράνεια καὶ πολλὰ ἄλλα.

Πολλάκις αἱ λεκανοειδεῖς κοιλότητες ποὺ ἐσχηματίσθησαν κατὰ τὴν γεωλογικὴν αὐτὴν ἐποχήν, κλεισμέναι πανταχόθεν, ἐπληροῦντο ἀπὸ ὑδάτων καὶ ἐγίνοντο λίμναι, ὅπως π. χ. ἡ Θεσσαλία, τὸ δοροπέδιον τῆς Ἀρκαδίας καὶ πολλὰ ἄλλα.

Κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην τὸ κλῖμα τῆς Ἑλλάδος ἦτο πολὺ θερμότερον τοῦ σημερινοῦ καὶ ἐπομένως ἔζων ἐν αὐτῇ φυτὰ καὶ ζῷα θερμῶν χωρῶν. Τῷν ζῷών τούτων ενδέθησαν πολλὰ καὶ σπουδαῖα ἀπολιμόματα εἰς τὴν πλησίον τῶν Ἀθηνῶν θέσιν Πιζέοιμι.


4. Κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ἀρθρωποζωϊκοῦ αἰδρος, ἐνεκα βραδείας καθιζήσεως, ἢ δροία διήρκεσε μαρρότατον χρόνον, ἐχαμήλωσεν ὅλη ἡ μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Μ. Ἀσίας ἔπασις. Καθ' ὅσον δὲ ἐχαμήλωσεν, ἐγέμιζεν ἀπὸ νερῶν καὶ οὕτῳ ἐσχηματίσθη τὸ Αἴγαιον πέλαγος. Τὰ ὑψηλότερα τμήματα τῆς Ἑρακλέας, παραμείναντα ἔζω τῶν ὑδάτων, ἐσχημάτισαν τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου. Τοιούτοις πόποις ἡ Ἑλλὰς ἔλαβε τὸ σχῆμα καὶ τὴν μορφὴν ποὺ ἔχει σήμερον.

Σεισμοί. Θερμαὶ πηγαί. Ήφαίστεια. Εἰς τὰ σημεῖα ὅπου τὸ ἔδαφος ἔπαθε μεγάλας φορμὰς καὶ παταβυθίσεις συμβαίνονται συνήθως σεισμοί. Οὗτοι αἱ μᾶλλον εὔσειστοι περιοχαὶ εἶναι αἱ νῆσοι τοῦ Ιονίου, ἴδιως ἡ Ζάκυνθος καὶ ἡ Κεφαλληγία, τὰ περὶ τὸν Κορινθιακὸν μέρη, τὰ κατὰ μῆκος τοῦ Εὐβοϊκοῦ (Αταλάντη, κλπ.) ἡ Χαλκιδική, κλπ. Συμβαίνουν δῆλ. ἐκεῖ μετακινήσεις τῶν στρωμάτων τοῦ γηίνου φλοιοῦ, διὰ νὰ παταλάβουν ταῦτα σταθερώσαν θέσιν ἐντὸς τοῦ φήματος. Ἐνεκα τῶν μετακινήσεων αὐτῶν σείεται τὸ ἄνωθεν ἔδαφος δῆλ. γίνεται **σεισμός**.

Κατὰ μῆκος τῶν φημάτων παρατηροῦνται καὶ ἄλλα φαινόμενα, ὅπως εἶναι αἱ **θερμαὶ πηγαί**. Τοιαῦται ενδίσκονται εἰς τὸ φῆμα τοῦ Σπερχειοῦ (Υπάτη, Θερμοπόλαι, Αἰδηψός), τοῦ Κορινθιακοῦ (Λουτράκι), τοῦ Ιονίου (Κυλλήνη, Καϊάφα) καὶ ἄλλαζον. Τὰ νερὰ τῶν θερμῶν πηγῶν, ἐρχόμενα ἐκ μεγάλου βάθους περιέ-

ζουν πολλά άέρια και διαλελυμένα στερεά. Ἀναλόγως δὲ μὲ τὰ συστατικά τους αὐτὰ χαρακτηρίζονται ως θειοῦχα, σιδηροῦχα κλπ.

Ηφαίστειον. ἐν ἐνεργείᾳ ἔχουμεν εἰς τὴν Θήραν. Τελευταία ἐκρηκτική συνέβη τὸ 1925. Οἱ ρωμαϊκοὶ τοῦ ηφαίστειού τούτου εἶναι ἐντὸς τῆς θαλάσσης. Τὰ τοιχώματα τοῦ παλαιοῦ ρωμαϊκοῦ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὰς τρεῖς νήσους Θήραν-Θηρασίαν-Ασπρονῆσι. Εἰς τὸ κέντρον τῆς λεκάνης ὑπάρχουν τρεῖς ἄλλαι νησίδες αἱ «Καῦμέναι», αἱ διοῖαι ἐσχηματίσθησαν ἐκ τῆς λάβας τῶν ἐκρήκεων. Τὸ ηφαίστειον τῶν Μειδάρων ἐπαθεν ἐκρηκτική τὸ 375 π.Χ. Ηφαίστεια ἐπίσης, τὰ διοῖα ἵσαν ἄλλοτε ἐν ἐνεργείᾳ, εἶναι ἡ Μῆλος, ἡ Αἴγινα, θέσις παρὰ τὸν Ἀλιμοῦν τοῦ Βόλου καὶ βορειότερον παρὰ τὴν Ἑδεσσαν κλπ.



Φωτ. Ὄδοιποδικοῦ Συνδέομον

104. Τὸ ηφαίστειον Θήρας κατὰ τὴν ἐκρηκτική τοῦ 1925.



105. Αἱ γυμναὶ καὶ ὑψηλαὶ κορυφαὶ τοῦ Ὀλύμπου (Ἀλπεικὴ ζώνη).

3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι χώρα ὁρεινή. Τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ ἐδάφους τῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅρη, ἐκ τῶν δοπίων ἄλλα σχηματίζονται μακρὰς ὁροσειράς, ἄλλα δὲ ὅγκους μεμονωμένους. Πεδιναὶ ἐκτάσεις ἀξιόλογοι μόνον ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν ὁρέων, μεγαλύτεροι εἰς τὴν Μακεδονίαν, Θράκην καὶ Θεσσαλίαν, μικρότεροι εἰς τὴν Στερεάν καὶ τὴν Πελοπόννησον.

ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α'. Κεντρικὴ ὄροσειρά. Τὴν Ἑλλάδα διασχίζει ἀπὸ τὰ ΒΔ πρὸς τὰ ΝΑ ὅγκόδης καὶ μακρότατος ὁρεινὸς κορυμός, τὸν δοπίον ἐγγρωθίσαμεν, ὅταν ἔξητάσαμεν χωριστὰ τὰς διαφόρους περιοχὰς μὲ διάφορα κατὰ τόπους δνόματα (Γράμμος, Ζυγός καὶ Πίνδος εἰς τὴν Ἡπειρον καὶ Θεσσαλίαν, Ἄγραφα, Τυμφρηστός, Βαρδούσια κλπ. εἰς τὴν Στερεάν, Παναχαϊκὸν-Πάρνων εἰς τὴν Πελοπόννησον). Οἱ ὁρεινὸς αὐτὸς κορυμός, τὸν δοπίον ὁρομάζομεν **κεντρικὴν ὁροσειρὰν τῆς Ἑλλάδος**, συνδέεται βιορειότερον πρὸς τὸν **Σκάρδον** τῆς Ἀλβανίας, ὅστις πάλιν ἀποτελεῖ διακλάδωσιν τῶν **Διναρικῶν Ἀλπεων**. Άλλὰ καὶ ἡ **ὁροσειρὰ τῆς Κρήτης**, ἡ ὁποία διασχίζει τὴν νῆσον ἀπὸ Δ πρὸς Α, ἀποτελεῖ συνέχειαν τοῦ ἴδιου ὁρεινοῦ συστήματος, συνεχιζόμενου περαιτέρῳ διὰ τῆς Κάσου καὶ Ρόδου πρὸς τὸν **Ταῦρον** τῆς Μ. Ἀσίας. Οὗτο-

ἀπὸ τὰς Διναρικὰς Ἀλπεις μέχρι τοῦ Ταύρου σηματίζεται τερά-
στιον δρεινὸν τόξον, τὸ δρόπον οἱ γεωγράφοι ὀνόμασαν **Δινα-
ροταυρικὸν τόξον**.

Ἡ κεντρικὴ δροσειδὴ χωρίζει τὴν χώραν μας εἰς ἀνατολικὴν
καὶ δυτικὴν καὶ ἐπηρεάζει πολὺ τὸ κλῖμα μας, τὰ προϊόντα μας
καὶ τὰς συγκοινωνίας μας.

1. Καὶ πρῶτον ἀναγκάζονται οἱ τόσον συχνοὶ εἰς τὴν ἀνατο-
λικὴν Ἑλλάδος Β καὶ ΒΑ ἄνεμοι, νὰ ἐμφανίζωνται εἰς τὴν δυ-
τικὴν ὡς ΒΔ. Ἐπειτα ὑποχρεώνονται οἱ ὑγροὶ καὶ βροχεροὶ Δ
καὶ ΝΔ ἄνεμοι νὰ ἀφίσουν τὴν ὑγρασίαν καὶ τὰ νερά των εἰς
τὴν δυτικὴν Ἑλλάδα, προτοῦ περάσουν εἰς τὴν ἀνατολικήν. Γε-
νικῶς δὲ τὸ κλῖμα εἰς τὴν δυτικὴν Ἑλλάδα εἶναι γλυκύτερον παρὰ
εἰς τὴν ἀνατολικήν, ἡ δροσία ὑποφέρει ἀπὸ τοὺς ξηρούς τῆς βο-
ρείους ἀνέμους. Ἡ κεντρικὴ λοιπὸν δροσειδὴ εἶναι σημαντικὸν
κλιματικὸν δριον εἰς τὴν χώραν μας. Εἶναι ἐπίσης δριον τῆς βλα-
στήσεως, δηλ. τοῦ πλούτου τῆς βλαστήσεως. Αἱ πολλαὶ καὶ συνε-
χεῖς βροχαὶ τῆς Δ, Ἑλλάδος βοηθοῦν τὴν μεγαλυτέραν ἀνάπτυξιν
τῶν φυτῶν, τὰ δροῖα εἰς τὴν
ἀνατολικὴν Ἑλλάδα δὲν ενθί-
σουν τόσον εὐνοϊκοὺς δρους.

2. Ἡ κεντρικὴ δροσειδὴ
ἀποτελεῖ προσέτι τὸν κύριον
ὑδροκρίτην τῆς Ἑλλάδος,
ὅστις χωρίζει τὰ νερά εἰς
ἐκεῖνα τὰ δροῖα ρέοντα πρὸς
τὸ Ιόνιον καὶ ἐκεῖνα τὰ
δροῖα ρέοντα πρὸς τὸ Αἰγαῖον.

3. Ἄλλὰ ἡ μεγάλη αὕτη
δροσειδὴ δὲν ἀποτελεῖ μόνον
δριον τοῦ κλίματος καὶ τῆς
βλαστήσεως καὶ τῶν ποτα-
μίων περιοχῶν. Εἶναι ἐπίσης δριον ἀδιάβατον κατὰ τὸ πλεῖστον
καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον. Πράγματι ἀπὸ τὰ ἀλβανικὰ σύνορα ἕως
τὸν Κορινθιακὸν κόλπον οὐδεμία σοβαρὰ συγκοινωνία ὑπάρχει
μεταξὺ ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς Ἑλλάδος (βλ. *χάρτην συγκοινω-
νιῶν κατωτέρω*).

Ο Κορινθιακός, ὁ δροῖος διακόπτει τὴν συνέχειαν τῶν δρέων,
συμπληρωμένος μὲ τὴν διώρυγα τῆς Κορίνθου, καθὼς καὶ ἡ



106. 'Ωραῖον καταφύγιον διὰ τοὺς ὄρει-
βάτας ἐπὶ τοῦ Θλύμπου.

(Ἐντὸς αὐτοῦ εύρισκουν μαγειρικὰ σκεύη
καὶ κλινοσκεπάσματα διὰ νὰ δειπνήσουν
καὶ νὰ κοιμηθοῦν τὴν νύκτα).

στενή πεδινή λωρίς τῶν βιορείων παραλίων τῆς Πελοποννήσου, ἀποτελοῦν τὸν μόνον φυσικὸν δρόμον μεταξὺ ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς Ἑλλάδος. Τὴν κεντρικὴν δρόσειραν, ἐκτὸς τῆς τολμηρᾶς ἀναβάσεως τῆς σιδηροδρομικῆς καὶ μιᾶς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ εἰς τὸ ἀραδικὸν δροπέδιον, καμμιὰ ἄλλη ὁδὸς δὲν ἀνέρχεται.

4. Ἐκ τῆς κεντρικῆς δρόσειρας ἀποσχίζονται καθ' ὅλον τὸ μῆκος τῆς διακλαδώσεις. Καὶ εἰς μὲν τὴν δυτικὴν Ἑλλάδα αἱ διακλαδώσεις αἴτιαι ἔχουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν αὐτὴν ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσιν καὶ αἱ κοιλάδες, ποὺ σχηματίζονται μεταξὺ τῶν ὁρέων αὐτῶν, ἔχουν ἐπίσης τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν, καὶ αἱ κοῖται τῶν πο-



Φωτ. Ν. Ζωγράφον

107. Εἰς τὴν Πάρνηθα.

Ἡ ζωὴ ἐπάνω εἰς τὰ ὑψηλά βουνά ἔχει πάντοτε ἔξαιρετικὴν χάριν. Οἱ νομάδες ποιμένες τὸ καλοκαΐρι κατασκευάζουν τάς καλύβας των μὲ τὸν τρόπον, ποὺ βλέπετε εἰς τὴν εἰκόνα.

ταμῶν καὶ οἱ δρόμοι (π.χ. ὁδ. Γυμνείου-Τριπόλεως, Μεσολογγίου-Ἄρτης, Πρεβέζης-Ιωαννίνων). Εἰς τὴν ἀνατολικὴν ὁμοιοῦσαν Ἑλλάδα αἱ διακλαδώσεις τῆς κεντρικῆς δρόσειρας ἀκολουθοῦν πολλάκις διεύθυνσιν Δ-Α. Τοιαῦται εἶναι τὰ βόρεια βουνά τῆς Θεσσαλίας, ἡ Ὀθρυς, ἡ Οὔτη-Καλλίδρομον, ὁ Κιθαιρών καὶ ἡ Πάρνητος, Ἐδῶ

αἱ συγκοινωνίαι ὃς ἀντεμετώπιζαν δυσυπερβλήτους δυσχερείας, ἀν
αἱ δροσειρὰὶ αὖται δὲν ἐσχημάτιζον ἀρκετὰ χαμηλοὺς αἰχένας καὶ
χαράδρας, διὰ τῶν δποίων γὰρ διέρχονται αἱ σιδηροδρομικαὶ γραμ-
μαὶ καὶ οἱ ἀμαξιτοὶ δρόμοι (παρακολούθησε ἐπὶ τοῦ χάρτου τὴν
σιδηροδρ. γραμμὴν Ηειζαιῶς-Θεσσαλονίκης). Ἡτο, λοιπόν, φυ-
σικὸν αἱ Δ-Α αὖται δροσειρὰὶ ν' ἀποτελέσουν κατὰ τὴν ἀραιό-
τητα σπουδαῖα φυσικὰ ὁγρόματα, τὰ δποῖα ἐπροστάτευνον τὴν νο-
τίαν Ἑλλάδα, τὰς Ἀθήνας καὶ πολὺ περισσότερον τὴν Σπάρτην ἀπὸ
τὰς ἐπιδρομάς, αἱ δποῖαι ἐνηργοῦντο ἐκ βορρᾶ (Θερμοπύλαι π.χ.).

Β'. Τὸ σύστημα τῆς Ροδόπης. Τὰ δημητριακὰ
Μακεδονίος καὶ Θράκης ἀποτελοῦν χωριστὸν σύστημα δρέων μὲ
διεύθυνσιν Δ-Α, τὸ σύστημα τῆς Ροδόπης. Πρὸς Ν τῶν δρέων
αὐτῶν, τοῦ Ὁρβήλου δηλ., καὶ τῆς Ροδόπης, ἀπλόνονται πεδιά-
δες μὲ διεύθυνσιν δμοίως Δ-Α. Τὴν διεύθυνσιν αὐτὴν ἀκολουθοῦν
καὶ αἱ συγκοινωνίαι Μακεδονίας - Θράκης (βλ. σιδηροδρομικὰς
γραμμὰς καὶ δόσης Θεσσαλονίκης-Θράκης).

Γ'. Ἄλλα ἔρη. Μερικὰ δημητριακὰ δροσειράς, ἀλλὰ
δινυφοῦνται ὡς ὅγκοι μεμονωμένοι, καθὼς ὁ Ὁλυμπος, τὸν φη-
ήτερον Ἑλλαρινικὸν δρός (2918 μ.) ⁽¹⁾, δ. Παρασσός, ἡ Πάρνηθα, τὸ
Πειτείκιόν.

Τὰ δρειγὰ συστήματα δὲν διαφέρουν μεταξύ τῶν μόνον ὡς
πρὸς τὸ σχῆμα καὶ τὴν διεύθυνσιν, δηλ., μορφολογικῶς. Διαφέρουν
καὶ κατὰ τὸ εἶδος τῶν πετρωμάτων ἐκ τῶν δποίων ἀποτελοῦνται.
Οὗτοι εἰς μὲν τῆς Κεντρικῆς δροσειρᾶς τὰ δημητριακά εἰναι
οἱ ἀσβεστόλιθοι, οἱ δποῖοι σχηματίζονται τεραστίους ὅγκοις. Εἰς
τὰ βουνὰ τῆς Ροδόπης οἱ γρανίται καὶ οἱ γρενίσται καὶ εἰς τὴν
Πεντέλην, τὸν Υμηττὸν καὶ ἄλλα οἱ σχιστόλιθοι καὶ τὰ μάρμαρα.

ΑΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ

1. Μεταξὺ τῶν διαστανδονμένων δροσειρῶν σχηματίζονται αἱ
πεδινοὶ ἑκτάσεις τῆς Ἑλλάδος, ἀλλοτε ἐνφύπεδοι, ὅταν ενδίσκονται


(¹) Τὰ οὐρανοκόπεδα δρη τῆς Ἑλλάδος εἴται: δ. Ὁλυμπος 2918μ.,
ἡ Ηίρδος 2632, δ. Γράμμος 2520, δ. Βόρρας 2523, ἡ Γιτόρα
2510, ἡ Ιδη 2498, τὰ Λευκὰ δρη 2482, ἡ Τύμφη 2480, δ. Παρασσός
2457, τὰ Τζορμέρα 2429, δ. Τανγέτος 2407, ἡ Κνήληρη 2376,
δ. Τυμφρηστὸς 2315, δ. Ἐρύμανθος 2224, ἡ Κερκίνη 2030 κλπ.

ἄνω τῶν 200 μέτρων ὑπὲρ τὴν θάλασσαν (Αρκαδίας, Φλωρίνης) ἀλλοτε βαθύπεδοι, ὅταν τὸ ὕψος των ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης δὲν φθάνῃ τὰ 200 μέτρα (Ηλείας, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης κλπ.).

2. Αἱ πεδιάδες διαχρίνονται μεταξύ των ὡς κλεισταὶ λεκάναι (Θεσσαλία) ἢ ἀνοικταὶ πρὸς τὴν θάλασσαν (Αθηνῶν, Μεσσηνίας κλπ.). Αὗται αἱ διαφοραὶ ἔχουν μεγάλην σημασίαν διὰ τὸ κλῖμα των, τὴν βλάστησίν των καὶ τὰς καλλιεργείας των. Αἱ κλεισταὶ πεδιάδες ἔχουν κλῖμα μᾶλλον ἡπειρωτικὸν μὲ μεγαλυτέρας ἀντιθέσεις μεταξύ χειμῶνος καὶ θέρους. Ἀντιθέτως αἱ ἀνοικταὶ πρὸς τὴν θάλασσαν, προπάντων τῆς νοτίου Εὐρώπης, ἔχουν κλῖμα μέτριον.

3. Αἱ πεδιάδες μας εἶναι φυσικὰ καὶ τὰ κέντρα τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πατρίδος μας, ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους χρόνους ἕως σήμερον. Ἐννοοῦμεν λοιπὸν εὔκολα διατὰ οἱ ἀρχαῖοι Ἑλλῆνες ζῶντες εἰς τὰ ἀποκλεισμένα λεκανοπέδια, χωρὶς εὔκολα καὶ ἀνεπτυγμένα μέσα συγκοινωνίας, ἥσαν καὶ οἱ Ἅιδιοι χωρισμένοι εἰς τόσα μικρὰ κοματίδια καὶ μικρὰς φυλετικὰς διμάδας, μὲ πολλὰς διαφορὰς εἰς τὴν γλώσσαν, τὸν χαρακτῆρα, τὸν πολιτισμόν, τὸ εἶδος τοῦ πολιτεύματος, τὰ ἥμη των κλπ. Διότι ἔμενε κλεισμένη κάθε πολιτείᾳ μὲ τὰ περίζωρά της εἰς τὴν περίφρακτον ἀπὸ ὅρη περιοχήν της (αἱ Ἀθῆναι εἰς τὴν Ἀττικήν, αἱ Θῆραι εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἡ Σπάρτη εἰς τὴν Λακεδαιμονίαν κλπ.).⁷ Όπως ἐπίσης ἐννοοῦμεν διατὰ εἰς τὴν κεντρικὴν καὶ ἀνατολικὴν Μακεδονίαν, ὅπου αἱ πεδιάδες δὲν χωρίζονται μὲ ἀδιάβατα βουνά, ἀλλὰ μὲ χαμηλὰς λοφώδεις ἐκτάσεις, ἥδυνήθη νὰ δημιουργηθῇ τὸ μέγα μακεδονικὸν κράτος τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ἀλεξανδρού.

Σύμερον τὰς τοπικὰς ἀντιθέσεις καὶ διαφορὰς εἰς τὸν χαρακτῆρα, τὰ ἥμη, τὴν γλώσσαν κλπ. τείνει νὰ συμβιβάσῃ καὶ ἔξομοιώσῃ ἡ μεγάλη ἀνάπτυξις τῆς συγκοινωνίας, (τὸ αὐτοκίνητον, δὲ σιδηρόδρομος, τὸ ἀτμόπλοιον) καὶ τὰ πλούσια μέσα τῆς πνευματικῆς ἐπικοινωνίας (τὸ σχολεῖον, δὲ τύπος, τὸ βιβλίον κ.τ.δ.).




108. Καταρράκται τοῦ Βόδα εἰς τὴν "Αγρινίου Εδέσσης.
(Δυνάμεις υδραυλικαὶ ἀχρησιμοποίητοι).

4. ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙ

Ποταμοί. Η Ελλάς μὲ τὴν μορφὴν τοῦ ἑδάφους τῆς καὶ τὸ ἔηρὸν κλῖμα τῆς δὲν δύναται νά ἔχῃ μεγάλους πολυύδρους ποταμούς⁽¹⁾.

1. Έν πρώτοις ἡ γώρα μας εἶναι στενὴ καὶ ὁ κεντρικὴ ὁροσειρὰ διασχίζουσα αὐτὴν ἀπὸ Β πρὸς Ν σχηματίζει μετὰ τῶν πλαγίων δροσειρῶν μικρὰς ποταμίας περιοχάς, αἱ δποῖαι δλίγα νεορὰ ἥμποδοιν νὰ προμηθεύονται εἰς τοὺς ποταμούς των. Αἱ μεγαλύτεραι ποτάμιαι περιοχαί, αἱ δποῖαι περιλαμβάνονται μέσα εἰς τὴν Έλλάδα, εἶναι ἡ τοῦ Πηνειοῦ (Θεσσαλία), τοῦ Ἀλιάκμονος (κοιλάδες Καστορίας καὶ Σερβίων), τοῦ Ἀχελῷου. Πρὸς Β δμως αἱ περιοχαὶ τοῦ Ἐβρου κατὰ πρῶτον λόγον, καὶ τοῦ Ἀξιοῦ ἔπειτα εἶναι πολὺ μεγαλύτεραι, ἐπεκτεινόμεναι εἰς τὰς γειτονικὰς μας γώρας.

(1) Οἱ μεγαλύτεροι ποταμοὶ τῆς Ἑλλάδος εἰναι οἱ ἔξης: Ἐβρος 550 χιλ., Ἀξιὸς 380, Στρυμὸν 375, Ἀλιάκμων 325, Νέστος 275, Ἀχελῷος 242, Πηνειός 227, Ἄραχθος 133, Ἀκρειός 116, Θύαμις 120, Εὔηρος 102 κλπ.



109. Χάρτης ποταμίων περιοχῶν και ὑδραυλικῶν δυνάμεων.

(1. Αἱ παζεῖαι γραμμαὶ δεικνύοντι τὰς δροσειράς, αἱ δόπαια χωρίζοντι τὰ νερά. Ἡ παζυτέρα ὅλων εἴται ἡ κεντρικὴ δροσειρά, δικτιώτερος ὑδροκοφίτης. 2. Παρατηρήσατε πῶς ἡ περιοχὴ ἐκάστου ποταμοῦ χωρίζεται ἀπὸ τὴν παρακειμένην καὶ ποίας πεδιάδας περικλείει. 3. Ὁ Ζυγὸς τοῦ Μεισθύον τὰς πηγὰς ποίων ποταμῶν χωρίζει; 4. Τὰ τρίγωνα δεικνύοντι σπουδαίας πτώσεις νερῶν, δηλ. «λευκὸν ἄνθρακα». Ποῦ λοιπὸν ὑπάρχει τοιοῦτος;)

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

2. Αἱ βροχαὶ μας εἶναι δὲ λίγαι, καθὼς καὶ αἱ χιόνες, ὥστε νὰ μὴ δύνανται νὰ συντηρήσουν μεγάλους ποταμούς. Ἀλλως τε καὶ αἱ δὲ λίγαι αὐταὶ βροχαὶ πίπτουν φαγδαῖως καὶ τὸ μέγιστον μέρος τῶν ὑδάτων των φθύνει ἀμέσως εἰς τὴν θάλασσαν. Οἱ ποταμοὶ μας οὖτο, μόνον ὅταν βρέχῃ, ἔχουν πολλὰ νερά, διότε ὑπερεκχειλίζουν καὶ καταστρέφονται τὰς παροχθίους καλλιεργείας. Ἐνῷ κατὰ τὸ ὑπόλοιπον διάστημα τοῦ ἔτους ἔχονται ἐντελῶς, οὐκέτι πολὺ δὲ λίγα νερά, εἰς τρόπον ὥστε εἶναι ὅλοι βατοί, ἀκόμη καὶ οἱ μεγαλύτεροι, ἀπὸ ωρισμένους πόρους.


Ἡ μικρὰ ποσότης νερῶν τῶν ποταμῶν μας κατὰ τὴν ἔηραν ἐποχὴν δὲν διερίζεται μόνον εἰς τὸ ὅτι βρέχει σπανίως, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν μεγάλην ἔξατμον, ποὺ ὑφίστανται τὰ νερά των εἰς τὸ θεομόντιον κλῖμα μας. Ἐπίσης δὲ εἰς τὸ ὅτι τὰ νερὰ πολλῶν ποταμῶν χωνεύονται εἰς καταβόθρας καὶ κινοῦνται ὑπὸ τὰς κοίτας των. Τοῦτο συμβαίνει κυρίως εἰς ποταμούς, τῶν διοίσιν ἡ κοίτη ἔχει σχηματισθῆ μέσα εἰς ἀσβεστολιθικὰ ἐδάφη.

Φανερὸν εἶναι ὅτι τοιοῦτοι ποταμοί, πτωχοὶ εἰς ὕδατα, φησοὶ τὸ καλοκαῖρι, ἀπειλητικοὶ καὶ δομητικοὶ τὸν χειμῶνα, δὲν δύνανται νὰ εἶναι πλωτοί. Ἀλλως τε εἰς τὴν διεισὴν ζώραν μας ἡ κοίτη τῶν ποταμῶν μας εἶναι κατὰ τόπους πολὺ κατωφερική, τὰ δὲ νερά των καταχωρίζονται ἀφρίζοντα μεταξὺ τῶν βράχων. Ἡρεμον εἶναι τὸ φεῦμα τῶν ποταμῶν μας μόνον εἰς τὴν κάτω κοίτην των, μέσα εἰς τὰς χαμηλὰς πεδιάδας, πρὸς τὰς ἐκβολάς των. Ἐκεῖ ὅμως εἶναι ἀβαθέστεροι, τὰ δὲ Λέκτα, τὰ διοῖα σηματίζουν, ἔχουν πολὺ οὐργὰ στόμια,

Οἱ ποταμοὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα χοησμοποιοῦνται καὶ διὰ πότισμα πολὺ δὲ λίγον. Ἐπίσης ἔλέχιστα ὡς κινητήριος δύναμις (ὁ Βόδας τῆς Ἔδεσσης, τὸ φεῦμα τῆς Λεβαδείας, ὁ Γλαῦκος τῶν Πατρῶν, ὁ Γοργοπόταμος τοῦ Σπερχειοῦ), ἀν καὶ αἱ ὑδατικαὶ τῶν δυνάμεις, πρὸς τὸ παρὸν ἀχρησιμοποίηται, εἶναι πολὺ μεγάλαι.

Λίμναι. Αἱ λίμναι τῆς Ἑλλάδος ενδίσκονται ἡ μέσα εἰς λεκάνας, αἱ διοῖοι ἐσχηματίσθησαν καταβυθισθέντος τοῦ κάτωθεν αὐτῶν ἀσβεστολιθικοῦ ἐδάφους (ἢ λίμνη Καστοριᾶς, ἡ Ξηνιάς, ἡ Βεγορτίς κλπ.) ἡ εἰς χαμηλὰ σημεῖα τῶν πεδιάδων, ὅπου συγκεντώνονται τὰ νερά, διότι δὲν ενδίσκουν εὔκολον διέξοδον πρὸς τὴν θάλασσαν. Αἱ τελευταῖαι αὐταὶ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀβαθεῖς καὶ τεναγώδεις.

Αἱ λίμναι καὶ οἱ ποταμοὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μᾶς παρέχουν ὅλύγα
μὲν ψάρια, τὰ δόποια καὶ δὲν προτιμῶνται, ἐφ' ὅσον ὑπάρχουν
νοστιμώτερα θαλάσσια, ἀφθόνους δὲ κάνωντας (ἀνθρακεῖς), οἱ
δόποιοι μεταδίδονται τὴν ἔλονοσίαν. Εἰς τὴν χώραν μας αἱ λίμναι
εἶναι ἐχθροὶ τῶν ἀνθρώπων. Κατέχουν μεγάλας ἐκτάσεις, πολλά-
κις λίαν γονίμους, καὶ βασανίζουν τὸν πλησίον ἀγροτικοὺς πλη-
θυσμοὺς μὲ τὴν ἔλονοσίαν. Διὰ τοῦτο ἡ μόνη σκέψις καὶ προ-
σπάθειά μας πρέπει νὰ εἶναι πῶς νὰ τὰς ἀποξηράνωμεν. Πράγ-
ματι δὲ μεγάλα ἔργα ἀποξηραντικὰ γίνονται εἰς διαφόρους λίμνας
καὶ ἥλη, ιδίως ἐν Μακεδονίᾳ, Θεσσαλίᾳ, Αἰτωλίᾳ καὶ ἄλλαχοῦ.
Ἡδη ἀπεξηράνθησαν παλαιότερον μὲν ἡ Κωπαΐς εἰς τὴν Βοιω-
τίαν, ἐσχάτως δὲ αἱ λίμναι Ἀματόβους καὶ Ἀρτεζάν παρὰ τὸν Ἀ-
ξιόν, αἱ δόποια καὶ παρεδόθησαν εἰς τὴν καλλιέργειαν (βλ. γάρ
την σελ. 8). Γίνονται ἥδη ἔργα ἀποξηράνσεως εἰς πλεῖστα ἄλλα
ἥλη καὶ λίμνας ἀνὰ τὴν χώραν μας.



110. Χαμηλή παραλία εις τὸν μυχὸν κόλπου.
Η θάλασσα συσσωρεύουσα ἄμμον διαρκῶς... ὑποχωρεῖ.

5. ΘΑΛΑΣΣΑΙ

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι μία ἀπὸ τὰς μᾶλλον εὐνοηθείσας ὑπὸ ἔποφιν θαλασσίου διαμελισμοῦ χώρας. Βρεζομένη ὑπὸ δύο θαλασσῶν (τοῦ Ιονίου καὶ τοῦ Αἰγαίου), αἵτινες τὴν διαμελίζουν εἰς πλῆθος χερσονήσων καὶ νήσων, παρουσιάζει σχῆμα ποικιλότατον καὶ μῆκος παραλίων πολὺ μεγάλον (13.580 χιλιόμετρα), σχετικῶς μὲ τὴν ἐπιφάνειάν της. Ἰσως καμία ἄλλη χώρα ἐπὶ τῆς γῆς, μὲ τὸ ἐμβαδὸν τῆς Ἑλλάδος, δὲν ἔχει τόσον μῆκος παραλίων. Ἔνεκα τοῦ διαμελισμοῦ αὐτοῦ τὸ $\frac{1}{3}$ τῆς Ἑλλάδος εἶναι νῆσοι, χωρὶς νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν Πελοπόννησον, τῆς δὲ ὑπολοίπου χώρας κανὲν σημεῖον δὲν ἀπέχει ἀπὸ τὴν θαλασσαν πλέον τῶν 100 - 120 τὸ πολὺ χλμ. Τὰ παράλια τῆς Ἑλλάδος εἶναι κατὰ γενικὸν κανόνα ἀπότομα καὶ βραχώδη. Εἰς δὲ λίγα μόνον μέρη εἶναι πεδινά, ὅπως εἰς τὴν Ἡλείαν, τὸ Μεσολόγγιον, τὴν Κόρινθον, τὴν Θεσσαλονίκην καὶ ἐν γένει εἰς τὸν μυχὸν τῶν κόλπων, ὅπου συνήθως καταλίγουν κοιλάδες καὶ πεδινὰ ἐπιφάνειαι. Εἰς τὰ ἀπότομα καὶ βραχώδη παράλια σηματίζονται πολλοὶ λιμένες καὶ ὄρμοι, ζητ-

σιμοποιούμενοι εἴτε ὡς τακτικοὶ ἐμπορικοὶ λιμένες, εἴτε καὶ ὡς καταφύγια ἐν καιρῷ τριχυμίας. Ή οὐδογραφική ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν ἀναφέρει εἰς μὲν τὸ Ἰόνιον 100 λιμένας καὶ 75 ὄρμους, εἰς δὲ τὸ Αἰγαῖον 185 λιμένας καὶ 400 ὄρμους. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς λιμένας αὐτοὺς ἔχουν καὶ βάθος ἀρκε-




111. "Ο μαῦρος κύκλος παριστᾷ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ μεγάλη περιφέρεια τὸ μῆκος τῶν παραλίων της. Ἐὰν ἡ χώρα μας δὲν ἦτο διαμελισμένη, ἀλλ' ἀπετέλει π. χ. μίαν κυκλοτερῆ νῆσον, τὸ μῆκος τῶν παραλίων της θά ἦτο ὡς ἡ μικρά περὶ τὸν μαῦρον κύκλον περιφέρεια.

τὸν καὶ εὐρυχωρίαν. Ο μεγαλύτερος εἰς ἔκτασιν λιμὴν τῆς Ἑλλάδος είναι ὁ λιμὴν Βαθέος εἰς τὴν Σάμιον (7 περίπου τετραγ. χιλιόμ.). Ἐπειτα ἔχονται κατὰ σειρὰν ὁ λιμὴν τῆς Σούδας ἐν Κρήτῃ (4 τ. χιλιόμ.), Αργοστολίου ($3\frac{1}{4}$ τετρ. χιλιόμ.), Χαλκίδος (3 τ. χιλιόμ.). Ο λιμὴν τοῦ Πειραιῶς ἔχει ἐπιφάνειαν μόλις ἐνὸς τετρ. χιλιόμ. καὶ κάτι. Ἀπὸ τοῦτο ἡμπορῶμεν νὰ συμπεράνωμεν ὅτι δὲν είναι ή εὐρυχωρία τὸ μόνον φυσικὸν πλεονέκτημα τοῦ καλοῦ λιμένος. (Συγκρίνατε τὰ γραφόμενα περὶ τοῦ λιμένος Πειραιῶς

εἰς τὴν σελ. 66. Ἐπίσης τὸν χάρτας τῶν λιμένων Πειραιῶς, Πατρῶν σελ. 65 καὶ 91. Μορφολογίαν τοῦ βυθοῦ βλέπε εἰς τὰ κεφάλαια περὶ Ἰονίου καὶ Αἰγαίου πελάγους σελ. 101 καὶ 171).

Αἱ μεγαλύτεραι νῆσοι τῆς Ἑλλάδος.

*Αριθ. Νησού	Νησού	*Έκτασις τετρ. χλμ.	*Διάλ. άριθ.	Νησού	*Έκτασις τετρ. χλ.
1	Κορίνη	8.222	12	Ανδρος	384
2	Εὖβοια	3.580	13	Λευκάς	292
3	Λέσβος	1.614	14	Κίθηρα	262
4	Χίος	858	15	Ίζαρια	257
5	Κεφαλληνία	717	16	Σκύρος	202
6	Κέρχυρα	589	17	Πάρος	195
7	Σάμος	491	18	Τήνος	195
8	Αἶμνος	477	19	Σαμοθράκη	180
9	Νάξος	442	20	Μήλος	161
10	Ζάκυνθος	400	21	Αμοργός	123
11	Θάσος	398	22	Ίθάκη	103



112. Ἀπορρρώγες βράχοι.

Ἡ θάλασσα διαρκῶς ὑποσκάπτουσα τοὺς βράχους, κατακτᾷ ἔδαφος εἰς βάρος τῆς ξηρᾶς.

6 ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΜΑ;

Η θερμοκρασία, οι άνεμοι καὶ αἱ βροχαὶ ἐνὸς τόπου λέγομεν ὅτι ἀποτελοῦν τὸ κλῖμα του.

1. **Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ** ἔξαρτᾶται:



α) Ἀπὸ τὴν ἀπόστασιν τοῦ τόπου ἀπὸ τὸν Ἰσημερινόν. Αἱ βροχειότεραι χῶραι ἀπέχουν περισσότερον ἀπὸ τὸν Ἰσημερινὸν καὶ εἶναι ψυχρότεραι. Αἱ νοτιώτεραι πλησιάζουν πρὸς τὸν Ἰσημερινὸν καὶ εἶναι θερμότεραι.

β) Ἀπὸ τὸ ὑψος τοῦ τόπου. Τὰ ὑψίπεδα ἔχουν μικροτέραν θερμοκρασίαν ἀπὸ τὰς πλησίους των χαμηλὰς κοιλάδας καὶ πεδιάδας. Τὰ ὄρη εἶναι ψυχρότερα ἀπὸ τὰ χαμηλὰ μέρη.

γ) Ἀπὸ τὴν ἀπόστασιν τοῦ τόπου ἀπὸ τὴν θάλασσαν. Τόποι παραθαλάσσιοι εἶναι δροσερότεροι τὸ θέρος καὶ θερμότεροι τὸν χειμῶνα, ἀπὸ ἄλλους τόπους ἀπομακρυσμένους ἀπὸ τὴν θάλασσαν. Ἐπομένως δύο τόποι, ὅπως π.χ. ἡ Κέρκυρα καὶ ἡ Λάρισα, ποὺ δὲν εἶναι ἡ μία βροχειότερα τῆς ἄλλης καὶ εὑρίσκονται εἰς τὸ αὐτὸν ὑψος ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης ἔχουν διαφορετικὴν θερμοκρασίαν. Η παραθαλασσία Κέρκυρα ἔχει δροσερὸν τὸ θέρος ($+25^{\circ}$), ὥπιον τὸν χειμῶνα ($+10^{\circ}$). Η Λάρισα, ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὴν θάλασσαν, ἔχει θερμότερον τὸ θέρος ($\times 27^{\circ}$), πολὺ ψυχρότερον τὸν χειμῶνα ($+4^{\circ}$).

Μὲ ἄλλους λόγους τὸ θαλάσσιον κλῖμα τῆς Κερκύρας ἔλαττόν τε τὰς ἀντιθέσεις μεταξὺ θέρους καὶ χειμῶνος, εἶναι δηλ. μέτοιον τὸ ἡπειρωτικὸν κλῖμα τῆς Λαρίσης αὐξάνει τὰς ἀντιθέσεις μεταξὺ θέρους καὶ χειμῶνος, εἶναι δηλ. τραχύ.


2. **ΟΙ ΆΝΕΜΟΙ** εἶναι ορεύματα ἀέρος, τὰ δοκία οέονταν ἀπὸ τὰ ψυχρότερα μέρη πρὸς τὰ θερμότερα. Ἐκεῖ δηλ. ὅπου δὲ ἀήρ θερμαίνεται γίνεται ἀραιότερος, καὶ τότε σχηματίζεται εἶδος κενοῦ,



Kata τὸν Philippson

113. Ισόθερμοι ζῶναι Ιανουαρίου (ἄνω), Ιουλίου (κάτω).

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



114. Χάρτης ἀνέμων.

(Τὰ βέλη δεικνύουν τὴν διεύθυνσιν τῶν μεγάλων ἀνέμων (ἢ τῶν τοπικῶν). Καὶ καθὼς βλέπει κανείς, ἐπιχρωτοῦν οἱ βόρειοι. 2. Παρατηρήσατε τὴν διαφορὰν τῶν ἀνέμων δυτικῆς καὶ ἀνατολικῆς Ἑλλάδος εἰς ἑκάστην ἐποχήν).

εἰς τὸ δόποιον δῷμῷ, διὰ νὰ τὸ γεμίσῃ, δ ἀλλο τῶν ψυχροτέρων μερῶν. Οἱ βόρειοι ἄνεμοι, οἱ δόποιοι φυσοῦν εἰς τὴν χώραν μας τὸ πλεῖστον τοῦ ἔτους, εἶναι φενόμενα δέρος τὰ δόποια ἔχονται ἀπὸ τὴν ψυχρὰν Σιβηρίαν, διὰ νὰ δροσίσουν κάπως τὰς πυροπλούμενας ἀπὸ τὸν ὥλιον ἀφρικανικὰς ἐρήμους. Οἱ ἄνεμοι αὗτοὶ εἰς τὸ Αἰγαῖον πνέουν περιοδικῶς καθ' ὅλην τὴν θερμὴν ἐποχὴν καὶ ὀνομάζονται ἐτησίαι (μελτέμια).

Αἱ αὗται, ἡ **θαλασσία** (δ **μπάτης**) καὶ ἡ **ἀπόγειος**, τὸν αὐτὸν κανόνα ἀκολουθοῦν. Κατὰ τὰς θερμὰς ὥρας τῆς ἡμέρας ἡ ἔηρα θερμαίνεται πολὺ ταχύτερον τῆς θαλάσσης, δ ἀλλο τῆς ἀφαιοῦται καὶ τότε φυσᾶ ἀπὸ τὴν θαλάσσαν πρὸς τὴν ἔηραν. Τὴν νίκτα δῆμως, διόπτε πάλιν ἡ ἔηρα φύγεται ταχύτερον, ἀπομένει ἡ θάλασσα θερμοτέρα, καὶ ἐπομένως φυσᾶ ἀπὸ τὴν ἔηραν πρὸς τὴν θαλάσσαν.

Εἶναι φανερὸν ὅτι οἱ ἄνεμοι ἐπηρεάζουν τὸ κλῖμα ἐνὸς τόπου. Οἱ θαλάσσιοι ἄνεμοι τείνουν πάντοτε νὰ μετοιάσουν τὰς ἀντιθέσεις θερμότητος καὶ φύγουνς καὶ εἰς αὐτοὺς διφεύλεται ἡ

γλυκύτης τοῦ κλίματος τῶν Ἑλληνικῶν παραλίων. Οἱ ἄνεμοι ὅμως οἵ δποῖοι ἔχονται ἀπὸ ἐκτεταμένας ἡπείρους, αὖξάνουν τὰς ἀντι-
θέσεις. Οἱ βόρειοι ἄνεμοι, οἵ δποῖοι πνέουν ἐπὶ τῆς χώρας μας,
ἀθμοῦν τρόπον τινὰ πρὸς ἡμᾶς τὸ κλῖμα τῶν βορειοτέρων χωρῶν.


3. Βροχαί. Αἱ βροχαὶ ἔχονται ἀπὸ τοὺς ἀνέμους. Βρέχει
ὅταν φυσοῦν ἄνεμοι ἔχομενοι ἀπὸ τὴν θάλασσαν, οἱ δποῖοι
ἀθμοῦν τοὺς ὑδρατμοὺς πρὸς τὴν ἔηρον. Επομένως βρέχει περισ-
σότερον εἰς τὰς πλησίον τῆς θαλάσσης χώρας παρὰ εἰς τὰς ἀπο-
μειαζομένας. Επίσης βρέχει περισσότερον ἐπὶ τῶν δρέων, τῶν
δποίων ἢ ψυχρῷ ἀτμόσφαιρᾳ συμπυγνώνει τοὺς ἀτμοὺς καὶ τοὺς
μεταβάλλει εἰς βροχήν, παρὰ εἰς τὰ βαθύπεδα.

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

1. Η Ἑλλὰς περιβρεχομένη καὶ διαμελιζομένη ἀπὸ τὴν θά-
λασσαν ἔχει γενικῶς κλῖμα θαλάσσιον. Ἐν τούτοις κατὰ τόπους
παρουσιᾶσθαι διαφοράς. Γενικῶς εἰς τὸ Αἰγαῖον ὁ χειμὼν εἶναι
βιαφύτεος καὶ τὸ θέρος θεριμότερον παρὰ εἰς τὸ Ιόνιον. Αἰτία τού-
του εἶναι ὅτι ἡ δυτικὴ Ἑλλὰς προστατεύεται κατὰ τῶν βορείων
ἀνέμων ὑπὸ τῆς κεντρικῆς δροσερότητος, ἐνῷ ἡ ἀνατολικὴ εἶναι πε-
ρισσότερον ἐκτεθειμένη εἰς αὐτούς. Οἱ ἄνεμοι οὗτοι ἔχομενοι ἀπὸ
ἡπειρωτικὴν περιοχὴν εἶναι ἔηροι καὶ τὸν μὲν χειμῶνα αὖξάνουν
τὸ ψῦχος, τὸ δὲ θέρος αὖξάνουν τὴν ξηρασίαν, συνεπῶς δὲ καὶ
τὴν θερμοκρασίαν.

Πράγματι οἱ ἐτησίαι, ἀν καὶ βόρειοι ἄνεμοι, αὖξάνουν τὴν
θερμοκρασίαν κατὰ τὸ θέρος διότι, ἔηροι αὐτοί, καθαροῦν τὴν
ἀτμόσφαιράν μας ἀπὸ κάθε ἔγνος ὑγρασίας, ἀποδιώκοντες τοὺς
ὑδρατμοὺς πρὸς Ν. Τοιουτορόπως ὅμως ἡ ἀτμόσφαιρα γίνεται
διαγεστέρα καὶ αἱ ἡμιακαὶ ἀκτῖνες θερμαίνοντας τὸ ἔδαφος πολὺ¹
ἰσχυρότερον. Εἰλήν μητῆς αἰσθανόμεθα αἴσθημα δροσερότητος
ἐκτιθέμενοι κατὰ τὸ θέρος εἰς τὸν ἄνεμον, τοῦτο διφείλεται μόνον
εἰς τὴν ἐξάτμισιν τοῦ ἴδρυτος μας.

2. Αἱ δυτικαὶ χώραι τῆς Ἑλλάδος δέχονται περισσότερος
βροχαὶ ἢ αἱ ἀνατολικαί. Οὗτοι εἰς τὴν Αν. Ἑλλάδα πίπτουν βρο-
χαὶ ὕψους 0,60 τοῦ μέτρου κατὰ μέσον ὅρον, ἐνῷ εἰς τὴν Δυτ.
ὑπερθαίνουν τὸ 1 μέτρον. Η μεγαλυτέρα διαφορὰ εἶναι μεταξὺ
Αττικῆς (0,40) καὶ Ἡπείρου (ἄνω τοῦ 1,20). Η ἄνισος αὕτη δια-
νομὴ τῶν βροχῶν, ἡ δποία ἐπιδρᾷ τόσον πολὺ εἰς τὴν βλάστησιν



115. Βροχομετρικός χάρτης της Ελλάδος.

(1. Τὸ σκοτεινότερον χρῶμα δεικνύει μεγαλυτέρας ποσότητας βροχῆς, τὸ ἀνοικτότερον μικροτέρας. 2) Αἱ μακραὶ γραμμαὶ μὲ τοὺς ἀριθμοὺς εἰς τὰ ἄκρα ὠριμάζονται βροχομετρικαὶ καμπύλαι καὶ χωρίζουν τοὺς διαφόρους τόπους κατὰ τὸ ποσὸν τῶν βροχῶν ποὺ δέχονται. 3. Παρατηρήσατε ποῖα τὰ βροχερώτερα καὶ ποῖα τὰ πτωχότερα εἰς βροχὰς μέρῃ τῆς Ελλάδος καὶ διατί; 4. Αἱ παχεῖαι ἀκανόνιστοι μαῆραι γραμμαὶ δεικνύουν τὴν θέσιν καὶ διεύθυνσιν τῶν δροσειῶν· παρατηρήσατε ὅτι αἱ βροχομετρικαὶ καμπύλαι εἶναι παράλληλοι καὶ πλησιέστατα πρὸς τὰς δροσειδάς).

Σημ.—Αἱ συνεχεῖς καμπύλαι ἐλήφθησαν ἐκ μελέτης τοῦ κ. Κεφαλᾶ ἐνγενώς παραχωρηθείσης εἰς τὸν ονγγραφέα, καὶ τῆς δροῖας μέρους ἔχει ἀρακοινωθῇ εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν. Αἱ διακεκομέναι καμπύλαι προσετέθησαν ἐκ παίαιῶν ἐκδόσεων.

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

καὶ τὴν γεωργίαν, δορεῖται εἰς τὴν μορφολογίαν τῆς γώρας μας, καὶ κυρίως εἰς τὴν διάταξιν τῶν δοέων της (βλ. χάρτην βροχῶν).

3. Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ὅμως ἔκει ὅπου δὲν φθάνει ἡ ἐπίδρασις τῆς θαλάσσης, ἐπιχρωτοῦν τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ὑπειρωτικοῦ κλίματος. Μάλιστα εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ ἐπάνω εἰς τὰ βουνά τῆς Κεντρικῆς δοσειρᾶς μέχοι τῆς Αιτωλίας, συναντῶμεν τὸ κλῖμα καὶ τὴν βλάστησιν τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης (ἔλατην, δέντρα, δρεπινὴν πεύκην κλπ.). Τὰ χιόνια καλύπτουν καθ' ὅλον τὸν χειμῶνα τὰ βουνά, συχνὰ δὲ καὶ τὰς πεδιάδας εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς γώρας ἐπὶ ἑβδομάδας. Τὸ δὲ θέρος ἡ ζέστη εἶναι μεγάλη μέσα εἰς τὰ κλειστὰ λεκανοπέδια τῆς Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης κλπ.

4. **Συμπέρασμα.** Γενικῶς εἰς τὴν Έλλάδα ἔχομεν κλῖμα εὔκρατον. Ἡ θερμὴ ἐποχὴ τοῦ ἔτους εἶναι ἐποχὴ ξηρασίας μὲ τσανιώτατα παραδείγματα αἰφνιδίων καταιγίδων μετὰ βροχῆς. Ἡ βροχερὰ ἐποχὴ ἀρχίζει τὸ φθινόπωρον, τὰ δὲ πρωτοβρόχια συνοδεύονται ἀπὸ ἀστραπᾶς καὶ βροντάς. Ο βροχερώτερος μήνην εἶναι δὲ Δεκέμβριος. Ἀπὸ τὸν Ἱανονάριον καὶ ἔπειτα ἀρχίζουν αἱ βροχαὶ γὰρ ὀλιγοστεύουν. Ἀπὸ δὲ τὸν Μάιον ἀρχίζει ἡ ξηρὰ περίοδος.

Αἱ βροχαὶ εἰς τὴν γώραν μας εἶναι φαγδαῖαι. Μειονέκτημα πολὺ ἐπιζήμιον διότι οὕτω δὲν εἰσδίνει ἀρκετὴ ποσότης νεροῦ εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ φεύγει διὰ τῶν χειμάρρων πρὸς τὴν θάλασσαν. Προσέτι δέ, διότι πλημμυρίζουν οἱ ποταμοί, κατακλύζουν τὰς πέριξ γεωργικὰς ἐκτάσεις καὶ προκαλοῦν καταστροφάς.

7. ΧΛΩΡΙΣ-ΠΑΝΙΣ

Χλωρίς. Άναλογα μὲ τὸ κλῖμα κάθε τόπου εἶναι καὶ τὰ φυτά του, ἡ χλωρίς του. Η Ελλάς, έχουσα μίαν θαυμαστὴν ποικιλίαν κλίματος, ἀπὸ τὸ γλυκὺν θαλάσσιον τῶν μεσημβρινῶν παραλίων τῆς, ὡς τὸ δοιμὺν ὑπειρωτικὸν τῶν ὑψηλῶν κορυφῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς, ἔχει πλουσιωτάτην χλωρίδα. Έκτὸς τῶν φυτῶν ἐνείνων, τὰ δοιοῖς ὑπάρχοντα καὶ εἰς τὰς ἄλλας χώρας τῆς μεσογείου θαλάσσης, εἰς τὴν Ελλάδα ἀνεκάλυψαν οἱ βιτανολόγοι καὶ 600 περίπου εἶδη φυτῶν ἀποκλειστικῶς Ἑλληνικά.

Τὰ διάφορα εἴδη τῶν φυτῶν τὰ ἀποτελοῦντα τὴν χλωρίδα μας, δὲν φύονται εἰς ὅλας τὰς περιοχὰς τῆς χώρας μας. Κάθε εἶδος φυτοῦ ἔχει τὸ κλῖμα τῆς ἴδιας του προτιμήσεως· οὕτω ἡ μαριά, ἡ ἥλαια, ἡ σταφιδάμπελος ἀγαποῦν τὸ γλυκὺν θαλάσσιον κλίμα τῶν μεσημβρινῶν παραλίων τῆς Ελλάδος. Αντιθέτως ἡ δεξιά, ἡ ἥλατη καὶ τὰ ἄλλα ἀγαποῦν τὰ χιόνια τῶν δρέων.


Καθ' ὅσον ἀνερχόμεθα εἰς ὑψηλὰ δροῦ ἡ χλωρίς μεταβάλλεται. Φυτά, τὰ δοιοῖς ἐβλέπαμεν πλησίον τῆς θαλάσσης, φθάνοντα μέχρις ἐνὸς ὕψους καὶ ἔπειτα ζάνονται. Αντιθέτως δὲ παρουσιάζονται ἄλλα εἴδη, ἀγνωστα εἰς τὰ παραύλια. Μελετῶντες λοιπὸν οἱ ἐπιστήμονες τὰς προτιμήσεις αὐτὰς τῶν φυτῶν εἰς τὴν χώραν μας ἐχώρισαν τὴν Ἑλληνικὴν χλωρίδα εἰς 3 ζώνας.

1. **Η κατωτέρα ζώνη** ἀρχίζει ἀπὸ τὰ παραύλια καὶ φθάνει ὡς 800 μέτρα ὑψος ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης. Εἰς τὴν ζώνην αὐτὴν συναντῶμεν μεταξὺ πλείστων ἄλλων εἰδῶν χόρτων καὶ φρυγάνων, τριφύλλι, θυμάρι, σφάκα. Επίσης ἐδῶ σκηματίζονται μεγάλα καὶ ὁραῖα δάση ἀπὸ πλατύφυλλα, ἀειθαλῆ χαμόδερδρα (κουμαριά, σπάρτον, φυστικιά, βάτος, χαρουπιά, ἀγριοκυπάρισσα). Εἰς τὴν ζώνην αὐτὴν ἀποτελοῦν μικτὰ συνήθως δάση ἡ χαλέπιος πεύκη (τὰ πεῦκα), δι πρίνος, ἡ ἀγριελαία. Εἰς τὴν κατω-

τέραν ζώνην εύδοκιμεῖ ἡ Ἑλαία, σχηματίζουσα πολλαχοῦ δάση (τοὺς ἑλαιῶνας), ἡ συκῆ, ἡ σταφιδάμπελος, τὰ ἐσπεριδοειδῆ.

2. **Ἡ δρεινὴ ζώνη** ἀπὸ τὰ 800 ἵως τὰ 1800 μέτρα ὕψος. Ἐδῶ ἄλλαζει ἡ χλωρίς ἐντελῶς. Ἀλλα εἴδη χόρτων καὶ φυγάνων φύονται καὶ ἄλλα εἴδη δένδρων σχηματίζουν τὰ δάση. Ἐδῶ θὰ συναντήσουμεν δρῦς, καστανέας, δάφνας καὶ δάση δεξαῖς καὶ ἑλάτης. Ἐδῶ εὐδοκιμεῖ ἔπιστης καὶ ἡ ἀπιδέα, ἡ μηλέα, ἡ κερασέα (βλ. δασικὸν χάρτην σελ. 167).

3. **Ἡ ἀλπεικὴ ζώνη** (ἄνω τῶν 1800 μέτρων ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης), ἡ ἀδενδρος περιοχὴ τῶν ὑψηλῶν κορυφῶν τοῦ Ὄλύμπου, τοῦ Πίνδου, τοῦ Παρνασσοῦ, τῆς Γκιόνας, τῆς Κυλλήνης, τοῦ Ταῦγέτου κλπ. Ἐκεῖ τὸ κλῖμα δημιουργεῖ μὲν ἐκεῖνο τῆς βιορειοτάτης Ενδόπητος, ἡ δὲ δασικὴ βιβλάστησις δὲν ἡμιπορεῖ νὰ ἀναπτυχθῇ, καὶ μέσα εἰς τὰς σχισμὰς τῶν βράχων δὲν βλαστάνουν παρὰ μόνον σπάνιοι μικρόθαμνοι, χαμηλότερα καὶ διάφορα εἴδη πόας.



116. Σχηματογραφικὴ παράστασις τῶν ζωνῶν χλωρίδος.

(Τι παριστοῦν τὰ ἐπὶ τοῦ σχήματος σημεῖα βλ. χάρτην δασῶν σελ. 167).

Πανίς. Ὁχι μόνον τὰ φυτὰ κάθε τόπου εἶναι ἀνάλογα μὲ τὸ κλῖμα τοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ ζῷα. Ὅλα τὰ εἴδη τῶν ζόφων, τὰ ὅποια, ζῶντα εἰς φυσικὴν κατάστασιν, προτιμοῦν μίαν χώραν, ἀποτελοῦν τὴν πανίδα τῆς χώρας ταύτης, καθὼς τὰ φυτὰ ἀποτελοῦν τὴν χλωρίδα τῆς.

Ἡ Ἑλληνικὴ πανίς δὲν εἶναι πολὺ πλουσία εἰς εἴδη ζόφων. Εἴδη μεγάλων ζόφων εἰς ἀγρίαν κατάστασιν ἐλάχιστα ὑπάρχουν. Διότι τὰ ζῷα—καὶ μάλιστα εἰς ἀγρίαν κατάστασιν—ἀφθονοῦν ἐκεῖ ὅπου ἀφθονεῖ καὶ ἡ τροφή των. Ἀλλ' εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ ξηρὸν κλῖμα τῆς, ὅπου τὰ χόρτα ξηραίνονται ἀπὸ τὸν Μάϊον, ὅπου τὸ πλεῖστον τῆς χώρας εἶναι γυμνὸν ἀπὸ δάση, κατὰ φυσι-

κὸν λόγον δὲν ἡμποροῦν νὰ ζήσουν καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦν πολλὰ φυτοφάγα ζῷα. Καὶ ἀφοῦ λείπουν τὰ φυτοφάγα, δὲν ἡμποροῦν φυσικὰ νὰ ὑπάρξουν καὶ σαρκοφάγα. ⁷ Ας προσθέσωμεν ὅτι μερικὰ εἶδη τὰ ἔξιφάνισεν ἢ πλησιάζει νὰ τὰ ἔξιφανίσῃ τὸ κυνήγιον.

”Αγρια φυτοφάγα ζῷα εἰς τὴν Ἑλλάδα είναι ή ἔλαφος, ή δορκάς (Ζαρκάδι), οἱ αἴγαροις (ἀγριόγιδα), οἱ ἀγοιόχοιροις. Υπάρχουν ἐπίσης μερικὰ τρωκτικά, καθὼς οἱ σκίσιονδος (βερβερίσα), οἱ κάστωρ οἱ λαγός, οἱ κόνικλος, οἱ ποντικοί. Ἀρπακτικά ή ἄρκτος (εἰς τὰ δάση τῆς Μακεδονίας καὶ Ἰπείρου), οἱ λύκοις, οἱ θώρ (τὸ τσακάλι), οἱ λύγες (ρῆσος), ή ἀλώπηξ, οἱ τρόχοις (ἀσβός), τὸ κουνάβι, οἱ ἀγριόγατος. ⁸ Εντομοφάγα οἱ ἀκανθόχοιροις, οἱ τυφλοπόντικος, ή νυκτερίζεις.

Πολὺ πλουσιωτέρα ή ἔλληνικὴ πανὶς είναι εἰς πτηνά. Είναι γνωστὰ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα: ⁹ Άπὸ τὰ ἀρπακτικὰ οἱ γῦπες, οἱ ἵερακες, οἱ χωνσαετός ή σταυραετός τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν, ή γλαῦξ. ¹⁰ Άπὸ τὰ ἀγροιχητικά οἱ κοῦκος, οἱ μελισσοφάγοις, οἱ περαστικὸς τσαλαπετεινὸς καὶ ἄλλα. ¹¹ Άπὸ τὰ ἔρηθροβατικά οἱ κορυδαλλός, οἱ σπουργίτης, ή καρδερίνα, οἱ φλῶροις, ή κίσσα, οἱ κόραξ, ή σουσουνράδα, ή ἀηδόνη, ή χελιδόνη, ή πέρδικα, τὸ τρυγόνι κλπ. Εἰς τὰς πεδιάδας, ὅπου δὲν λείπουν τὰ ἔλη, ζοῦν οἱ ἀγριόγαλλοις, ή νερόκοτα, τὸ βροχοπούλι, ή μπεκάτσα, οἱ πελαργόγοις. Εἰς τὴν θάλασσαν καὶ τὰς λίμνας η ἀγριόπαπια, οἱ πελεκάνοι, οἱ γλάροι καὶ ἄλλα.

”Εκτὸς ἔλαχίστων εἰδῶν τὰ περισσότερα πτηνὰ τῆς Ἑλλάδος τρέφονται μὲ ἔντομα καὶ διὰ τοῦτο ἀποβαίνουν πολύτιμοι συνεργάται τοῦ ἔλληνος γεωργοῦ. Η ἀνότος καταστροφή των είναι καὶ καταστροφὴ τῆς γεωργίας καὶ πρὸ πάντων τοῦ δένδρου.

Πάντα ταῦτα τὰ εἶδη τῶν πτηνῶν δὲν ζῶσι διαρκῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα. Μερικὰ ἔρχονται ἀπὸ θερμοτέρας χώρας διὰ νὰ παραθερίσουν καὶ νὰ φτονήσουν εἰς τὴν πατρίδα μας, ὅπως η χελιδόνη. ¹² Άλλα πάλιν ἔρχονται, ἀντιθέτως, ἀπὸ βορειοτέρας χώρας διὰ νὰ παραχειμάσουν ἔδω, ὅπου οἱ χειμῶνες είναι ἥπιοι. Μερικὰ ἄλλα ἀπλῶς διέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, χωρὶς νὰ παραμένουν ἔδω (ἄγιοπούλι, συκοφάγος). ¹³ 110 εἶδη παραμένουν μονίμως εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ 60 παραθερίζουν. Αὐτὰ ὅλα γεννοῦν ἔδω τὰ αὖτά των καὶ μεγαλώνουν τοὺς νεοσσούς των. Προσέτι παραχειμάζουν ἄλλα 110 εἶδη διὰ νὰ φύγουν μὲ τὴν πρώτην ἐμφάνισιν τῆς ἀνοίξεως. Σταθμεύουν δὲ ἀπλῶς, ταξιδεύοντα δι² ἄλλας χώρας, 60 περίπου εἶδη.

”Εκτὸς τῶν πτηνῶν ζοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔρπετά, ίδιως εἰς τὰς

μεριμοτέρας περιοχάς μας (ή ίχνιά, ή δενδρογαλιά, σαῦραι, γελῶ-
λαι κλπ.) καὶ βάτραχοι. Εἰς δὲ τὰς θαλάσσας μας, τὰς λίμνας καὶ
τὰς κοίτας μερικῶν ποταμῶν πλεῖστα εἴδη ἰχθύων. Εἰς τὰς λί-
μνας ζοῦν ή πέρκα, ή λιπαριά καὶ ὁ κυπρίνος, εἰς μερικοὺς πο-
ταμοὺς ή πέστροφα. Οἱ ιχθύες ὅσοι ἀλιεύονται εἰς τὴν θάλασσαν
καὶ τὰς λιμνοθαλάσσας δὲν εἶναι ὅλοι μόνιμοι κάτοικοι τῶν Ἑλλη-
νικῶν νηδάτων. Ποιλὰ εἴδη εἶναι διαβατικά ή ἔρχονται εἰς τὰ Ἑλ-
ληνικὰ παράλια ωρισμένην μόνον ἐποχὴν τοῦ ἔτους, διὸ αὐτὸς δὲ
καὶ ἀλιεύονται εἰς ωρισμένην ἐποχήν. Μεταναστευτικοὶ ιχθύες
εἶναι ή σαρδέλλα, ὁ σκόμιθρος, (σκονιμπόι, κολιός), τὰ σαυρίδια,
ὁ τόνος (μαγιάτικο), ή παλαμίδα. Οἱ κέφαλοι εἰσέρχονται εἰς τὴν
λιμνοθάλασσαν τοῦ Μεσολογγίου τὸν Μάρτιον. Γενικῶς δὲ κατὰ
τὴν ἄνοιξιν οἱ ιχθύες ἔρχονται πρὸς τὰ παράλια διὰ νὰ γεννήσουν
τὸ ανγάτων.

Απὸ τὰ μεγαλύτερα θαλάσσια ζῷα ή Ἑλληνικὴ πανίς περι-
λαμβάνει κυρίως τὴν φόρτην, τὸ δελφίνι καὶ τὸ σκιλλόφαρον.



117. Τὸ ἀλώνισμα εἶναι μία ἀπὸ τὰς γραφικωτέρας ἐργασίας
τῆς σιτοκαλλιεργείας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΑ

(*Καλλιέργεια, δάση, κτηνοτροφία, ἀλιεία*).

Ἡ γεωργία εἶναι ἡ σπουδαιοτέρα ἀσχολία τοῦ ἀνθρώπου, διότι μᾶς δίδει τὰ πλέον ἀπαραίτητα διὰ τὴν ζωήν μας εἴδη, τὰς τροφάς. Ἀπὸ τὴν γεωργίαν προέρχεται τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ ἔμνικοῦ μας εἰσοδήματος καὶ μὲ τὰς γεωργικὰς ἐργασίας ἀσχολοῦνται οἱ περισσότεροι κάτοικοι τῆς χώρας μας.

Ἡ Γεωργία εἶναι προσέτι τὸ ὑγιεινότερον καὶ εὐχαριστότερον ἔργον, διότι ἐκτελεῖται εἰς τὰς μαγευτικὰς ἔξοχὰς τῆς πατρίδος μας, μέσα εἰς τὸν καθαρὸν ἀέρα, κάτω ἀπὸ τὸ λαμπρὸν φῶς τοῦ ἥλιου.

Ἡ μεγάλη ποικιλία τοῦ κλίματος καὶ τοῦ ἐδάφους τῆς χώρας μας ἐπιτρέπει νὰ καλλιεργῶμεν τὰ πλέον διαφορετικὰ εἴδη. Πράγματι δέ, ὅσον ἀφορᾷ τὴν μεγάλην ποικιλίαν τῶν καλλιεργουμένων εἰδῶν, ή Ἑλλὰς ἀποτελεῖ σπάνιον παράδειγμα. Ἐν τούτοις δὲν ἔχουμεν ἀκόμη κατορθώσει νὰ καλλιεργήσωμεν διάφορον τὸ δυνάμενον νὰ καλλιεργηθῇ ἔδαφος. Χωρὶς νὰ ὑπόλογίσωμεν τὰς δρεινὰς ἀγόρων περιοχὰς καὶ τὰ ἀκατάλληλα διὰ τὴν καλλιέργησην οποιούτερης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

γειαν πετρόδη έδάφη, παραμένουν παχέα έδάφη ἀκαλλιέργητα, εἰς τὰ βαθύτερα μᾶλιστα μέρη τῶν πεδιάδων καὶ παρὰ τὰς δύνας τῶν ποταμῶν, διότι καλύπτονται ἀπὸ ἔλη, ἢ πνίγονται κατὰ τὰς πλημμύρας.

Ἡ Γεωργία μας κατὰ τὴν τελευταίαν ἔκαποντασίαν, μετὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ Εἰζοσιένα, ἔκαμε μεγάλας προόδους. Ἀρκεῖ νὰ ἐνθυμηθῶμεν ὅτι μετὰ τὸν ἑπταετῆ ἔκεινον ἀγῶνα τὰ πάντα ἀπέμειναν κατεστραμμένα.

«Πανταζοῦ ὑπῆρχον οἰκίαι πυρποληθεῖσαι, πόλεις ἐρημωθεῖσαι, χωρία καὶ ποίμνια κατεστραμμένα. Λάττα τὰ δένδρα ἀπεστραμμένα τοῦ ἐδάφους κατέκειντο· οὔτε αἱ ἔλαιαι καὶ αἱ ἄμπελοι διέφρυγον τὴν καταστροφὴν τοῦ ἐχθρικοῦ πυρὸς καὶ σιδήρου. Ἡ πενία ἦτο γενική. Βραχίονες ἵνα ἐπιδοθῶν εἰς τὴν γεωργίαν ἔλειπον, ὅσοι δὲ ὑπῆρχον, συνήμθισαν τὸν χειρισμὸν τοῦ ὅπλου καὶ ἀπέμειναν τὸν τοῦ ἀρότρου. Ἡ ἔλλειψις παντὸς μέσου ἦτο τοιαύτη, ὥστε καὶ αὐτῶν τῶν σπόρων ἐστερεοῦντο πρὸς καλλιέργειαν. Τὰ ἐνφορώτατα μέρη τοῦ νέου κράτους, αἱ ἀκταὶ τῆς Ἀζαίας, ἡ κοιλάς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἰλίου, ἡ ἐρημότητα τῆς Καρπαθίας, ἡ κοιλάς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ηλεία, ἡ πεδιάδη τῆς Αργολίδος κατεστραμμένα, ἐντεῦθεν δὲ τοῦ Ἰσθμοῦ μόνον ἐν τῷ λεκανοπεδίῳ τῆς Λεβαδείας ενδίσκονται ὕγη τινὰ καλλιεργείας». (Ἐπ. Κυριακίδου, *Ιστορία τοῦ συγχρόνου Ἑλληνισμοῦ* [1832-1892]).

Μεγάλην ὄμησιν εἰς τὴν γεωργίαν μας ἔδωσε κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἡ ἀπαλλοτρίωσις τῶν μεγάλων κτημάτων (τσιφλικίων) τῆς Θεσσαλίας καὶ Μακεδονίας καὶ πρὸ παντὸς ἡ προσφυγικὴ ἀποκατάστασις. Οἱ Ἑλληνες τῆς Μ. Ἀσίας, κατὰ τὸ πλεῖστον γεωργοί, ἐγκατασταθέντες εἰς τὴν Ἑλλάδα, ηὔξησαν τὸν γεωργικὸν μας πληθυμσμὸν καὶ ἐπεδόθησαν εἰς τὴν καλλιέργειαν πολλῶν νέων ἔκτασεων, ἰδίως εἰς τὴν Μακεδονίαν, αἱ δοῦλαι ἐχομεμοποιοῦντο ἄλλοτε δὲ βισκαί. Σήμερον καλλιεργοῦνται εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ σιτηρά, ὅσποια καὶ λαζανικά, καπνά, βάμβακα καὶ σουσάμι, σταφίδα καὶ ἀμπέλους περίπου 20 000 000 στρέμματα. Εἰς αὐτὰ δύος πρέπει νὰ προσθέσωμεν 5 000 000 στρέμματα ἐλαιῶνας, 500 000 στρέμματα διάφορα ἄλλα δένδρα καὶ 4 000 000 στρέμματα ἀγραναπαύσεις, δηλ. χωράφια τὰ δόποια καλλιεργοῦνται κάθε δεύτερον ἔτος. Οὗτος διλόκληρος ἡ ἐημερωμένη καὶ καλλιεργουμένη ἔκτασις εἰς τὴν χώραν μας δύναται νὰ ὑπολογισθῇ εἰς 30 ἔκαποντα στρέμματα περίπου.

Μένουν δῆμος ἀκόμη πολλὰ νὰ γίνουν διὰ τὴν γεωργίαν μας.
Οσα παράγομεν δὲν μᾶς φιλάνονται. Αναγκαζόμεθα νὰ εἰσάγουμεν
γεωργικὰ προϊόντα ξένων χωρῶν, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὅποια θὰ ἡδυ-
νάμεθα νὰ παράγουμεν. Οὕτω δὲν παράγομεν παρὰ μόνον τὸ
ἥμισυ περίπου τοῦ σίτου ποὺ χρειαζόμεθα, τὸ ἄλλο ἥμισυ τὸ
ἄγοραζομεν ἐκ τοῦ ἔξωτερον. Καὶ δὲν εἰσάγομεν μόνον σίτου,
ἄλλα καὶ ὅσποια καὶ πατάταν καὶ λαχανικὰ διάφορα, ἀκόμη
δὲ καὶ λεμόνια καὶ πορτοκάλια εἰς τὴν χώραν αὐτήν τῆς πορ-
τοκαλλέας.

Πρέπει λοιπὸν νὰ αὐξήσουμεν τὴν γεωργικήν μας παραγωγήν.
Τοῦτο δὲ ἐπιτυγχάνεται μὲ δύο τρόπους: α) μὲ τὸ νὰ αὐξήσουμεν
τὰς καλλιεργούμενας ἐκτάσεις, β) μὲ τὸ νὰ πάμουμεν τὴν γῆν πλέον
εὔπορον, νὰ αὐξήσουμεν δηλ. τὴν ἀποδοτικότητά της.

Πῶς θὰ εἴρωμεν δῆμος νέας γαίας: α) ἐκχερσώνορτες καλλιερ-
γησίμους γαίας, β) ἀποξηραίρορτες τὰ ἔλη τῆς χώρας μας (μόνον
εἰς τὴν Μακεδονίαν καλύπτονται ἀπὸ ἔλη ἥπλημμαριζοῦνται περὶ
τὰ 4.000.000 στρέμματα), γ) ἐμβολιάζορτες καὶ τοιουτορόπως ἐξη-
μερώνοντες ἄγρια δένδρα, ίδιως ἀγριελαίας, ἀγριοφυστικιές κλπ.
αἱ ὅποιαι καλύπτουν ἐκτάσεις δλοκλήρους ἐπὶ τῶν κλιτύν τῶν
βουνῶν. Τὴν δὲ ἀποδοτικότητα τῆς γῆς μας θὰ αὐξήσουμεν μὲ
τὸ νὰ καλυτερεύσουμεν τοὺς τρόπους τῆς καλλιεργείας: α) νὰ δογώ-
νωμεν μὲ σιδηροῦ ἀροτροῦ βαθέως καὶ εἰς τὰς μεγάλας πεδιά-
δας μὲ μηχανικὰ ἀροτρα, β) νὰ σπείρωμεν ἐκλεκτὸν σπόρον,
γ) νὰ καταπολεμῶμεν μεθοδικῶς καὶ ἐπιστημονικῶς τὰς ἀσθενείας
τῶν φυτῶν καὶ τέλος δ) νὰ χορηγοποιῶμεν χημικὰ λιπάσματα.

Ἡ πρόδοσ τῆς χώρας μας καὶ ἐξασφάλισις ἀνετοπέρας ζωῆς
εἰς τοὺς κατοίκους της ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν βελτίωσιν καὶ τὴν ἀνά-
πτυξιν τῆς γεωργικῆς μας παραγωγῆς.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ

Καλλιεργοῦμεν διὰ δύο κυρίως σκοπούς, εἴτε διὰ νὰ παραγά-
γουμεν εἴδη διατροφῆς, εἴτε διὰ νὰ προμηθεύσουμεν εἰς τὴν βιο-
μηχανίαν μας γεωργικὰς πρώτας ὕλας.

Εἰδη διατροφῆς. 1. **Σῖτος** Ο Σῖτος, μὲ τὸν ὅποιον παρα-
σκευάζομεν τὴν κυριωτέραν τροφήν μας, τὸ ψωμί, καλλιεργεῖται
εἰς ὅλην τὴν Ελλάδα. Εύδοκιμεῖ κυρίως εἰς ἐδάφη προσκωπιγενῆ
ὅλων τῶν κλιμάτων. Καὶ διὰ τοῦτο μεγάλαι ἐκτάσεις τῶν πεδιά-

δων τῆς Μακεδονίας, Θράκης καὶ Θεσσαλίας, τῆς Στερεάς καὶ Πελοποννήσου καλλιεργοῦνται μὲν σίτον.

Ἐκ τῶν 20 περίου ἑκατομμυρίων στρεμμάτων, τὰ δύονα καλλιεργοῦνται εἰς τὴν χώραν μας (χωρὶς νὰ ὑπολογίσωμεν τὰς ἀγραναπαύσεις καὶ δενδροκαλλιεργείας), διατίθενται διὰ τὸν σίτον περίου 6 ἑκατομμύρια στρέμματα, τὰ δύονα ἀποδίδουν κατ' ἓτος 450 000 περίου τόννους, δηλ. τὸ ὥμισυ τῆς ποσότητος ποὺ χρειαζόμενα διὰ τὸ ψωμί μας. Τὸ ὑπόλοιπον τὸ εἰσάγομεν ἀπὸ τὰς μεγάλας σιτοπαραγωγικὰς χώρας, καὶ ἴδιος τὴν Ἀμερικὴν (Καναδᾶν, Ην. Πολιτείας, Αργεντινήν). Η ἀποξήρανσις τῶν ἔλῶν καὶ ἡ μεθοδικότερα καλλιέργεια θὰ αὐξήσῃ κατὰ πολὺ τὴν παραγωγὴν τοῦ σίτου εἰς τὴν χώραν μας.

Καλλιεργοῦνται μὲν σίτοις :

Εἰς τὴν Μακεδονίαν	1 620 000 στρέμμ.	
» Θράκην	450 000	»
» Θεσσαλίαν	1 120 000	»
» Ἡπειρον	150 000	»
» Δυτικὴν Στερεάν	200 000	»
» Ανατολικὴν Στερεάν	900 000	»
» Πελοποννήσου	1 100 000	»
Εἰς τὰς Ἰονίους νήσους	30 000	»
» νήσους τοῦ Αἴγαίου	450 000	»

2. *Τὰ ἄλλα σιτηρά.* Πλὴν τοῦ σίτου καλλιεργοῦμεν ἄλλας τόσας ἑκτάσεις (7 500 000 στρέμμ.) διὰ τὰ ἄλλα σιτηρά: κριθήρ, βρώμηρ, ἀραβόσιτον, σίκαλιν, ὅρνζαν. Οἱ ἀραβόσιτος ἀγαπᾷ τὰ παρόχθια ὑγρὰ ἐδάφη τῶν ποταμῶν καὶ καλλιεργεῖται ἐκεῖ ὅπου δὲν παράγεται σίτος· χρησιμοποιεῖται δὲ διὰ τὸ ψωμὶ τῶν πτωχοτέρων περιφερειῶν τῆς χώρας μας (Ἡπειρος). Τὰ περισσότερα τῶν ἄλλων σιτηρῶν καλλιεργοῦνται κυρίως πρὸς διατροφὴν τῶν ζῴων.

3. *Οσπρια, πατάτα, λαχανικά.* Τὰ ὄσπρια (φασόλια, κουκιά, φεβίθια, φακή). ή πατάτα καὶ τὰ λαχανικὰ ἀποτελοῦν μαζὶ μὲ τὸ ψωμὶ τὴν βάσιν τῆς τροφῆς μας, καλλιεργοῦμεν δὲν ἔξ αντῶν περὶ τὸ 1 000 000 στρέμματα. Τὰ εῖδη αντὰ ἀπαιτοῦν γονιμώτερα ἐδάφη. Πατάτα παράγεται εἰς τὸν Βόλον, τὴν Κέρκυραν καὶ τὰς εὐφόροις κοιλάδας τῆς Πελοποννήσου. Τὰ λαχανικά, τὰ δύονα πρέπει νὰ καταναλίσκωνται ἀμέσως ἀμα κοποῦν, καλλιεργοῦνται πλησίον τῶν μεγάλων πόλεων ἢ εἰς μέρη μὲ καλὴν συγκοινωνίαν. Μεγάλοι

λαζανόκηποι ὑπάρχουν ἔξω τῶν Ἀθηνῶν, πλησίον τῆς Θεσσαλονίκης, τῶν Πατρῶν, εἰς τὴν πεδιάδα τοῦ Ἀργούς κλπ.

4. **Ἐλαία.** Ἐν τῶν σπουδαιοτέρων γεωργικῶν προϊόντων μαζὶ εἶναι ὁ καρπὸς τοῦ ἱεροῦ δένδρου τῆς ἐλαίας. Οἱ ἐλαιῶνες μαζὶ καλύπτουν περὶ τὰ 5 000 000 στρέμματα καὶ παράγουν κατὰ μέσον ὅρον ἑτησίως 100 000 τόννους ἐλαίου καὶ 30 000 τόννους ἐλαιῶν φαγωσίμων.

Ἡ ἐλαία ἀγαπᾷ θαλάσσιον κλῖμα, ὃχι πολὺ ψυχρὸν τὸν χειμῶνα, καὶ διὰ τοῦτο ἐνδοκιμεῖ εἰς ὅλα τὰ Ἑλληνικὰ παράλια ἐκτὸς ἐκείνων τῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης, ὅπου συναντᾶται εἰς πολὺ περιφρισμένην ἔκτασιν. Προτιμᾶς τὰ ὅχι πολὺ γόνιμα κοκκινοχόματα, τὰ δοῦλα συναντῶνται μεταξὺ τῶν ἀσβεστολίθων. Ἐν τούτοις εἰς ὑπερβολικὰ ἔηρον (ἀμυνδες) ἡ πολὺ ὄνychὸν (έλιθες) ἔδαφος ἡ ἐλαία δὲν ενδοκιμεῖ. Μεγάλοι ἐλαιῶνες ὑπάρχουν εἰς τὴν Ἀττικήν, τὴν Ἀμφισσαν, τὰ παράλια τῆς Πελοποννήσου καὶ ἐφ' ὅλων τῶν νήσων μαζὶ. Εἰς τὴν Κέρκυραν, τὴν Ζάκυνθον, τὴν Λέσβον, τὴν Κορίτην οἱ ἐλαιῶνες σχηματίζουν ἐκτεταμένα δάση. Φημίζονται αἱ φαγώσιμοι ἐλαῖαι τῶν Καλαμῶν, τῶν Πατρῶν, τῆς Ἀμφίσσης, τοῦ Βόλου. Ἐλαία καλὰ παράγονται μόνον ἐκεῖ ὅπου ἔχουν κατασκευασθῆ νέα, ἐπιστημονικῶς λειτουργοῦντα ἐλαιοτριβεῖα (βλ. χάρτην ἐλαίας).

Παραγωγὴ ἐλαίου εἰς τόννους

(Μέσος ὅρος ἑξαετίας 1927-1932)

Τόπος παραγωγῆς	Ποσότης παραγωγῆς	Τόπος παραγωγῆς	Ποσότης παραγωγῆς
Πελοπόννησος	26 000	Εεβοια	2 000
Κορίτη	26 000	Σάμος	2 200
Λέσβος	18 000	Ζάκυνθος	2 000
Στερεά Ἕλλας	7 000	Κεφαλληνία	1 500
Κέρκυρα	5 500	Μαγνησία	1 500

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ τούτη χώρα τοῦ κόσμου εἰς τὴν ἐλαιοπαραγωγὴν, μετὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Ισπανίαν.


5. **Αμπελοι.** Πλέον τῶν 2 400 000 στρέμματα καλλιεργοῦμεν μὲν ἀμπέλους καὶ σταφιδαμπέλους. Αἱ σταφιδάμπελοι ενδίσκουνται κυρίως εἰς τὴν Πελοπόννησον κατὰ μῆκος τῶν παραλίων τοῦ Κορινθιακοῦ καὶ τοῦ Ιονίου. Ἡ σταφίς, ἡ μαύρη κορινθιακὴ σταφίς, εἶναι καθαυτὸς είδος Ἑλληνικόν. Αἱ σταφίδες τῆς Καλλιφορ-



118. Χάρτης έλαιας.

(1. Δεικνύει ποῦ φύεται ἡ ἔλαια (μαῦρα) καὶ ποῦ δὲν φύεται (λευκά). 2. Ποῦ ὅμως οἱ ἔλαιῶντες ἔχουν τὴν μεγαλυτέραν ἔκτασιν καὶ τὴν μεγαλυτέραν παραγωγήν, ἀναφέρει δὲ στατιστικὸς πίναξ παραγωγῆς ἔλαιον τῆς σελ. 158. Ἡ σύγκρισις τοῦ στατιστικοῦ πίνακος καὶ τοῦ χάρτου δίδει πλήρη εἰκόνα τῆς ἔλαιοπαραγωγῆς εἰς τὴν χώραν μας).


νίας καὶ τῆς Αὐστραλίας εἶναι κατὰ πολὺ κατότεραι. Καλλιεργοῦμεν μὲ σταφιδαμπέλους περὶ τὰς 700.000 στρέμματα, ἡ ἀξία δὲ τοῦ παραγομένου καρποῦ, ὅστις κατὰ τὸ πλεῖστον ἔξαγεται εἰς τὴν Ἀγγλίαν, Ὁλλανδίαν, Γερμανίαν κλπ. φθάνει περίπου τὸ 1 καὶ ἥμισυ δισεκατομμύριον δραχμῶν.



119. Κερινθιακὴ σταφίς, πραγματικὸν φυσικὸν γλύκισμα.

Ἄντιμέτως πρὸς τὴν σταφιδάμπελον, ἡ ἄμπελος οὕτε τόσον γόνιμα ἐδάφη ἀπαιτεῖ οὕτε τόσον αὐστηρὰ εἶναι εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ κλίματος. Ἀγαπᾶ βεβαίως τοὺς γλυκεῖς χειμῶνας καὶ τὴν βροχερούν, ἀλλ' ἡλιόλουστον ἀνοιξιν καὶ τὸ θερινὸν θέρος διὰ νὰ ὠριμάσῃ τοὺς καρπούς της. Όμως ἀντέχει καὶ εἰς τὸ ψῦχος. Διὰ τοῦτο εὑρίσκεται εἰς ὅλας τὰς περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος, καὶ εἰς τὰ παράλια καὶ εἰς τὰ μεσόγεια καὶ εἰς τὰς χαμηλὰς πεδιάδας καὶ ἐπὶ τῶν δροπεδίων. Καλλιεργοῦμεν περὶ τὸ 1.500.000 στρέμματα καὶ παράγομεν οἶνον καὶ σταφυλὰς ἐπιτραπεζίους ἀξίας περίπου ἑνὸς δισεκατομμυρίου δραχμῶν.

Φημίζονται οἱ οἶνοι τῆς Σάμου, τῆς Ἀζαΐας, τῆς Λευκάδος κλπ. Ἐν Ἀθήναις καὶ Πειραιεῖ προτιμῶνται οἱ ἐλαφροὶ οἶνοι τῆς Ἀττικῆς, τοὺς δρούσιους ἀρωματίζουν μὲ ορτίνην, γνωστοὶ μὲ τὸ ὄνομα *ρετσίνα*. Αἱ φαγώσιμοι σταφυλαὶ καὶ αἱ σταφίδες, κνημίως ἡ σουλτανίνα, εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον εὔχημα καὶ εὐθηνὰ φροῦτα.



120. Χάρτης καλλιεργείας σταφίδος και σίνου.

1. Παρατηρήσατε ποῦ καλλιεργεῖται ή κορινθιακή σταφίς.
2. Ποῦ περισσότερον καλλιεργεῖται ή ἄμπελος.
3. Παραβάλετε τοὺς στατιστικὸς πίνακας καλλιεργείας τῶν δύο εἰδῶν.
4. Συμβουλευθῆτε καὶ τὸν χάρτην ἐμπορίον).

Τελευταίως ήρχισεν ή αποστολή νωπῶν σταφύλῶν εἰς εὐρωπαϊκὰς χώρας μέσα εἰς εἰδικῶς κατεσκευασμένα βαγόνια. Η ἀνάπτυξις τοῦ ἐμπορίου τῶν νωπῶν σταφύλῶν θέλει προσπορίσει εἰς τὴν χώραν μᾶς μεγάλας ὥφελείας.

6. **Διάφοροι δπῶθαι.** Αἱ πλέον εὔγευστοι καὶ χυμώδεις δπῶθαι ωριμάζονται ἐν Ἑλλάδι. Φημίζονται τὰ σῆκα τῶν Καλαμῶν, τὰ πορτοκάλλια τῶν Καλαμῶν, τῆς Κρήτης, τῆς Κερκίνας, τὰ μαντούνια τῆς Χίου, τὰ μῆλα τοῦ Βόλου, τὰ κάστανα τῆς Κρήτης, τὰ




Φωτ. Τοπογρ. "Υπηρ. Υποργ. Συγκοινωνίας.

121. **Κρήτη.** Αἱ πολλαὶ πολυώροφοι οἰκοδομαὶ εἶναι τὰ «καπνομάγαζα», ἐντὸς τῶν δποίων ἐπεξεργάζονται τὰ φύλλα τοῦ καπνοῦ.


ἀγγλαδια τῶν Πατρῶν κτλ. Η δενδροκαλλιέργεια εἰς τὴν χώραν μᾶς δὲν εἶναι ὅσον ἔπειτε καὶ ὅσον ἡδύνατο ἀνεπιτυγμένη. Ἀποτέλεσμα τούτου εἶναι ὅτι προμηθευόμεθα λεμόνια ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν, μῆλα ἀπὸ τὴν Καλλιφορίαν κτλ. Ομως κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ηρχισε νὰ τιμᾶται περισσότερον ή δενδροκαλλιέργεια.

Βιομηχανικὰ φυτά. 1. **Καπνά.** Η κυριωτέρα καλλιέργειά μᾶς διὰ σκοποὺς βιομηχανικοὺς εἶναι ή τῶν καπνῶν. Καλλιεργοῦμεν κατ' ἔτος περὶ τὰ 650.000 στρέμματα καὶ παράγομεν καπνὰ ἀξίας 1500 ἑκατομμυρίων δραχ. περίπου (μέσος ὄρος πενταετίας 1928-1932). Καπνὰ καλλιεργοῦνται εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, τὰ ἀνώ-



122. Χάρτης καπνοκαλλιεργείας.

(1. Τὸ μέγεθος τῶν κύκλων δεικνύει τὴν καλλιεργούμενην μὲν κατὰ ἔκτασιν. 2. Κατατάξατε εἰς μίαν σειρὰν τὰς πόλεις-κέντρα καπνοκαλλιεργείας. 3. Ποία χώρα τῆς Ἑλλάδος εἶραι ἡ πλέον καπνοπαραγωγός; 4. Συμβουλευθῆτε τὸν πίνακα γεωργικῆς παραγωγῆς Μακεδονίας. 5. Ἐπίσης τὸν ἐμπορικὸν χάρτην διὰ τὴν ἔξαγωγὴν τῶν καπρῶν κατὰ λιμένας).



123. Μεταφορά καπνού σε μάτων.

τερα δημος και ἀκριβώτερα παράγονται εἰς τὴν ἀνατολικὴν Μακεδονίαν και Θράκην, γνωστὰ μὲ τὸ ὄνομα καπνά Ξάρθης. Μέγα κέντρον καπνολαραγωγῆς εἶναι και τὸ Ἀγρίνιον. Ἀπὸ τὰ καπνά μαζικὸν μόνον μέρος βιομηχανοποιεῖται εἰς τὴν Ἑλλάδα. Τὸ μεγαλύτερον ἔξαγεται εἰς τὴν Ἀμερικήν, Γερμανίαν, Αἴγυπτον και ἄλλαροῦ (βλ. καπνικὸν χάρτην).

2. *Ἄλλα βιομηχανικὰ φυτά. Βάμβαξ.* Ή καλλιέργειά του αὐξάνει καταπληκτικῶς ἀπὸ ἕτους εἰς ἕτος και εὐδοκιμεῖ εἰς πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὴν πεδιάδα τοῦ Ἐρεβου και τῆς Κομοτινῆς μέχρι τῶν χαμηλῶν κοιλάδων τῆς Πελοποννήσου. Ή παραγομένη ἐν τούτοις ποσότης δὲν ἐπαρκεῖ εἰς τὴν ἐγκόδιον κατανάλωσιν και εἰσάγεται βάμβαξ και ἐκ τοῦ ἔξωτεροικοῦ.


Τὸ σησάμιον καλλιέργειται ἐν Μακεδονίᾳ, Θράκη και Θεσσαλίᾳ διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ σησαμελαίου. Τὸ γλυκάνισον, χοντσιμοποιούμενον πρὸς ἀρωματισμὸν τοῦ οὕζου, καλλιέργειται εἰς τὴν Φλώριναν και τὴν Λάρισαν.

ΔΑΣΗ

Ἡ χώρα μαζ εἰς πολὺ μακρινὴν ἐποχὴν ἐκαλύπτετο σχεδὸν ὅλη ἀπὸ δάση. Ἀλλὰ καθ' ὅσον ηὔξανεν ὁ πληθυσμὸς και αἱ



124. Συλλογὴ βάμβακος εἰς τὴν Βοιωτίαν.



125. Χάρτης παραγωγής μετάξης και βάμβακος.

- Οι κύκλοι τοῦ βάμβακος (λευκοὶ) δεικνύουν τὴν καλλιεργούμενην ἔκτασιν.
- Ποῦ καλλιεργεῖται περισσότερο ὁ βάμβαξ;
- Οἱ γραμμωτοὶ κύκλοι δεικνύουν τὴν παραγωγὴν κονκονίων.
- Ποῦ παράγεται μεγάλη ποσότης καὶ καλλιεργεῖται ἡ μωσέα;

ἀνάγκαι τῆς καλλιεργείας καὶ τῶν βοσκῶν, ἐπὶ τοσοῦτον ἡ χώρα ἀπεγυμνώνετο. Τοιουτορόπως τὰ δάση ἔξελιπον ἀπὸ τὰ πεδινὰ καὶ εὑφορια μέρη καὶ περιωρίσθησαν εἰς τὰ δρεινὰ καὶ ἄγονα. Δυστυχῶς ἡ ἀποψιλωτικὴ αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου ἔξηκολούθησε καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, καὶ πολλά, μεγάλα καὶ ὕβρια δάση ἐπυρπολήθησαν καὶ κατεστράφησαν, διὰ νὰ χοησιμοποιηθῇ τὸ ἔδαφός των ὡς βοσκά. Οὕτως ἀπεγυμνώθησαν ἀπὸ τὰ δάση των καὶ πολλαὶ δρειναὶ καὶ πετρώδεις περιοχαί, μερικαὶ ἐκ τῶν δροίων ἔγασαν κάθε ἑλπίδα ἀναδασθεως, διότι ἀπεπλήθησαν ἀπὸ τὰς βροχὰς καὶ ἀπέμειναν ἔηροι βράχοι.



126. Ἐλατόδασος εἰς τὴν Βυτίναν.

Τὰ Ἑλληνικὰ δάση σήμερον καλύπτουν ἔκτασιν περίπου 18 ἑκατομμυρίων στρεμμάτων (0,14 τοῦ ἔδαφους μας). Τὰ μεγαλύτερα καὶ πυκνότερα δάση μας ενδίσκονται εἰς τὴν Πίνδον, εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ Βερμίου, εἰς τὴν Ροδόπην, εἰς τὴν Κατερίνην.

Εἰς τὰς ἄλλας περιφερείας, τὴν Στερεάν, τὴν Πελοπόννησον καὶ τὰς νήσους, τὰ δάση είναι διλγύθτερα καὶ ἀραιότερα.

Τὰ δάση μας, ὅσα ενδίσκονται εἰς χαμηλὸν ἔδαφος ἢ πλησίον τῆς θαλάσσης, ἀποτελοῦνται ἀπὸ χαλέπιον πεύκην (Ἀν. Ἐλλάς) πλατάνους, δρῦς καὶ βραζύκομα ἀειθαλῆ (δάφνη, κουμαριά, μυρτιά, σχίνος, ἀγριελεῖα κτλ.). Ἐπὶ τῶν δρέων, μακρὰν τῆς θαλάσσης, σχηματίζονται δάση ἀπὸ ἔλατην, δεξάν, καστανέαν, λευκό-



Κατά τὸν Ν. Ι. Λάζον, δασάρχην.

127. Αἱ δασικαὶ ἐκτάσεις τῆς Ἑλλάδος.

(1. Τελείως γνυμαὶ ἀπὸ δάση εἶναι αἱ πεδιναὶ καλλιεργούμεναὶ ἐκτάσεις 2. Αἱ «δασικαὶ ἐκτάσεις» δὲν εἶναι παντοῦ ἐξ ἵσου δασωμένα. Ποῦ εἶναι τὰ πυκνότερα δάση τῆς Ἑλλάδος; 3. Παρατηρήσατε ποῦ ὑπάρχουν ἐκτεταμένα δάση ἔλατης, δευταῖς καὶ δρεπανῆς πεύκης. 4. Παρατηρήσατε ποῦ ὑπάρχουν δάση πλατυφύλλων φυτῶν καὶ χαλεπίου πεύκης. 5. Συμβούλευθήτε τὸ κεφάλαιον περὶ τῆς ἐλληνικῆς χλωρίδος καὶ τὸ σχῆμα τῶν ζωνῶν).

δεομον πεύκην. Ή εκμετάλλευσις τῶν ἔλληνικῶν δασῶν δὲν εἶναι εὔκολος, διότι δὲν ὑπάρχουν εἰς τὰ δύσβατα δρεινὰ μέρη μεταφροικὰ μέσα. Μόνον ἐκεῖ, ὅπου τὸ φεῦμα τῶν ποταμῶν ἡμπορεῖ νὰ χοησιμοποιηθῇ διὰ τὴν μεταφορὰν ἔνδειας οἰκοδομικῆς, γίνεται τοιαύτη ἐκμετάλλευσις. Ἀπὸ τὰ ἄλλα δάση κυρίως καύσιμος ὕλη (ξύλα καὶ ξυλάνθρακες) ἔξαγεται. Δασικὸν προϊὸν ἀξιόλογον εἶναι ἡ ορτίνη, τὴν δποίαν συλλέγουν εἰς τὰ δάση τῆς χαλεπίου πεύκης (δάση Ἀττικῆς κλπ.) καὶ τὸ βαλανίδι, συλλεγόμενον (ἐν Ἀκαρνανίᾳ, Ἡλείᾳ κλπ.) χάριν τῆς βυρσοδεψίας.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ ξηρὸν κλῖμα τῆς, εἰς τὸ ἔδαφος τῆς δποίας φύονται μικρὰ χόρτα ταχέως ἔηραινόμενα, δὲν δύναται νὰ ἔχῃ σπουδαίαν κτηνοτροφίαν. Τὰ κυρίως κτηνοτροφικὰ ζῷα εἶναι αἱ αἴγες καὶ τὰ πρόβατα, τὰ δποῖα βόσκουν νομάδες ποιμένες, οἱ Σαρακατσαναῖοι ἐπὶ τῶν ὁρέων τῆς Κεντρικῆς οροσειρᾶς, ἀπὸ τὰ ἄλλα



128. Βοσκὴ εἰς τὴν πεδιάδα Σερρῶν.

βανικὰ σύνορα μέχρι τῆς Πελοποννήσου, καὶ οἱ Καραγκούνηδες τῆς Θεσσαλίας κλπ. Οἱ ποιμένες οὗτοι, σκηνίται κατὰ τὸ πλεύστον, ὀδηγοῦν τὰ ποίμνια τῶν τὸ φθινόπωρον (τοῦ Ἀγ. Δημητρίου) εἰς τὰς πεδινὰς βοσκὰς (χειμαδιὰ) καὶ τὴν ἀνοίξιν (Ἀγ. Γεωργίου) εἰς τὰς δρεινάς.

Τὰ αἴγοπρόβατα εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπολογίζονται εἰς 12 000 000 ζῷα (δηλ. 2 ζῷα κατὰ κάτοικον). Οἱ βοσκότοποι δασωμένοι καὶ μή, ὅπου ἡ βοσκὴ ἐπιτρέπεται, ὑπολογίζονται εἰς 45 ἑκατομμύρια στρέμματα περίπου.

Η νομαδική θητωσις αντή κτηνοτροφία και ίδιως ή προβατοτροφία διαρκώς έλαττονται, διότι πλείσται καλαί πεδινά βισκαὶ παρεδόμησαν εἰς τὴν καλλέργειαν, μετὰ τὴν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν τοιφάλιών καὶ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν προσφύγων. Εἰς τὰς μεγάλας πόλεις συντηροῦνται μεγάλα βουνάσια διὰ τὸ γάλα τῶν κατοίκων των.

Η κτηνοτροφία τῆς χώρας μας, ή δποία, ὡς εἶπομεν, καὶ έλαττονται, δὲν ἐπαρχεῖ διὰ τὰς ἀνάγκας μας. Καὶ διὰ τοῦτο εἰσάγομεν μεγάλα ποσὰ κρέατος, ίδιως μεγάλα ζῷα, ἀπὸ τὰ γειτονικά μας κράτη. Ἐπίσης γάλα συμπεπυνθμένον, τροφὰ καὶ βούτυρα ἀπὸ διαφόρους χώρας (γάλα Τελβετίας καὶ Οὐλλανδίας, βούτυρα Ρωσίας, Δανίας κλ.).

ΑΛΙΕΙΑ

Μετὰ τὴν κτηνοτροφίαν πρέπει νὰ ξετάσωμεν τὴν ἄλιείαν, ή δποία συνεισφέρει μεξιόλογον ποσοστὸν εἰς τὰς ζωῆς μας τροφάς. Η χώρα, ἂν καὶ ἔχει λίαν ἐκτεταμένα παραλία, εἰς δὲ τὰς θαλάσσας τῆς ζῶσι πολλῶν εἰδῶν ἰχθύες, δὲν ἔχει καὶ ἀνάλογον ἄλιευτικὸν πλοῦτον. Η ποσότης τῶν ἰχθύων εἰς τὰς Ἑλλη-



129. Όμβριος ἄλιεων εἰς τὸ Αιγαίον.

νικὰς θαλάσσας είναι μικρά. Δὲν ἄλιεύονται παρὰ 12 ἥσις 13 ἔκατομάρια δικάδες κατ' ἔτος. Ληξ. ἀναλογοῦν εἰς ἔκαστον κάτοικον τῆς Ελλάδος 2 δικάδες περίπου τὸ ἔτος. Η μικρὰ ποσότης τῶν ἄλιευομένων ἰχθύων διφεύλεται εἰς τὸ δι τὸ δι βυθὸς τῶν ἐλληνικῶν θαλασσῶν, εἰς μικρὰν ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν ἀκτήν, καταβαίνει εἰς

μεγάλο βάθος. Καί, ώς γνωστόν, ἀλιεύονται μεγάλα ποσά μόνον ἐκεῖ ὅπου ἡ θάλασσα εἶναι ἀβαθής, ὅπως εἰς τὸ Θρακικὸν πέλαγος, εἰς τὸν Θερμαϊκὸν, Εὔβοϊκόν, Ἀμβρακικὸν κόλπον, εἰς τὸ στενὸν τῆς Κερκύρας, μεταξὺ τῶν Κυκλαδῶν κλπ. Ἐκτὸς τῆς θαλασσίας ἀλιείας διεξάγεται τοιαύτη καὶ εἰς τὰς λιμνοθαλασσας (Βιστωνίδα, Μεσολογγίου, Πρεβέζης, Ἀμβρακιοῦ κλπ.).

Τὰ σπουδαιότερα προϊόντα τῆς ἀλιείας μας εἶναι οἱ κέφαλοι, τὰ λαβράκια καὶ οἱ τσιπούρες τῶν λιμνοθαλασσῶν. Ἡ σαρδέλα



Φωτ. Εὐαγγ. Χαλκιοπούλου

130. Ἀπὸ τῶν πλεῦτον τῶν Ἑλληνικῶν θαλασσῶν.

καὶ ἡ μαρίδα, τὰ μπαριμπούνια καὶ τὰ ἵνθινια τῆς θαλάσσης. Τοὺς μεταναστευτικοὺς ἰχθῦς (τόννους, παλαμίδας), οἱ δποῖοι ταξιδεύοντας πρὸς τὸν Εὔξεινον διὰ νὰ γεννήσουν ἐκεῖ τὰ αὐγά των, τοὺς ἀλιεύοντας εἰς δρισμένα σημεῖα τῶν ἀκτῶν, κυρίως εἰς τὰ Μέθανα καὶ τὸν Ἀργολικὸν καὶ εἰς τὴν Αἰδηψὸν καὶ τὸν Παγασητικὸν. Φημίζονται διὰ τὴν νοστιμάδα των τὰ φάρια τοῦ Σαρωνικοῦ καὶ τῶν Κυκλαδῶν. Περίφημον εἶναι τὸ αὐγοτάραχον, τὸ δποῖον ἔξαγεται ἀπὸ τοὺς κεφάλους τοῦ Μεσολογγίου.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

(Καλλιεργούμένη έκτασις, παραγωγή και ἀξία αὐτῆς)
(διὰ τὰ κύρια εἴδη μέσος δρος τῆς τελευταίας πενταετίας)*

<i>Εἴδη καλλιεργείας</i>	<i>Έκτασις εἰς στρέμματα εἰς τόν.^{**}</i>	<i>Όλη η παραγωγή</i>	<i>Όλη η ἀξία εἰς δραχμὰς</i>	<i>Πόσας δραχ. ἀποδ. ἐκασ. στρέμμα;</i>
Σιτηρά { σίτος	15 000 000	699 000	2 500 000 000	
ἄλλα σιτηρά		600 000	2 000 000 000	
Οσπρια	875 000	40 000	200 000 000	
Προϊόντα γεώμητλα λαζανοκήπ.	606 030	85 000	200 000 000	
λαζανικ.		250 000	360 000 000	
καπνά		50 060	1 500 000 600	
Βιομηχανικά { βάμβαξ	1 550 000	20 060	200 000 000	
ἄλ. είδη		5 000	50 000 000	
Ζεφοροφειά (σανός, χόρτον)	900 000	220 000	300 000 000	
Αζυρού σιτηρῶν	—	1 000 000	600 000 000	
Αμπέλος	1 700 000	400 000	1 000 000 000	
Σταφίς	700 000	200 000	1 500 000 000	
Έλαιον καὶ ἔλαιαι	—	130 000	1 500 000 000	
Οπωροφόρα δένδρα	—	—	500 000 000	
Σύνολον	21 331 000		12 340 000 000	

(1. Πόσας δραχμὰς ἀποδίδει τὸ στρέμμα καλλιεργούμενον μὲ σίτον; μὲ καπνά; μὲ ἀμπέλους; μὲ σταφίδα; 2. Ποίου εἴδους ἡ καλλιεργεία καταλαμβάνει τὰς μεγαλύτερας ἔκτασεις; 3. Συγκρίγετε τὴν ἀξίαν τῶν σίτων, τῶν καπτῶν, τῆς σταφίδος, τῶν ἔλαιων).

Καλλιεργούμεναι ἔκτασεις () κατὰ περιοχὰς*

<i>X ωραί</i>	<i>Έμβαδὸν εἰς τετραγων. χλμ.</i>	<i>Καλλιεργούμ. ἔκτασις εἰς στρέμ., ‰</i>	<i>Πόσον τοῖς ‰ τοῦ ἑδάφους καλλιεργεῖται;</i>
Μακεδονία	34 000	5 500 000	
Θράκη	8 800	1 500 000	
Θεσσαλία	13 335	2 600 000	
Ηπειρος	9 058	800 000	
Δυτικὴ Στρεφε	7 780	700 000	
Ανατολικὴ Στρεφε	13 130	2 250 000	
Πελοπόννησος	22 000	3 500 000	
Νῆσοι Ιονίου	2 480	330 000	
> Αίγαιον	18 817	2 200 000	
Σύνολον Έλλάδος	130 200	19 380 000	

(*) Δὲν περιλαμβάνονται αἱ ἔκτασεις τῆς δενδροκαλλιεργείας καὶ αἱ ἀγραναπαύσεις (**). 1 τόννος=1000 χλμ. (780 ὄκαδες). ‰ 1 στρέμμα =1000 τετρ. μέτρα. 1000 τρέμμ.=1 τετρ. χιλιόμετρον.

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τὰ γεωργικὰ καὶ κτηνοτροφικὰ προϊόντα καὶ τὰ δυντά δὲν δινάμεθα νὰ τὰ χοησιμοποιοῦμεν πάντοτε εἰς τὴν φυσικήν των κατάστασιν, δηλ. ὅπως μᾶς τὰ δίδει ἡ γῆ, ἀλλ᾽ ἔχομεν ἀνάγκην νὰ τὰ ἐπεξεργαζόμεθα προηγουμένως. Τὴν ἐπεξεργασίαν αὐτήν, διὰ τῆς ὁποίας τὰ φυσικὰ προϊόντα μεταβάλλονται εἰς χοήσιμα διὰ τὴν ζωήν μας πράγματα, ἐκτελεῖ ἡ **βιομηχανία**. Αὐτὴ μεταβάλλει τὸν σῖτον εἰς ἄλενδρον καὶ τοῦτο εἰς ἄρτον καὶ ζυμαρικά, τὸν βάμβακα, τὰ μαλλιά καὶ τὰ κουκούλια εἰς κλωστὰς καὶ ὕφασμα, τὴν σταφίδα εἰς οἰνόπνευμα, τὰ δημάδερματα εἰς κατειργασμένα καὶ ταῦτα εἰς ὑποδήματα, τὸ γάλα εἰς τυρὸν καὶ βούτυρον, τὸ μετάλλευμα εἰς μόλυβδον ἢ σίδηρον καθαρὸν κλπ. κλπ.

Διὰ νὰ προοδεύσῃ ἡ βιομηχανία εἰς μίαν χώραν ἀπαιτοῦνται : α) *Ποσθται ὕλαι*, δηλ. φυσικὰ προϊόντα πρὸς ἐπεξεργασίαν, β) *Γαιάνθρακες*, οἱ ὁποῖοι θὰ δώσουν τὴν κινητήσιον δύναμιν, τὸν ἀτμόν, μὲ τὸν ὁποῖον θὰ κινηθοῦν αἱ μηχαναί. γ) *Συγκοινωνίαι* εὔκολοι καὶ εὐθηγαί, αἱ ὁποῖαι θὰ μεταφέρουν τὰς πρώτας ὕλας, τὸν ἀνθρακα καὶ τὰ βιομηχανικὰ προϊόντα. δ) *Ἐργάται* ἵκανοί.

Ἡ Ἑλληνικὴ βιομηχανία, ἡ ὁποίᾳ ἥρχισε νὰ δημιουργῆται πρὸ 20 ἢ 30 ἑτῶν, δὲν τὰ ἔχει ὅλα αὐτὰ ἐν ἀφθονίᾳ. Δὲν παράγει ἡ χώρα μας ὅλας τὰς πρώτας ὕλας, ποὺ ἀπαιτοῦνται. Γαιάνθρακας εἰσάγομεν ἀπὸ τὸ ἔξωτερον. Εἶναι ἐπόμενον ὅτι ἡ βιομηχανία μας είναι περιφρισμένη καὶ δὲν δύναται νὰ δίδῃ ὅλα τὰ εἶδη, τῶν ὁποίων ἔχομεν ἀνάγκην. Διὰ τοῦτο εἰσάγομεν μεγάλα ποσά ἑτοίμων βιομηχανικῶν προϊόντων ἀπὸ τὰς ξένας χώρας. Ἐν τούτοις δὲν λείπει ἀπὸ τὴν χώραν μας ὁ ἀνθρακός. Οἱ λιγνῖται τοῦ Ὁρωποῦ, τῆς Κύμης καὶ ἄλλων μερῶν, ἀν καὶ κατότεροι ἀπὸ τοὺς ἀγγλικοὺς λιθάνδρακας, δύνανται νὰ χοησιμοποιηθοῦν ἐπωφελῶς. Ἐκτὸς ὅμως τῶν λιγνῖτῶν, ἡ πατρίς μας κατέχει ἐν

ἀριθμονίᾳ τὸν λεγόμενὸν λευκὸν ἄρθραζα, δηλ. πολλοὺς καταρράκτας καὶ ζεύματα ἰσχυρά. Αἱ ὑδραντίκαι αὗται δυνάμεις τῆς Ἑλλάδος ὑπολογίζονται ὅτι ἔχουν 300.000 ἵππων δύναμιν περίπου.

Λιὰ νὰ ἔννοιήσωμεν πόσον μεγάλη εἶναι ἡ δύναμις αὕτη, ἀρχεῖ νὰ γνωρίζωμεν ὅτι ἡ κινητήριος δύναμις ὅλων ὅμοῦ τῶν ἐργοστασίων τῆς Ἑλλάδος ἀνέρχεται εἰς 120.000 ἵππους.

Σήμερον πολὺ δὲλγατούνται δυνάμεις χοησιμοποιοῦνται εἰς κίνησιν ἐργοστασίων εἰς τὴν Ἔδεσσαν, Νάουσαν καὶ Βέροιαν ἐπίσης εἰς τὴν Λεβάδειαν καὶ εἰς τὰς Πάτρας (βλέπε χάρτην 109).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ


1. **Ἐργοστάσικ εἰδῶν διατροφῆς.** Τὰ σπουδαιότερα καὶ μεγαλύτερα ἐργοστάσια τῆς Ἑλλάδος εἶναι περίπου 2000.

Τὸ ἥμισυ τούτων παράγει εἴδη διατροφῆς. Εἶναι δηλ. ἀλευρόδιμοι, μακαρονοποιεῖα, παγοποιεῖα, κονσερβοποιεῖα, ἔλαιοτριβεῖα, οἰνοπνευματοποιεῖα. Τὰ τελευταῖα αὐτὰ εἶναι πολὺ σπουδαῖα, διότι ἐργάζονται μὲν ἐντοπίας πρώτας ὥλας καὶ κάμνουν μεγάλην ἐξαγωγὴν εἰς τὸ ἔξωτερον. Τὰ κονσερβοποιεῖα, ἔλαιοτριβεῖα καὶ οἰνοπνευματοποιεῖα εὑρίσκονται εἰς τοὺς τόπους, ὅπου παράγονται αἱ πρῶται ὥλαι των (Συμβονλενθῆτε τοὺς χάρτας ἱλαίας καὶ σταφίδος ἀριθ. 118 καὶ 120).

Γενικῶς τὰ ἐργοστάσια διατροφῆς παράγουν τὸ ἥμισυ τῶν προϊόντων ὅλης τῆς βιομηχανίας μας.

2. **Κλωστοϋφαντήρια.** Μετὰ τὴν βιομηχανίαν τῶν εἰδῶν διατροφῆς ἐργάζεται, δευτέρα ως πρὸς τὴν σπουδαιότητα, ἡ βιομηχανία τῶν ὑφασμάτων. Εἰς αὐτὴν κατατάσσομεν ὅλα τὰ ἐργοστάσια ποὺ μεταχειρίζονται ως πρώτην ὥλην τὸν βάμβακα, τὰ ἔδια, τὸ λινάρι, τὴν μέταξαν, ζωϊκὴν ἥ φυτικήν, καὶ κατασκευάζουν κλωστάς, ὑφάσματα, πλεκτά, τάπητας κτλ. Τὰ ἐργοστάσια τῆς κλωστοϋφαντογίας καὶ ταπητογίας εὑρίσκονται: 1. Εἰς μεγάλα κέντρα (Λαμίνας - Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκην, Πάτρας, Βόλον), ὅπου δύνανται εὐκόλως νὰ προμηθεύωνται πρώτας ὥλας, κινητήριον δύναμιν καὶ ἐργάτας. 2. Εἰς τοὺς τόπους ὅπου παράγεται ἡ πρώτη ὥλη (μεταξονογεῖα Καλαμῶν). 3. Έκεῖ ὅπου ὑπάρχει εὐθηνὴ κινητήριος δύναμις (Λεβάδεια-Νάουσα). 4. Τέλος ἔκει ὅπου κατοικοῦν εἰδικοὶ ἐργάται καὶ ἐργάτριαι (ταπητογεῖα εἰς τοὺς μεγάλους προσφυγικοὺς συνοικισμούς).

3. "Αλλα βιομηχανικά έργοστάσια. Σαπωνοποιεῖα χρησιμοποιοῦντα ώς πρώτην έλινη πυρηνήλαια ενόίσκουνται ώς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς ἑλαιοπαραγωγικὰ μέρη (Αθῆναι, Πειραιεύς, Ἐλευσίς, Κοίτη, Μυτιλήνη, Κέρκυρα κτλ.). *Βυρσοδεψεῖα* ἐπεξεργαζόμενα δέρματα δι᾽ ὑποδήματα, τσάντες κτλ. (Αθῆναι, Πειραιεύς, Βόλος, Σύρος, Σάμος, Χίος). *Καπνεργοστάσια* (Αθῆναι, Πειραιεύς, Θεσσαλονίκη, Βόλος κτλ.). *Οικοδομικά* κατασκευάζοντα τσιμέντα, μωσαϊκὰς πλάκας, τοῦβλα, λειτουργοῦν, φυσικά, εἰς τὰς Ἀθήνας, Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκην, ὅπου τὰ βιορέα καὶ δυσκόλως μεταφερόμενα προΐόντα των ενόίσκουν ἀμεσον κατανάλωσιν.



131. Εἰς τὰ ἔγκατα τοῦ Λαυρίου οἱ μεταλλωρύχοι ἀποσπῶν τό σκληρὸν μετάλλευμα μὲ τὸ καλέμι. Ἡ δροφὴ καὶ τὰ τοιχώματα τῶν στοῶν ὑποστηρίζονται μὲ ξυλοδοκούς

οαιεύς, Βόλος, Σύρος, Σάμος, Χίος). *Καπνεργοστάσια* (Αθῆναι, Πειραιεύς, Θεσσαλονίκη, Βόλος κτλ.). *Οικοδομικά* κατασκευάζοντα τσιμέντα, μωσαϊκὰς πλάκας, τοῦβλα, λειτουργοῦν, φυσικά, εἰς τὰς Ἀθήνας, Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκην, ὅπου τὰ βιορέα καὶ δυσκόλως μεταφερόμενα προΐόντα των ενόίσκουν ἀμεσον κατανάλωσιν.

Τὰ μηχανουργεῖα κατασκευάζοντα γεωργικὰ ἔργα λεία, κρεβάτια, καρφοβελόνας κ.π. ενδίσκονται εἰς τὸν Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκην, Βόλον, Πάτρας. **Χαρτοποιεῖα** ενδίσκονται εἰς τὸ Αἴγιον καὶ τὰς Πάτρας. **Χημικὰ ἔργοστάσια** κατασκευάζουν χημικὰ λιπάσματα, ὑάλικά, χρώματα, φάρμακα (Πειραιεύς). **Τὰ μεταλλουργικὰ ἔργοστάσια** εἰς τὰ μεταλλεῖα πρὸς καθαρισμὸν τῶν μετάλλων (Λαύριον, Χαλκιδική). **Μεγάλα ἡλεκτρικὰ ἔργοστάσια** παράγοντα ἡλεκτρικὸν ρεῦμα πρὸς φωτισμὸν καὶ θέρμανσιν ὑπάρχουν εἰς 150 σχεδόν πόλεις τῆς Ελλάδος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τὸ μεγαλύτερον βιομηχανικὸν κέντρον τῆς Ελλάδος εἶναι ὁ Πειραιεὺς καὶ αἱ Ἀθῆναι, δύποντες ενδίσκονται περὶ τὰ 800 μεγάλα βιομηχανικὰ ἔργοστάσια, χωρὶς γὰρ ὑπολογίσθωμεν τὰ μικρά.

Τὴν μεγάλην αὐτὴν βιομηχανικὴν ἀνάπτυξίν των αἱ δύο πόλεις τῆς ὁφεῖλουν: 1. Εἰς τὸ ὅτι ὁ Πειραιεὺς εἶναι τὸ σπουδαιότερον κέντρον συγκοινωνιῶν θαλάσσης καὶ ἥπατος. Ἔπομένως μὲν εὔκολίαν συγκεντρώνονται ἐκεῖ, ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρῶται ὑλαὶ καὶ ἄνθρακες καὶ μὲν εὔκολίαν ἐπίσης διανέμονται τὰ βιομηχανικά του προϊόντα εἰς δῆλην τὴν χώραν, μὲ τὴν καθημερινὴν σιδηροδρομικὴν καὶ ἀτμοπλοϊκὴν συγκοινωνίαν. 2. Εἰς τὸ ὅτι εἰς τὰς Ἀθήνας-Πειραιᾶ καὶ περίχωρα ἔχει συγκεντρωθῆ μεγάλος πληθυσμός, διόποιος ὅχι μόνον προμηθεύει εἰς τὴν βιομηχανίαν ἔργατας καὶ ἔργατριας ἀλλὰ εἶναι καὶ πρόχειρος καὶ σπουδαῖος πελάτης διὰ τὴν κατανάλωσιν τῶν βιομηχανικῶν προϊόντων.


Τὰ ἄλλα σπουδαῖα βιομηχανικὰ κέντρα κατὰ σειρὰν εἶναι: ἡ Θεσσαλονίκη αἱ Πάτραι, ὁ Βόλος, ἡ Σῆρος. Εἰς σπουδαίαν βιομηχανικὴν περιοχὴν τείνει νὰ ἔξελιχθῇ ἡ περιοχὴ τοῦ ἀνατολικοῦ Βερμίου. Ἡδη ὑπάρχουν ἐκεῖ καὶ λειτουργοῦν ἀρκετὰ ἔργοστάσια (εἰς τὴν Βέροιαν, τὴν Νάουσαν καὶ τὴν Ἑδεσσαν), χονσιμοποιοῦντα δις κινητήριον δύναμιν τὰς ὑδραυλικὰς δυνάμεις τοῦ τόπου.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΓΡΑΜΜΩΝ

(Αἱ ἀποστάσεις μετροῦνται ὅλαι ἀπὸ τὸν πρῶτον σταθμόν)

<i>Γραμμὴ Πειραιᾶς - Γενγελῆς</i>		<i>Γραμμὴ Θεσσαλογίκης - Ἀλεξανδρούπολεως</i>	
<i>Πειραιεὺς</i>	<i>Χιλίομ.</i>	<i>Θεσσαλογίκη</i>	<i>Χιλίομ.</i>
Ἀθῆναι	11	Σιδηρόκαστρον	135
Θῆβαι	100	Σέρραι	162
Λεβάδεια	142	Δράμα	233
Διανοκλάδι	222	Ξάνθη	328
Λάρισα	349	Κομοτηνή	375
Κατερίνη	435	Ἀλεξανδρούπολις	442
Πλατύ	483		
Θεσσαλονίκη	518		
Γενγελῆ	597		
<i>Γραμμὴ Πελοποννήσου</i>		<i>Ἀλεξανδρούπολεως - Σβίλεγκραδ</i>	
<i>Πειραιεὺς</i>	<i>Χιλίομ.</i>	<i>Ἀλεξανδρούπολις</i>	<i>Χιλίομ.</i>
Ἀθῆναι	8	Σονφῆλ	79
Ἐλευσίς	36	Διδυμότειχον	98
Μέγαρα	56	Πένθιον	112
Κόρινθος	99	Ἀνδριανούπολις	148
Κιάτον	120	Σβίλεγκραδ	185
Ξυλόκαστρο	133		
Ἄγιον	190		
Πάτραι	236		
<i>Πάτραι</i>	<i>Χιλίομ.</i>	<i>Θεσσαλίας γραμμαῖ</i>	
Μανολάς	44	a) <i>Βόλος</i>	<i>Χιλίομ.</i>
Ἀμαλάς	77	Βελεστίνον	19
Πέργος	99	Φάρσαλα	67
Καλόνερο	155	Καρδίτσα	111
Ζευγολατιό	184	Τρίκκαλα	139
Καλάμαι	216	Καλαμάκα	161
		b) <i>Βόλος</i>	<i>Χιλίομ.</i>
		Βελεστίνον	19
		Λάρισα	60
<i>Γραμμὴ Θεσσαλογίκης - Μοραστήριον</i>		<i>Διακλάδωσις ὁδογραμμῶν Καλαβρύτων</i>	
<i>Θεσσαλογίκη</i>	<i>Χιλίομ.</i>	<i>Διακοριτὸ</i>	<i>Χιλίομ.</i>
Βέρραια	67	Μέγα Σπούλαιον	13
Νάουσα	79	Καλάβρυτα	22
Ἐδεσσα	111		
Ἀρνισσα	136		
Ἀμύνταιον	150		
Φλώρινα	187		
Μοραστήριον	219		



132 Η διώρυξ της Κερίνθεων, ή μεγαλυτέρα, ώς πρός τάς ἑκσκαφάς, διώρυξ τοῦ κόσμου. (Μήκος 6.300 μέτρα, πλάτος ἐπιφανείας 24,60 μ., βάθος 8. μ.).

3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

Η Ελλάς, χερσόνησος βαθύτατα διαμελισμένη ἀπὸ τὴν θάλασσαν, καὶ μὲ παρὰλια πλήρῃ λιμένων καὶ ὄρμων, ἵτο φυσικὸν νὰ στραφῇ ἀνέκαθεν πρὸς τὴν θάλασσαν, διὰ νὰ εῦρῃ εἰς αὐτὴν εὔκολον, ταχὺν καὶ ἀσφαλές, ὅπωσδήποτε, μέσον συγκοινωνίας. Διὰ τὴν προτίμησιν ὅμως αὐτὴν πρὸς τὴν θάλασσαν συνετέλεσεν ἐπισῆς καὶ ἡ μορφολογία τῆς ξηρᾶς. Αἱ μακραὶ ὁροσειραί, αἱ ὅποιαι διασχίζουν τὴν χώραν καὶ τὴν χωρίζουν εἰς πολλὰς μικρὰς καὶ ἀπομονωμένας πεδιάδας, ὑπῆρχαν ἀνέκαθεν μέγα ἐμπόδιον, πολλάκις ἀνυπέρβλητον, διὰ τὴν διὰ ξηρᾶς συγκοινωνίαν ἀπὸ τῆς μιᾶς πεδινῆς περιοχῆς εἰς τὴν ἄλλην. Ἐντυχῶς ὅτι πλεῖσται τῶν μικρῶν μας πεδιάδων, μέσα εἰς τὰς ὅποιας ζῇ καὶ ἐργάζεται ὁ ἔλληνικὸς κόσμος, ἔχουν διεξόδον πρὸς τὴν θάλασσαν, συνήθως εἰς τὸν μνηὸν γαληνιαίον κόλπον. Καὶ ὅτι ἡρνεῖτο ὁ ὀρεινὸς φραγμός, ὁ πλήρης κινδύνων, προσεφέρετο νὰ τὸ ἀναπληρώσῃ ἡ

ῆμερος Ἑλληνικὴ θάλασσα μὲ τὰ γελαστὰ ἀκρογιάλια τῆς. Οὗτος ἐδημιουργήθησαν εἰς τοὺς μνησὸν τῶν κόλπων, ἐκεῖ ὅπου καταταλήγουν αἱ μικραὶ εὔφοροι πεδιάδες τῆς Ἑλλάδος, τὰ ἐπίνεια τοῦ ἔσωτεροικοῦ, εἴδος μικρῶν σταθμῶν μεταξὺ πεδιάδος καὶ θαλάσσης, τὰ δοῖα σὺν τῷ χρόνῳ ἔλαβον τὴν ἀνάπτυξιν, ποὺ ἔχουν σήμερον ἡ Θεσσαλονίκη, ὁ Βόλος, αἱ Πάτραι, ἡ Καβάλλα, αἱ Καλάμαι κλπ. κλπ.

Σήμερον ἀκόμη, ὅποτε ἡ μηχανικὴ ἔχει ἐπιτύχει νὰ ἔξουδετερόσῃ πολλὰ φυσικὰ ἐμπόδια, νὰ γεφυρώσῃ χαράδρας καὶ ποταμούς, νὰ τρυπήσῃ ὅφη καὶ νὰ κατασκευάσῃ σύραγγας, χάριν τοῦ σιδηροδρόμου καὶ τοῦ αὐτοκινήτου, ἡ Ἑλληνικὴ θάλασσα ἔξακολουθεῖ νὰ προσφέρεται πάντοτε ὡς τὸ εὐθηνότερον μέσον συγκοινωνίας εἰς τὴν χώραν μας.

Ο ἐμπορικὸς στόλος. Τὰς ναυτικὰς συγκοινωνίας καὶ μεταφοράς μας ἔξυπηρετεῖ ὁ Ἑλληνικὸς ἐμπορικὸς στόλος. Οὗτος ἀποτελεῖται ἀπὸ 575 ἀτμόπλοια χωρητικότητος 1 500 000 τόννων περίπου καὶ ἀπὸ 700 ίστιοφόρα 60 000 τόννων.

Τὰ πλοῖα αὐτά, ἄλλα ἐπιβατικά, ἄλλα φορτηγά, ταξιδεύουν εἴτε εἰς τοὺς Ἑλληνικοὺς λιμένας μόνον, καὶ αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν ἀκτοπλοϊκὴν ναυτιλίαν μας, εἴτε καὶ εἰς μακρινὰς χώρας τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀσίας κλπ., καὶ αὐτὰ εἶναι τὰ ὑπερωκεάνεια, φορτηγὰ ἢ ἐπιβατικά.

Γραμματί. Ἀφετηρία ὅλων σχεδὸν τῶν γραμμῶν ἡ δομολογία, τὰ δοῦνα ἐκτελοῦν τὰ πλοῖα τῆς ἀκτοπλοΐας μας εἶναι ὁ Πειραιεὺς, ὡς κεντρικότερος λιμὴν τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖθεν ἐκκινοῦν ἀτμόπλοια πρὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις, πρὸς τὸν Κορινθιακὸν καὶ τὸ Ιόνιον, πρὸς τὰ ἀνατολικὰ καὶ νότια παραλία τῆς Πελοποννήσου, πρὸς τὸν Εύβοϊκὸν καὶ τὴν Θεσσαλονίκην, πρὸς τὴν Χίον καὶ Μυτιλήνην, πρὸς τὰς Κυκλαδας καὶ τὴν Κρήτην κλπ.

Τὰ δομολόγια τοῦ ἔξωτεροικοῦ, δηλ. αἱ διεθνεῖς γραμματί, εἶναι : Πειραιεὺς - Πάτραι - Κέρκυρα - Μπρίντεζι - Αδριατική, Πειραιεὺς - Πάτραι - Μασσαλία - Αυτικὴ Εὐρώπη, Πειραιεὺς - Αλεξανδρεία - Ίνδικὸς ὥκεανός, Πειραιεὺς - Κωνσταντινούπολις - Εὔξεινος, Πειραιεὺς - Νέα Υόρκη κλπ.

Λιμένες. Εἰς τὰ παραλιά μας ὑπάρχουν πολλοὶ λιμένες ἀσφαλεῖς. Έκατὸν ὑπάρχουν εἰς τὸ Ιόνιον καὶ διπλάσιοι περίπου εἰς τὸ Αιγαῖον. Μερικοὶ ἔχει αὐτῶν ἄν καὶ ἔχουν τὰ φυσικὰ προ-

σόντα καλοῦ λιμένος (εύφυγωδίαν, βάθος, ἀσφάλειαν κατὰ τῶν ἀνέμων κλπ.), ἐλάχιστα χοησιμοποιοῦνται, διότι δὲν ἔχουν ἐνδοχώραν, τὴν ὅποιαν νὰ ἔξυπηρετήσουν. Τοιοῦτοι νεκροί, τρόπον τινά, λιμένες είναι ἡ Σούδα εἰς τὴν Κορίτην, ὁ Μοῦδρος εἰς τὴν Λῆμνον καὶ ἄλλοι.

Τὴν μεγαλυτέραν ἐμπορικὴν καὶ ἐπιβατικὴν κίνησιν ἔχουν κατὰ σειρὰν οἱ ἔξης λιμένες : Πειραιές, Θεσσαλονίκη, Πάτραι, Βόλος, Μυτιλήνη, Καβάλλα, Κέρκυρα, Ηράκλειον. (Βλ. χάρτην ἐμπορίου καὶ συγκοινωνιῶν. Τὸ μέγεθος τῶν ἐπὶ τοῦ χάρτου κύκλων εἰς τοὺς λιμένας δεικνύει τὴν ἐμπορικὴν σημασίαν αὐτῶν).

Εἰς τοὺς λιμένας τῆς Ελλάδος εἰσέρχονται κατ' ἔτος 53 000 περίπου ἀτμόπλοια. Τὰ πλοῖα αὐτὰ μεταφέρουν 5 000 000 τόννους ἐμπορεύματα καὶ πλέον τοῦ 1 600 000 ἐπιβάτας. Περίπου τὸ ἥμισυ τῶν ἐμπορευμάτων τούτων καὶ τῶν ἐπιβατῶν είναι τοῦ λιμένος Πειραιῶς.

Ἐτησία ναυτιλιακὴ κίνησις τῶν 8 σπουδαιοτέρων λιμένων μας

Λιμένες	Καταπλεύσαντα καὶ ἀπολιγνώσαντα πλοῖα	Φορτιωθέντα ἢ ἐκ- φορτωθέντα ἐμπο- ρεύματα	Ἐπιβιβασθέντες ἢ ἀποβιβασθέν- τες ἐπιβάται
Πειραιές	20 000	2 400 000 τόννοι	800 000
Πάτραι	7 500	260 000 »	170 000
Θεσσαλονίκη	4 000	650 000 »	90 000
Βόλος	3 400	180 000 »	45 000
Μυτιλήνη	2 400	500 000 »	45 000
Κέρκυρα	2 100	60 000 »	46 000
Ηράκλειον	1 800	130 000 »	27 000
Καβάλλα	1 650	75 000 »	20 000

- (1. Συγκρίνατε τὰ πλοῖα τοῦ Πειραιᾶ μὲ τὰ πλοῖα ὅλων τῶν ἀλλων λιμένων, ἐπίσης δὲ τὰ ἐμπορεύματα καὶ τοὺς ἐπιβάτας. 2. Ἐκ τοῦ λιμένος Πατρῶν διέρχεται διπλάσιος ἀριθμὸς πλοίων παρὰ ἐκ Θεσσαλονίκης, τὰ ἐμπορεύματα δύως, ποὺ μεταφέρονται δι' αὐτῶν, εἴραι πολὺ διηγώτερα, ἐνῷ οἱ ἐπιβάται εἴραι περίπου διπλάσιοι. Φανερὸν ὅτι αἱ Πάτραι χοησιμοποιοῦνται πολὺ ὡς δι' αὐτοὺς λιμήν (ποίας περιοχῆς;) ἐνῷ ἡ Θεσσαλονίκη ἐλάχιστα).

Διώρυγες καὶ φάροι. Η διώρυξ τῆς Κορίνθου ἀποτελεῖ σπουδαιότατον ἔργον διὰ τὴν συγκοινωνίαν τοῦ Πειραιῶς μὲ

τὸ Ιόνιον καὶ γενικῶς μὲ τὴν Εὐρώπην. Τὴν μεγάλην σημασίαν τῆς διώρυγος ταύτης διὰ τὴν ἐλληνικὴν ναυτιλίαν ἡμποροῦμεν νὰ ἐκτιμήσωμεν, ἀν τινὰς οὐδὲν ὅτι διέρχονται κατ' ἓτος περὶ τὰς 10 000 πλοῖα. (Βλ. χάρτην σελ. 66). Ἐλλὴ διῶρυξ, τοπικῆς ὅμως σημασίας, ἔχει κατασκευασθῆ εἰς τὴν Λευκάδα, διὰ νὰ διευκολύνῃ τὴν διέλευσιν τῶν ἀτμοπλοίων, μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς Ἀκαρναίας.


Διὰ νὰ προφυλάσσωνται τὰ πλοῖα ἐν καιρῷ νυκτὸς ἀπὸ τοὺς σκοπέλους, ὑφάλους, ἀκρωτήρια, νησίδια, τὰ δόποια εἶναι τόσον ἀπειροπληθῆ εἰς τὰς Ἐλληνικὰς θαλάσσας, ἔχουν στηθῆ φάροι. Ἐπὸ τὸ χρῆμα τοῦ φωτὸς ἑκάστου, ἀπὸ τὴν δύναμιν τῆς λάμψεως του, ἀπὸ τὴν ταχύτητα ἥ βραδύτητα τῶν ἀναλαμπῶν του, δὲ πλοιάρχος ἀναγνωρίζει ποῖος φάρος εἶναι καὶ κανονίζει τὴν πορείαν τοῦ πλοίου του. Οἱ περισσότεροι φάροι εἶναι **αὐτόματοι**, δηλ. λειτουργοῦν χωρὶς φαροφύλακα. Κάθε 6 μῆνας εἰδίκὸν πλοῖον τοὺς ἐπισκέπτεται καὶ ἀνανεώνει τὴν φωτιστικήν τουν ὑλὴν.

ΑΙ ΣΥΚΓΟΙΩΝΙΑΙ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ

1. **Ἀμαξῖται ὁδοί.** Αἱ ἀμαξῖται ὁδοί, ποὺν νὰ ἀνευρεθῆ καὶ διαδοθῆ τὸ αὐτοκίνητον, δὲν εἶχον, ἵδιος διὰ τὰς μεγάλας ἀποστάσεις, μεγάλην ὑπόληψιν ὡς μέσα συγκοινωνίας. Ὁ σιδηρόδρομος τότε, χάρις εἰς τὴν ταχύτητά του, τὴν ἀσφάλειάν του καὶ τὴν ἴκανότητά του νὰ μεταφέρῃ μεγάλα ποσὰ ἐμπορευμάτων, εἶχε τὴν πρώτην θέσιν. Ἐλλὰ ἡ ἐμφάνισις καὶ ἡ διάδοσις τοῦ αὐτοκίνητου, τὸ δόποιον δύναται καὶ μεγάλα βάρη νὰ μεταφέρῃ καὶ εἰς μεγάλας ἀποστάσεις καὶ πολὺ γρήγορα, ἔδωσε πάλιν μεγάλην ἀξίαν εἰς τὰς ἀμαξῖτὰς ὁδούς. Καὶ σήμερον μία χώρα δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἐκμεταλλευθῇ ὅλας τὰς πλουτοπαραγωγικὰς δυνάμεις της, οὕτε νὰ ἔξυπηρτησῃ τὰς ἀνάγκας τοῦ πληθυσμοῦ της, ἀν δὲν ἔχῃ πυκνὸν δίκτυον ἀμαξιτῶν ὁδῶν.

Ἡ Ἐλλὰς ἔχει ἀμαξῖτὰς ὁδοὺς 11 000 χιλιόμετρα^ο καὶ ὑπὸ κατασκευὴν 5 000 χιλιόμετρα προσέτι. Εἰς τὰς ὁδοὺς δὲ αὐτὰς καὶ εἰς τὰς πόλεις κυκλοφοροῦν περὶ τὰς 30 000 αὐτοκίνητα. (Ἐπιβατικὰ 20 000, φορτηγὰ 7 700, λεωφορεῖα 3 450).

2. **Σιδηρόδρομοι.** Σιδηρόδρομοι εἰς τὴν Ἐλλάδα ἥρχισαν νὰ κατασκευάζωνται πρὸ 50 ἑτῶν. Κατὰ τὸ 1882 ἥρχισεν ἡ κατασκευὴ




133. Χάρτης συγκοινωνιών και έμπορου.

(Α') **Συγκοινωνίαι:** 1. Συμβούλευθήτε τὸν ὁδηγὸν καὶ παραχολουθήσατε ἐπὶ τοῦ χάρτου τὰς ὁδικάς, σιδηροδρομικάς, διεθνεῖς ἀτμοπλοϊκάς καὶ ἀεροπορικάς συγκοινωνίας. 2. Ἀπὸ τὰ ἀλβανικὰ σύνορα ἔως τὸν Κορινθιακὸν οὐδεμίᾳ ὄδος συνδέει Ἀρ. καὶ Δυτ. Ἑλλάδα. Ομοιοι φαινόμενοι εἰς τὴν Βόρ. Πελοπόννησον, τὴν Μάνην, τὴν Κυνουρίαν, τὴν Κορίτην, τὴν Χαλκιδικὴν κλπ. Διατί; 3. Αἱ γραμμαὶ ἀεροπορίας ἔγιναν τεθλασμέναι ἀπὸ ἀνάγκην σχεδιαστικῆν.—(Β') **Έμποριον:** 1. Οἱ κύκλοι τῶν λιμένων δεικνύουν τὴν ἐμπορικὴν σημασίαν των. Συγκρίνατε τους καὶ συμβούλευθήτε τὸν στατιστικὸν πίγακα (σελ. 179). 2. Τὰ λευκὰ βέλη δεικνύουν τὴν ἐξαγωγὴν. Τί ἔξαγεται λοιπὸν ἐξ ἑκάστου λιμένος; 3. Τὰ φαιὰ βέλη δεικνύουν τὴν εἰσαγωγὴν. Τί εἰσάγεται ἐκ τῶν διαφόρων χωρῶν;).

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

τοιῶν σιδηροδρομίτῶν δικτύων: Πελοποννήσου, Αττικῆς καὶ Θεσσαλίας. Οἱ τοπικὸς Ἀθ.-Πειραιῶς εἶχε κατασκευασθῆ ἐνωφύτεον.

Αἱ σιδηροδρομικαὶ γραμμαὶ τῆς χώρας μας δὲν ἔχουν ὅλαι τὸ αὐτὸ πλάτος. Οἱ Μακεδονικοὶ καὶ δὲ Πειρ.-Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ δὲ μικρὸς Ἀθ.-Πειρ. ἔχουν πλάτος γραμμῆς 1.44 τοῦ μέτρου,



134. Τεχνικὰ ἔργα εἰς τὴν Κακὴ Σκάλα (Γεράνεια).
("Ανω σιδηροδρομικὴ γέφυρα ΣΠΑΠ. κάτω γέφυρα ἀμαξιτῆς δῖοῦ").

ἐνῷοι ὅλοι ἔχουν πλάτος γραμμῆς 1 μέτρου. Υπάρχουν καὶ μερικοὶ τοπικοί, ἀκόμη στενότεροι.


Οἱ σιδηρόδρομοι μας ὅλοι εἶναι ἀτμοχίνητοι, ἐκτὸς τοῦ Ἀθ.-Πειραιῶς, ὅστις εἶναι ἡλεκτροχίνητος.

Αἱ ἀμαξοστοιχίαι εἶναι ἐπιβατικαὶ ἢ ἐμπορικαὶ ἢ μικταί, δηλ. ἀποτελοῦνται ἀπὸ βαγόνια ἐπιβατικὰ μόνον ἢ φορτηγὰ μόνον ἢ φορτηγὰ καὶ ἐπιβατικά.

Κατὰ κανόνα αἱ ἐμπορικαὶ ἀμαξοστοιχίαι εἶναι βραδύτεραι. Αἱ ἐπιβατικαὶ πάλιν ἢ εἶναι ταχεῖαι (ἔξπρες) καὶ δὲν σταματοῦν παρὰ εἰς τοὺς σπουδαιότερους σταθμοὺς, ἢ εἶναι ταχυδρομικαὶ (πόστα) καὶ σταματοῦν εἰς ὅλους τοὺς σταθμοὺς καὶ τὰς στάσεις. Οἱ

σιδηρόδρομοί μας ξέζονται μέχρι 2500 χιλιόμετρα καὶ είναι οἱ ξένοι:

1. **ΣΕΚ** (*Σιδηρόδρομος Ελλ. Κράτους*) (1320 χιλιόμ.) Τούτους ἀποτελοῦν αἱ γραμμαὶ: α) *Πειρ.-Θεσσαλίης*, ἡ σπονδαιοτέρᾳ ὅλων, διότι ἐνώνει τὴν βορείαν Ελλάδα μὲ τὴν πρωτεύονταν τοῦ κράσους καὶ τὸν *Πειραιᾶ*. β) *Θεσσαλ.* - *Μοραστηρίου*, ἔξυπηρετούσαν τὴν Καστονίαν. γ) *Θεσσ.* - *Γενγελῆς*, ὅποια, συνεγένεται πρὸς τὸ Βελιγράδι, ἐνώνει τὴν Σερβίαν μὲ τὸ Αιγαῖον καὶ ὀδηγεῖ πρὸς τὰς χώρας τῆς κεντρικῆς Εὐρωπῆς. δ) *Θεσσ.* - *Άλεξανδρουπόλεως*, ἔξυπηρετούσατὴν Ἀν. Μακεδονίαν καὶ τὴν Δ. Θράκην. ε) *Η μικρὰ τοπικὴ γραμμὴ Σαρακῆ-Στανδοῦ*.



135. Σειρὴ γεφυρῶν καὶ σηράγγων τεῦλαριστικοῦ. (Η φωτογραφία ἐλήφθη ἀπὸ τὸ ἔσωτερικὸν σήραγγος, διότινεν φαίνονται μία γέφυρα καὶ αἱ εἰσοδοὶ δύο ἄλλων σηράγγων).

2. **ΣΠΑΠ** (*Σιδηρόδρ. Πειρ.-Αθ. Πελοποννήσου*) (800 χιλιόμ.) Γραμμαὶ: α) *Πειρ.-Κορίνθου*. β) *Κορίνθου-Πατρῶρ*. γ) *Κορίνθου-Καλαμῶν*. δ) *Πατρῶρ-Καλαμῶν*. (Προσέτι αἱ μικραὶ γραμμαὶ: *Διαχωριοῦ-Καλαβρύτων* ὁδοντοτός, *Αργονες-Ναυπλίου*, *Μπιλάτι-Μεγαλονύπλεως*, *Καλαμῶρ-Μεσσίγης*, *Καβάσιλα-Κυλλήνης*, *Βαρθολομεοῦ-Λοντρῶρ*, *Πύργου-Ολυμπίας*, *Καλονεροῦ-Κυπαρισσίας*).

3. **Αττικῆς** (71 χιλιόμ.) μία γραμμὴ *Αθηνῶν-Λαριζίου*. Ή ἄλλη γραμμὴ *Αθ.-Κηφισσίας* πρόκειται νὰ ἐνοψθῇ μὲ τὸν ὥλεκτρινὸν *Αθ.-Πειραιῶς*.


4. **Θεσσαλικοὶ** (230 χιλιόμ.). Γραμμαὶ: α) *Βόλος-Βελεστῖνον*, β) *Βελεστῖνον-Λάρισα*, γ) *Βελεστῖνον-Καλαμπάκα*, δ) *Βόλος-Μηλέαι*.

5. **Βορειοδυτικῆς Ελλάδος** (75 χιλιόμ.) Γραμμαὶ: α) *Πατρῶρ-Κρονονερίου* ἀτμοπλοΐα, β) *Κρονονερίου-Μεσολογγίου* *Αγορίου*, γ) *Μεσολογγίου-Κατοχῆς*.

6. **Πύργου-Κατακώλου** (13 χιλιόμ.), χρησιμοποιεῖται διὰ μεταφορὰν τῆς σταφίδος πρὸς φόρτωσιν εἰς τὰ πλοῖα.

T.T.T. Τὰ ταχυδρομεῖα, οἱ τηλέγραφοι καὶ τὰ τηλέφωνα προσφέρουν ἀνυπολογίστους ὑπηρεσίας εἰς τὸν ἄνθρωπον. Υπάρχουν εἰς τὴν Ἑλλάδα ταχυδρομικὰ γραφεῖα εἰς 1.300 πόλεις καὶ χωρία, δῆλο. 1 γραφεῖον ἀνὰ 5.000 κατοίκους. Εἰς τὰ μικρὰ χωρία τὴν ἀλληλογραφίαν διανέμουν οἱ «ἀγροτικοὶ διανομεῖς». Τηλεγραφικὰ καὶ τηλεφωνικὰ γραφεῖα ὑπάρχουν τοιπλάσια.

Ἄεροπορία. Τὸ νεώτερον καὶ ταχύτερον μέσον συγκοινωνίας εἶναι βεβαίως τὸ ἀεροπλάνον. Ἑλληνικὰ ἐπιβατικὰ ἀεροπλάνα ἐκτελοῦν τακτικῶς τὴν συγκοινωνίαν Ἀθηνῶν μὲ τὴν Θεσσαλονίκην, Ἰωάννινα, Ἀγρίνιον. Ἰταλικὰ δὲ ὑδροπλάνα τὴν συγκοινωνίαν Ἀθηνῶν μὲ τὰς Πάτρας, Κέρκυραν, Μυτιλήνην. Πολλαὶ δὲ λιμναῖς διεθνεῖς ἀεροπορικαὶ γραμμαὶ διέρχονται ἐξ Ἑλλάδος. (Μελετήσατε τὴν ἀεροπορικὴν συγκοινωνίαν μας εἰς τὸν χάρτην σελ. 123 καὶ 181).



136. Ἡ γέφυρα τῆς Παπαδιᾶς τοῦ Λαρισαϊκοῦ, μία ἀπὸ τὰς μεγαλυτέρας σιδηροδρομικὰς γεφύρας μας.

4. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν παράγονται ὅλα τὰ γεωργικὰ καὶ βιομηχανικὰ προϊόντα, τῶν δποίων ὁ πληθυσμός μας ἔχει ἀνάγκην, διὰ νὰ ζήσῃ. Καὶ ἀντιθέτως, ἡ Ἑλλὰς παράγει ἀπὸ μερικὰ εἴδη πολὺ περισσότερα, ἀπὸ ὅσα χρειάζεται. Αὗταὶ ποὺ τῆς λείπουν τὰ ἀγορᾶς εἰς τὰς ἔνας χώρας. "Οσα δὲ τῆς περισσεύονταν τὰ πωλεῖ εἰς τὰς χώρας, αἱ δποῖαι δὲν ἔχουν. Αὗται αἱ ἀγοραπωλησίαι μὲ τὰς ἔνας χώρας ἀποτελοῦν τὸ ἐξωτερικὸν ἐμπόριον τῆς Ἑλλάδος. "Οταν ἀγορᾶς φιεν ἡμεῖς ἀπὸ τὰς ἔνας χώρας ἐμπορεύματα, κάμνομεν εἰσαγωγὴν. "Οταν πάλιν ἡμεῖς πωλοῦμεν εἰς ἔνας χώρας τὰ προϊόντα μας, κάμνομεν ἐξαγωγὴν (βλ. χάρτην σελ. 181).

Εἰσαγωγή. Ἡ Ἑλλὰς εἰσάγει:

1. **Τρόφιμα** (ζῷα ἀπὸ τὴν Γιουγκοσλανίαν, τυρὶ ἀπὸ τὴν Ἀλβανίαν καὶ Τουρκίαν, βούντυρα ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὴν Ρωσίαν, γάλα ἀπὸ τὴν Ἐλβετίαν, φέγγες ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν, φασόλια ἀπὸ τὴν Ρουμανίαν, Γιουγκοσλανίαν, Βουλγαρίαν, φύτευτα ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν, λαζανικὰ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, καφὲ ἀπὸ τὴν Βραζιλίαν, ζάχαριν ἀπὸ τὴν Τσεχοσλοβακίαν καὶ τὴν Ἀμερικήν κτλ.).

2. **Βιομηχανικὰ εἴδη** (ἐργαλεῖα καὶ μηχανᾶς ἀπὸ τὸ Βέλγιον τὴν Γερμανίαν καὶ τὴν Γαλλίαν, ὠρολόγια ἀπὸ τὴν Ἐλβετίαν, φάρμακα ἀπὸ τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Γερμανίαν, χρώματα ἀπὸ τὴν Γαλλίαν καὶ τὴν Γερμανίαν, χάρτην ἀπὸ τὴν Σουηδίαν, Γερμανίαν καὶ Τσεχοσλοβακίαν, ἑφάσματα βαμβακερὰ ἀπὸ τὴν Ἀγγλίαν, μάλλινα ἀπὸ τὴν Γαλλίαν, Ἰταλίαν καὶ Ἀγγλίαν, αὐτοκίνητα ἀπὸ τὴν Γαλλίαν, Ἀμερικήν, Ἰταλίαν, Ἀγγλίαν κτλ.).

3. **Πρώτας ψλας καὶ γαιάνθρωπας** διὰ τὴν βιομηχανίαν μας (γαιάνθρωπας ἀπὸ τὴν Ἀγγλίαν καὶ Γερμανίαν, πετρέλαιον καὶ βενζίνην ἀπὸ τὴν Ρουμανίαν, ψυλείαν ἀπὸ τὴν Γιουγκοσλανίαν καὶ Σουηδίαν, βαμβάκι ἀπὸ τὴν Τουρκίαν καὶ Αἴγυπτον).

Ἐξαγωγή. Η Ἑλλὰς ἔξαγει:

1. **Τρόφιμα** (σταφίδα εἰς τὴν Ἀγγλίαν, Ὁλλανδίαν, Γερμανίαν, Ἀμερικήν, λάδι εἰς τὴν Βουλγαρίαν, Αἴγυπτον, Γαλλίαν, Ἰταλίαν, ἔλαιας εἰς τὴν Αἴγυπτον, Βουλγαρίαν, Ἀμερικήν καὶ Ρουμανίαν, κρασί εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ Ἰταλίαν, μέλι εἰς τὴν Αἴγυπτον, σταφύλια εἰς τὴν Αἴγυπτον, Αὐστρίαν κτλ., σῦκα ξηρὰ εἰς τὴν Ἰταλίαν, Ἀμερικήν, Γερμανίαν, Ἀγγλίαν κτλ.).

2. **Βιομηχανικὰ προϊόντα** (σιγαρέττα εἰς τὴν Ἰταλίαν, Αἴγυπτον καὶ Ρουμανίαν, ρέφτι εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ Ὁλλανδίαν, σαπούρι εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ Τοροκίαν, τάπητας εἰς τὴν Ἀμερικήν κτλ.).

3. **Πρώτας ψλας** (καπνά εἰς τὴν Γερμανίαν, Ἰταλίαν, Ἀμερικήν καὶ ἄλλας χώρας, κουκούλια εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ Γαλλίαν, δέρματα ἀκατέργαστα εἰς τὴν Ἰταλίαν, δρυπτά διάφορα εἰς τὴν Ἀμερικήν, Ἰταλίαν, Γαλλίαν, Γερμανίαν, Βέλγιον καὶ Ὁλλανδίαν, βελανίδια εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ Ἰταλίαν).

Οἱ μεγαλύτεροι πελάται εἶναι οἱ Ἀγγλία οἱ τὴν σταφίδα καὶ οἱ γερμανία εἰς τὰ καπνά.

Τὸ ἐμπορικόν μας ισοζύγιον. "Οὐα τὰ προϊόντα, τὰ δύοια πιθοῦμεν εἰς τὸ ἔξωτερον, ἀξίζουν ὅσον τὰ προϊόντα ποὺ ἀγοράζομεν; Τὰ εἰσαγόμενα προϊόντα ἀξίζουν πολὺ περισσότερον, τὸ διπλάσιον σχεδόν, ἀπὸ τὰ ἔξαγόμενα. Ἐνῷ πληρώνομεν διὰ τὴν εἰσαγωγήν μας κατ' ἕτος (μέσος ὅρος τῆς δεκαετίας 1921—1930) περίπου 11.000.000 χιλιόδολα, εἰσποάττομεν ἀπὸ τὴν ἔξαγωγήν μας 5.500.000 χιλιόδολα.

Πληρώνομεν δηλαδὴ τὰ διπλάσια ἀπὸ ὅσα εἰσποάττομεν.

Αλλὰ ποῦ τὰ εὑρίσκομεν; Μερικὰ μᾶς τὰ στέλλοντα οἱ μετανάσται ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν, μερικὰ ἀκόμη τὰ κερδίζει ὁ ἔλληνικὸς ἐμπορικὸς στόλος, ποὺ ταξιδεύει εἰς τὰς ξένας θαλάσσας. Αλλὰ πάντοτε μένομεν χρεῶσται. Η Ἑλλὰς λοιπὸν δὲν ἔχει ἐμπορικὸν ισοζύγιον.

Σημ. Οἱ μαθηταὶ δύνανται νὰ συγκεντρώσουν πλούσιον ὑλικὸν σχετικὸς μὲ τὸ ἐμπόριον, χρησιμοποιοῦντες καταλόγους οὕκωρ εἰσαγωγῆς, παρατηροῦντες ἐπιγραφὰς φιαλιδίων, κυτίων, ἔργαλείων, σκευῶν, παντοίων ἀντικειμένων, ἐπὶ τῶν δύοιων ἀναγράφεται συνίθως ὁ τόπος προελεύσεως.

Αν θέλωμεν νὰ ἔξασφαλίσωμεν ἐμπορικὸν ἴσοζύγιον, πρέπει νὰ παράγουμεν περισσότερα, ἀκόμη δὲ πρέπει νὰ προτιμῶμεν τὰ ἔγχώρια προϊόντα. Οὕτω θὰ μεγαλώσωμεν τὴν ἔξαγωγήν μας, θὰ δηλιγοστεύσωμεν τὴν εἰσαγωγήν μας, καὶ θὰ καλυτερεύσωμεν τὴν οἰκονομικήν μας κατάστασιν.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. ΠΩΣ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝ. ΚΡΑΤΟΣ

Αἱ χῶραι, αἵτινες ἀποτελοῦν σήμερον τὸ Ἑλληνικὸν κράτος, δὲν ἀνῆκον εἰς αὐτὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τῆς ἴδρυσεώς του. Μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 τὸ Ἑλληνικὸν κράτος ἀπετελέσθη ἐκ τῆς Πελοποννήσου, τῆς Στερεάς Ἑλλάδος, τῶν Κυκλαδῶν, τῆς Εὐβοίας καὶ τῶν Βορείων Σποράδων. Τὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδος ἦσαν εἰς τὴν Ὀθωνον καὶ τὰ Ἀγραφα.

Κατὰ τὸ 1854 ἡγάπη, μετὰ μακροὺς ἀγῶνας κατὰ τῆς Ἀγγικῆς διοικήσεως, ἡ Ἐπιτάρησος (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάς, Κεφαλληνία, Ἰθάκη, Ζάκυνθος, Κύθηρα).

Τὸ 1881 προσηρτήθη ἡ Θεσσαλία καὶ ἡ Ἀρτα. (Τὸ 1897, μετ' ἀνηγῆ πόλεμον πρὸς τὴν Τουρκίαν, ἀπωλέσθη ἔδαφος 395 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων κατὰ μῆκος τῶν θεσσαλικῶν συνόρων).

Οὐαὶ αὖται αἱ χῶραι χαρακτηρίζονται σήμερον μὲ τὸ ὄνομα **Παλαιὰ Ἑλλὰς** καὶ εἶχον ἔκτασιν 63 211 τ. χιλιού.

Τὸ 1913, μετὰ τὸν βαλκανικὸν πόλεμον, ἡ Ἑλλὰς ἐδιπλασιάσθη σχεδὸν ἔδαφικῶς. Αἱ καταληφθεῖσαι Ἡπειρος, Μακεδονία, Κρήτη, ἀγαπολικαὶ νῆσοι τοῦ Αἰγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Ψαρά) καὶ αἱ νῆσοι τοῦ Θρακικοῦ πελάγους εἶχον ἔκτασιν 58 583 τετρ. χιλιομέτρων. Μετὰ τὸν Εὐρωπαϊκὸν πόλεμον παρεχωρήθη εἰς τὴν Ἑλλάδα διλόκληρος ἡ Θράκη (μέχοι σχεδὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως) καὶ αἱ νῆσοι Ἰμβρος καὶ Τένεδος. Άλλὰ τὸ 1923, μετὰ τὸν μικρασιατικὸν πόλεμον, κατελήφθησαν πάλιν ἀπὸ τὴν Τουρκίαν ἡ Ἀν. Θράκη, ἡ Ἰμβρος καὶ ἡ Τένεδος, ἔμεινε δὲ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ Δ. Θράκη. Αἱ χῶραι, ποὺ προσηρτήθησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸ 1913, χαρακτηρίζονται μὲ τὸ ὄνομα **Νέα Ἑλλὰς** ἢ **Νέαι Χῶραι**.

Ο παρατιθέμενος χάρτης δεικνύει τὴν ἔκτασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους κατὰ τὰς διαφόρους ἐποχάς.



137. Χάρτης έδαφικης έπεκτάσεως της 'Ελλάδος.'

(Σημειώσατε έπι τέκνα στης χώρας ή νήσου τὸ ἔτος τῆς ἐγώσεώς της μὲ τὸ ἑλληνικὸν κράτος).


2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Πραγματικός πληθυσμός. Ο πληθυσμός της Ελλάδος σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ 1928 είναι 6 205 000. Ο σημερινὸς ὅμως πληθυσμὸς (1935) ἀσφαλῶς θὰ ἔχῃ ὑπερβῆ τὰ 6 500 000.

Εἶναι εὐνόητον ὅτι ὁ πληθυσμός μας δὲν ἦτο πάντοτε ὁ αὐτός. Ἐν πρότοις ηὔξησε μαζὶ μὲ τὴν ἐδαφικὴν ἐπέκτασιν τοῦ κράτους. Ἀλλ᾽ ἐκτὸς τούτου παρουσιᾶζει καὶ σημαντικὴν φυσιολογικὴν αὔξησιν, ἐπειδὴ αἱ γεννήσεις εἰναι περισσότεραι τῶν θανάτων. Ἐκτὸς ὅμως τῶν δύο τούτων αἰτίων ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας ἐμεγάλωσε καὶ δι᾽ ἄλλον λόγον. Τὸ Ελληνικὸν κράτος, ἀφ' ὅτου ἡλευθερώθη τὸ πρῶτον τον τμῆμα, ὑπῆρξε τὸ καταφύγιον τῶν διοικητῶν μας, οἱ δόποιοι ἔζων εἰς ξένα κράτη. Οὕτω ἥλθον καὶ ἐγκατεστάθησαν εἰς τὸ Ἑλεύθερον κράτος, κατὰ διαφόρους ἐποχάς, Ἑλληνες ἀπὸ τὴν Βούλγαριαν, τὴν Ρουμανίαν, τὴν Τουρκίαν. Τελευταῖον (1922) ἥλθεγ δλόκλιρος ὁ Ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τῆς Μ. Ἀσίας καὶ ἄλλων χωρῶν. Η προσθήκη λοιπὸν νέων χωρῶν, ἡ συγκέντρωσις τῶν διοικητῶν ἐντὸς τοῦ κράτους, καὶ ἡ φυσιολογική, ὡς εἴπομεν, αὔξησις τῶν κατοίκων συνετέλεσαν εἰς τὸ νὰ σχηματισθῇ ὁ σημερινὸς πληθυσμός.

Πυκνότης τοῦ πληθυσμοῦ. Ο πληθυσμὸς τῆς Ελλάδος ἀνέρχεται, ὡς εἴπομεν, εἰς 6 500 000. Επειδὴ δὲ ἡ σημερινὴ ἐπιφάνεια τῆς χώρας μας είναι 130 200 τ. χιλιόμ., ἀναλογοῦν εἰς ἔκαστον τ.χιλ. 50 κάτοικοι. Ο ἀριθμὸς 50 δεικνύει ποίᾳ είναι ἡ μέση πυκνότης τοῦ πληθυσμοῦ εἰς τὴν χώραν μας.

Ἡ Ελλὰς δὲν εἶχε πάντοτε τὴν αὐτὴν πυκνότητα πληθυσμοῦ. Υπελογίσθη ὅτι κατὰ τὸ 1821, πρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀναλογοῦσαν 20 κάτοικοι κατὰ τ. χιλιόμ. Μετὰ τὴν ἐπανάστασιν ὁ πληθυσμὸς εἶχεν ἐλαττωθῆ καὶ τὸ 1828 ὑπῆρχαν μόνον 16 κάτοικοι



Γενική Στατιστ. Υπηρεσ. Ελλάδος

138. Χάρτης πυκνότητος πληθυσμού κατά νομούς και κατά τὴν ἀπογραφὴν τοῦ 1928.

- (1. Ποῖοι νομοὶ ἔχουν τὸν πυκνότερον καὶ ποῖοι τὸν ἀραιότερον πληθυσμὸν κατὰ σειράν. 2. Διατὶ τόσο πυκνὰ κατωκημένοι οἱ νομοὶ Ἀττικοβοιωτίας, Ζακύνθου, Κερκύρας κλπ. 3. Διατὶ τόση διαφορὰ μεταξὺ νομῶν Θεσσαλονίκης καὶ Χαλκιδικῆς; 4. Ποῖοι νομοὶ τῆς Πελοποννήσου ἔχουν πυκνότερον πληθυσμὸν καὶ διατί ;)

κατὰ τ. χιλιόμ. Ἐκτοτε ὅμως ὁ πληθυσμὸς πυκνώνεται κανονικῶς. Ἐκ τοῦ κατωτέρου πίνακος, ὁ δποῖος περιέχει πληθυσμὸν καὶ ἐπιφάνειαν τῆς Τέλλαδος κατὰ διαφόρους ἔποις, δύναται νὰ ενδεθῇ ἡ πυκνότης κατὰ τετρ. χιλιόμ. Θὰ ἐννοίσωμεν δὲ ἀπὸ τὴν προοδευτικὴν πύκνωσιν τοῦ πληθυσμοῦ ὅτι ἡ χώρα μας προώθενται καὶ οἰκονομικῶς, ἀφοῦ δύναται σήμερον νὰ διαθέψῃ πολὺ πυκνότερον πληθυσμόν, ἢ ἄλλοτε.

Πληθυσμὸς καὶ ἐπιφάνεια τῆς Τέλλαδος κατὰ διαφόρους ἔποις.

<i>Έτη</i>	<i>Πληθυσμὸς</i>	<i>Ἐπιφάνεια</i>	<i>Πυκνότης:</i>
1821	940 000	47 516 τ. χλ.μ.	
1828	750 000	» »	
1840	850 000	» »	
1860	1 100 000	» »	
1880	1 700 000	50 211 »	
1900	2 500 000	63 211 »	
1910	2 685 000	» »	
1933	6 500 000	130 199 »	

(1. Νὰ ενδεθῇ ποίᾳ ἥτο ἡ μέση πυκνότης κατὰ τὰς διαφόρους χρονολογίας, δηλ. πόσοι κάτοικοι ἀραιογοῦσαν κατὰ τετρ. χιλιόμετρο. 2. Διατὰ ἡραιώθη ὁ πληθυσμὸς ἀπὸ τοῦ 1821-1828;).


Κατανομὴ τοῦ πληθυσμοῦ. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Τέλλαδος δὲν εἶναι διμοιριόφως κατανεμημένος εἰς ὅλην τὴν χώραν. Ἀλλοῦ ὑπάρχουν μεγάλαι συγκεντρώσεις πληθυσμοῦ εἰς μεγάλας πόλεις, ὅπως εἰς τὴν Ἀττικήν, ἢ εἰς πολλὰ καὶ μεγάλα χωρία, ὅπως εἰς τὴν Μεσσηνίαν. Ἀλλοῦ ὁ πληθυσμὸς εἶναι ἀραιότατος, ὅπως λ.χ. εἰς τὰς δρεινὰς περιοχάς, ὅπου δὲν συναντᾶ κανεὶς εἰμὴ σπάνια καὶ μικρὰ χωρία. Ἀπὸ τὰς παρατηρήσεις αὐτὰς ἐννοοῦμεν ὅτι πυκνότερος εἶναι ὁ πληθυσμὸς ἐκεῖ ὅπου δύναται νὰ ἔξικονομήσῃ εὐκολότερον τὰ μέσα τῆς ζωῆς του, ἥτοι:

α') Εἰς εὐφόρους περιοχάς, μὲ γόνιμον ἔδαφος, μικρὸν μέρος τοῦ δποίου δύναται νὰ διαθέψῃ τὴν γεωργικὴν οἰκογένειαν. Εἰς τὰ μέρη λοιπὸν αὐτὰ ὁ πληθυσμὸς εἶναι γεωργικὸς καὶ σχηματίζει μεγάλα καὶ πολλὰ χωριά. Τοιαῦτα μέρη εἶναι ἡ Μεσσηνία, ἡ Ἡλεία, τὸ Πήλιον, ἡ Σάμος, ἡ Κέρκυρα, ἡ Ζάκυνθος καὶ ἄλλα. Εἰς τὰ μέρη αὐτὰ ἡ πυκνότης τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι πολὺ ἀνωτέρα τῆς μέσης πυκνότητος τῆς Τέλλαδος, φθάνουσα καὶ ὑπερβαίνουσα τὸς 100 κατοίκους κατὰ τετραγ. χιλιόμετρον.

β) Εἰς μέρη προνομιούχα ὑπὸ ἔποψιν συγκοινωνίας, ὅπου ὁ πληθυσμὸς ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἐμπόριον, τὴν βιομηχανίαν καὶ τὴν συγκοινωνίαν. Εἰς τὰ μέρη ταῦτα δημιουργοῦνται μεγάλαι πόλεις. Τοῦτο συνέβη εἰς τὴν Ἀττικήν, ἡ δοίᾳ, ἀν καὶ πτωχὴ γεωργικῆς, ὅμως διὰ νὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ κέντρον τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ ἔχῃ καλοὺς λαμένας καὶ καλὴν θαλασσίαν καὶ χροσάίαν συγκοινωνίαν μὲ τὴν ὑπόλοιπον χώραν, ἔχει πινεύτατον πληθυσμὸν συγκεντρωμένον εἰς μεγάλας πόλεις, ὅπου ἀπασχολεῖται μὲ τὴν βιομηχανίαν, τὸ ἐμπόριον, τὴν συγκοινωνίαν κτλ. Τὸ αὐτὸ συνέβη μὲ τὴν Θεσσαλονίκην, τὰς Πάτρας, τὸν Βόλον κτλ. Χαρακτηριστικὰ παραδείγματα ἀποτελοῦν ἡ Κοζάνη, ἡ δοίᾳ ἐκτίσθη κυρίως ἀπὸ ἐμπόρους εἰς τὸ σημεῖον, ὅπου διασταυρώνονται αἱ συγκοινωνίαι τῆς Δ. Μακεδονίας καὶ Θεσσαλίας, καὶ ἡ Ἀλεξανδρούπολις, ἣτις ἐδημιουργήθη μετὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ σιδηροδρόμου.

4. Άστικὸς καὶ ἀγροτικὸς πληθυσμός. Ο πληθυσμός, ποὺ κατοικεῖ εἰς τὰς πόλεις καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν βιομηχανίαν, τὸ ἐμπόριον, τὰ γράμματα καὶ τὰς τέχνας, δυναμᾶται ἀστικὸς πληθυσμός. Ο δὲ κατοικῶν εἰς τὰ γραία

ΕΛΛΑΣ Ικανοποίηση κατοίκων



139. Σχηματογραφικὴ παράστασις τῆς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ μας.

(1. Ἀπὸ τοῦ 1828 μέχοι τοῦ 1910 δύο φοράς ὁ πληθυσμός μας αὔξανε ἀποτόμως, ἀπὸ τοῦ 1860 - 1870 καὶ ἀπὸ τοῦ 1880 - 1890. Διατί; 2. Εἰς τί ὀφείλεται ἡ μεγάλη αὔξησις πληθυσμοῦ ἀπὸ τοῦ 1910-1920 καὶ ἀπὸ τοῦ 1920 - 1928;).

ἀσχολούμενος μὲ τὴν γεωργίαν, τὴν κτηνοτροφίαν, τὴν δασοκομίαν, τὴν ἀλιείαν, δύνομά εται ἀγροτικὸς πληθυσμός. Ἀπὸ τὸν πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος τὰ 67 ἑκατοστὰ εἰναι ἀγροτικὸς πληθυσμὸς καὶ τὰ 33 ἀστικός. Πρὸ 10 ἔτῶν τὸ ποσοστὸν τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ ἦτο μεγαλύτερον (δηλ. 73 ἑκατοστά) καὶ πρὸ 20 ἔτῶν ἀκόμη μεγαλύτερον (76 ἑκατοστά). Παρατηρεῖται λοιπὸν ἐλάττωσις τοῦ ἀγροτικοῦ καὶ αὐξῆσις τοῦ ἀστικοῦ πληθυσμοῦ.

Τοῦτο συμβαίνει διότι πολλοὶ κάτοικοι χωρίων ἐγκαταλείπουν τὰ κτήματά των, πωλοῦν τὰ ζῶα των, καὶ μεταναστεύουν εἰς τὰς πόλεις, ὅπου καταγίνονται συνήθως μὲ μικροεπαγγέλματα.

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐσωτερικῆς ταύτης μεταναστεύσεως εἰναι δλέμφια. Διότι οὕτω ἐλαττώνονται οἱ ἐργαζόμενοι τὴν γῆν καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς δλιγοστεύει τὸ ἐθνικόν μας εἰσόδημα, τοῦ δποίου κυριωτέρα πηγὴ εἰναι ἡ γεωργία.

5. Πόλεις καὶ χωρία. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν περίπου 11.000 πόλεις καὶ χωρία. Τέξ αὐτῶν αἱ 10.000 εἰναι χωρία μικρά. Ο κατωτέρῳ πίνακι μᾶς δίδει μίαν εἰκόνα εἰς στρογγυλοὺς ἀριθμοὺς τῆς ἀναλογίας μεγάλων καὶ μικρῶν πόλεων, μεγάλων καὶ μικρῶν χωρίων :

			Πόλεις ἡ χωρία	Σέροκον κατοίκων	Μέσος ὄρος ἐκάστης πόλεως ἡ χωρίων
Ἀπὸ	1 μέχρι	1.000 κατοίκ.	10.000	2.000.000	;
»	1.000	» 5.000 »	1.000	2.000.000	;
»	5.000	» 30.000 »	100	1.000.000	;
»	30.000	» 50.000 »	6	200.000	;
»	50.000	» 100.000 »	2	110.000	;
Ἄνω τῶν		100.000 »	3	1.000.000	;

(Νὰ εὑρεθῇ ποῖος εἴναι ὁ μέσος ὅρος τῶν κατοίκων ἐκάστης πόλεως ἡ χωρίου. Μελετήσατε σχετικῶς τὸν εἰς τὸ τέλος πίγακα).

Τὰ μικρότερα χωρία εἰναι εἰς τὴν Δ. Στερεάν, τὴν Ἡπειρον καὶ τὴν Κρήτην. Μάλιστα εἰς τὰ Ἀγραφα καὶ γενικῶς τὴν Εὐρυτανίαν μόλις ἀναλογοῦν 175 κατοίκοι εἰς κάθε χωρίον, εἰς τὸν νομὸν Λασηθίου 245, εἰς τὴν Παραμυθιὰν τῆς Ἡπείρου 221, εἰς τὰς Κυκλαδας 300. Άλλὰ εἰς τὴν πεδιάδα τῆς Μεσσηνίας 720, εἰς τὴν κοιλάδα τῆς Ἀλμωπίας 555, εἰς τὴν Κέρκυραν 506, εἰς τὴν Σάμον 500. Τὰ χωρία εἰναι μικρὰ εἰς τὰ ἄγονα μέρη καὶ ἐπὶ τῶν ὅρεων, ἐκεῖ δηλ. ὅπου ἡ καλλιεργουμένη ἔκτασις εἰναι περιορισμένη καὶ ὅχι πολὺ εὔφορος.

3. Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. **Έθνικότης.** Τὴν Ἑλλάδę κατοικοῦν οἱ ἔλληνες, ἀποτελοῦντες τὰ 95 ἑκατοστὰ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς. Τὰ ὑπόλοιπα 5 ἑκατοστὰ εἰναι : 100 000 τοῦροι κατοικοῦντες εἰς τὴν Δ. Θράκην, 65 000 Ἰσραηλῖται, διαμένοντες κυρίως ἐν Θεσσαλονίκῃ, 30 000 Ἀρμένιοι πρόσφυγες. Ἐπὶ τῶν δρεινῶν περιοχῶν τῆς Β. Μακεδονίας, Θεσσαλίας καὶ Στερεάς τέλος διαμένουν βλάχοι ποιμένες.

Πρό τινων ἑτῶν, ὁ τονοκικὸς πληθυσμὸς εἰς τὴν Ἑλλάδα ἦτοροὶ μεγαλύτερος καὶ εὐρύσκετο κυρίως εἰς τὴν Μακεδονίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἡπειρον, Κοίτην καὶ τινας νήσους. Προσέπι ἐν Μακεδονίᾳ πλὴν τῶν τοῦροι κατόφοιν καὶ βούλγαροι. Ἀλλὰ μετὰ τὸ 1922, ὅτε προσέφυγον εἰς τὴν Ἑλλάδα οἱ ἔλληνες τῆς Μ. Ἀσίας καὶ ἄλλων μερῶν, συνήφιμη μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας συμφωνία. Σύμφωνα μὲν αὐτὴν οἱ ἐν Ἑλλάδι τοῦροι ἀνεχώρησαν εἰς τὴν Τουρκίαν. Ἡ συμφωνία αὐτὴ διομάσθη ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν. Όμοία ἀνταλλαγὴ ἐγένετο καὶ μὲ τὴν Βουλγαρίαν. Τοιουτοδόπως συνεκεντρώθη εἰς τὴν χώραν μας ὁ διογενῆς πληθυσμὸς ἐκ Τουρκίας καὶ Βουλγαρίας καὶ ἀπέκτησεν ἡ ἔλληνικὴ Μακεδονία ἐθνικὴν διμοιογένειαν. Ἐξαίρεσις ἀπὸ τὴν συνθήκην τῆς ἀνταλλαγῆς ἔγινε διὰ τὴν Θράκην, τόσον διὰ τὴν ἔλληνικὴν Δ. Θράκην, ὃσον καὶ διὰ τὴν τονοκικὴν Ἀνατολικὴν καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ἐκεῖ δηλ. δὲν ἔγινεν ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν.

2. **Γλώσσα.** Η ἐπικρατοῦσα γλώσσα ἐν Ἑλλάδι εἰναι ἡ ἔλληνική, ἡ μητρικὴ γλώσσα τῶν ἔλλήνων. Εἰς μερικὰ χωρία τῆς Ἀττικῆς, τῆς Βοιωτίας, τῆς Ἀργολίδος κλπ. διμιλοῦν ἀλβανικά, ὅπως καὶ ἐπὶ τῆς Πίνδου διμιλοῦν κουτσοβλάχικα. Κατὰ τὴν Βυζαντινὴν ἐποχὴν ἥλθον ἐξ Ἀλβανίας χριστιανοὶ γεωργοὶ εἰς τὴν Πελοπόννησον, καὶ ἐκ Βλαζίας ποιμένες εἰς τὴν Πίνδον. Μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου πολλοὶ ἐκ τούτων ἀφωμοιώθησαν γλωσσικῶς μὲ τοὺς ἐντοπίους, ἐνῷ ἀλλοῦ ἀφωμοίωσαν αὐτοὶ τοὺς ἐντοπίους.

Ούτω ξέπολουμενή νὰ ἐπιζῇ καὶ διμλῆται εἰς τὴν Ἀττικὴν ἀπὸ τοὺς Ἑλληνας χωρικοὺς μία γλῶσσα ἀλβανική, ἀνάμικτος μὲ πολλὰς Ἑλληνικὰς λέξεις, ὅπως εἰς τινα δοεινὰ μέρη τῆς βορείου Ἑλλάδος, ἐν μίγμα Ἑλληνοβλαχικόν.

Οἱ ξενόγλωσσοι εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀνέρχονται περίπου εἰς 450.000. Μεταξὺ τούτων 65.000 ἴσρωσται τῆς Θεσσαλονίκης διμιοῦν ἰσπανικά, 30.000 πρόσφυγες ἀρμένιοι ἀρμενικά, 100.000 τοῦρκοι τῆς Δ. Θράκης τοροκικά καὶ ἐλάχιστοι ἄλλας ξένας γλώσσας.

3. Θρησκεία. Οἱ Ἑλληνες εἶναι χριστιανοὶ ὁρθόδοξοι, πλὴν ἐλαχίστον καθολικῶν κατοικούντον εἰς νήσους τοῦ Αίγαιου. Υπάρχουν ἀκόμη 123.000 μονοσούνδιοι καὶ 72.000 Ἰουναϊκῆς θρησκείας.

«Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχει ἡνωμένη δογματικῶς μετὰ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἄλλοι εἶναι αὐτοκέφαλοι καὶ διοικεῖται ὑπὸ Ἱερᾶς συνόδου Ἀρχιερέων».

Ἐκκλησιαστικῶς ἡ Ἑλλὰς εἶναι διηρημένη εἰς 80 Μητροπόλεις. Ἀνωτάτη δὲ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ εἶναι «ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας», περιλαμβάνοντα καὶ τὸν 80 Μητροπολίτας. Ἀντιπρόσωπος δὲ τῆς Ηεραρχίας εἶναι ἡ διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, ἀποτελούμενη ἀπὸ 8 Μητροπολίτας καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν ὃς πρόεδρον. Κατὰ τὰς συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου παρίσταται καὶ ἀντιπρόσωπος τοῦ Κράτους.

4. Παιδεία. Κάθε ἀνθρώπος διὰ νὰ εἶναι χρήσιμον μέλος τῆς κοινωνίας καὶ νὰ ἡμιπορέσῃ ν ἀνταποκριθῇ εἰς τὰς ὑποχρεώσεις, ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει ἡ σημερινὴ ζωὴ, πρέπει νὰ ἐκπαιδευθῇ. Τοῦτο εἶναι ὑποχρέωσις καὶ δικαίωμα. Καὶ δι' αὐτὸ τὸ κράτος παρέχει δωρεὰν τὴν Δημοτικὴν ἐκπαίδευσιν καὶ συγχρόνως τιμωρεῖ ἔκεινους, οἵ διοῖοι δὲν θέλουν νὰ στέλλουν τὰ παιδιά των εἰς τὸ σχολεῖον. Ἐν τούτοις δὲν λείπουν οἱ ἀγράμματοι. Κατὰ τὴν στατιστικὴν ἐπὶ 100 κατ., μεγαλυτέρων τῶν 8 ἔτῶν, 60 γνωρίζουν γράμματα καὶ 40 δὲν γνωρίζουν! Ὁμως ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγραμμάτων δύοντες ἐλαττοῦται.

Εἰς τὴν Ἑλλάδα λειτουργοῦν περὶ τὰ 8.000 δημοτικὰ σχολεῖα, εἰς τὰ διοῖα ἡ φοίτησις εἶναι ὑποχρεωτικῶς ἔξαετής. Ἐπειτα εἰς τὰ σχολεῖα τῆς Μέσης ἐκπαίδευσεως εἶναι προαιρετική. Τὰ σχολεῖα τῆς Μέσης ἐκπαίδευσεως εἶναι διαφόρων εἰδῶν: κλασικὰ γυμνάσια, πρακτικὰ λόγεια, ἀνότερα παραθεαγωγεῖα κλπ.

Υπάρχουν ἀκόμη τὰ εἰδικὰ σχολεῖα, τὰ διοῖα σκοπὸν ἔχουν

νὰ εἰδικεύσουν τὸν σπουδαστὴν εἰς μίαν δρισμένην ἀσχολίαν. Τὰ σχολεῖα αὐτὰ εἶναι: γεωργικά, ἐμπορικά, τεχνικά, καλλιτεχνικά, θεοτικά, διδασκαλεῖα κτλ.

Τέλος διὰ τὰς ἀνωτάτας σπουδὰς λειτουργοῦν τὰ Πανεπιστήμια τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ Μετσόβιον Πολυτεχνεῖον, ἡ σχολὴ τῶν Καλῶν Τεχνῶν, Ἀνωτάτη σχολὴ Οἰκονομικὴ καὶ Ἐμπορική, Ἀνωτάτη Γεωπονικὴ σχολή, Ἀνωτάτη Δασολογικὴ σχολή.

Πλὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Δασολογικῆς αὐτοῦ σχολῆς, ὅλαι αἱ ἄλλαι εὑρίσκονται εἰς τὰς Ἀθήνας.

5. Τέχνη. Ἡ Ἑλλὰς διμοιάζει ἀπέραντον μουσεῖον καλλιτεχνικῶν ἔργων. Αἱ ἐποχαὶ ὅλαι, ἀπὸ τοὺς μακρινοὺς προϊστορικοὺς χρόνους, ἀφῆκαν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γῆν πολύτιμα μνημεῖα τῆς τέχνης των καὶ τῆς σοφίας των. Ἡ ἐποχὴ τοῦ προελληνικοῦ, τοῦ Αιγαίου πολιτισμοῦ, μᾶς ἐκληροδότησε τὸν λαβύρινθον, ὃς τὸ σκοτεινὸν ἄντρον τῆς μυθολογίας, ἀλλὰ τὸ θαυμαστόν, πολυώροφον ἀράκτορον τῆς Κρωσοῦ, μὲ τὰς ὁραίας τοιχογραφίας, τὰς αἴθουσας, τὰς ἀποθήκας καὶ τὰ λουτρά, ποὺ ἔξεθαψαν εἰς τὴν Κορήτην οἱ ἀρχαιολόγοι (εἰκ. 88).

Ἡ ἐποχὴ τῶν Ἑλλήνων, κατὰ τὴν ὅποίαν ἐδημιουργήθη ὁ Παρθενὼν (εἰκ. 58), ἀφῆκε παντοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα μνημεῖα ὑπέροχα, ναούς, θέατρα, ἀγάλματα εἰς τὰς Ἀθήνας, τὴν Ὁλυμπίαν (εἰκ. 74), εἰς τοὺς Δελφοὺς (εἰκ. 63), εἰς τὴν Δῆλον (εἰκ. 94).

Ἡ ἐποχὴ τῶν Βυζαντίου κατόπιν ἐδημιουργήσε νέον πλοῦτον καλλιτεχνικόν, ποὺ τὸν θαυμάζομεν εἰς τοὺς ναοὺς καὶ τὰ ψηφιδωτὰ τῆς Θεσσαλονίκης (εἰκ. 13, 14), τὸ Μιστρᾶ (εἰκ. 76) τὸν Ὁσίου Λουκᾶ τῆς Φωκίδος, τὸν Δαφνίον (εἰκ. 59), τῶν Ἀθηνῶν (εἰκ. 60) καὶ τόσων ἄλλων μερῶν.

Ἄλλα καὶ ἔπειτα εἰς τὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, μὲ ὅλην τὴν ἀγοραμματωσύνην, ποὺ ἀπλώθηκε εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἡ καλλιτεχνικὴ διάθεσις δὲν ἔγκατέλειψε τὸν σκλαβισμένον Ἑλληνικὸν λαόν. Ἀν δὲν ἥδυνατο πλέον νὰ δημιουργήσῃ μεγάλα καὶ λαμπρὰ δημόσια κτίρια, ὅμως κλεισμένος εἰς τὸ σπίτι του, εἰς τὸ ἀπόμερον χωριό του, ἢ εἰς τὸ νησί του, ἀφῆσε νὰ ἐκδηλωθῇ ὅλη ἡ καλλιτεχνικὴ διάθεσις τῆς ψυχῆς του εἰς τὸ κέντημα τῶν φορεμάτων του, τῶν χρωματισμῶν τῶν ὑφασμάτων τοῦ ἀργαλιοῦ του, εἰς τὸ σκάλισμα τῶν ἐπίπλων του (εἰκ. 97), εἰς τὸ στόλισμα τῶν σκευῶν,

τὴν διακόσμησιν ὅλων τῶν πραγμάτων ποὺ μετεχειδῆτο, ἀκόμη
δὲ εἰς τὴν κατασκευήν, διαρρύθμισιν καὶ ἐπίπλωσιν τοῦ ἀπλοῖκου
σπιτιοῦ του.

Τὴν θαυμαστὴν αὐτὴν καλλιτεχνικὴν διάθεσιν, ἡ ὅποια ποτὲ
δὲν ἔσβησε ἀπὸ τὴν ψυχὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ κατὰ τὸ διάστημα
τῶν 3.000 ἑτῶν τῆς ἴστορίας του, τὴν ὀφείλομεν κατὰ μέρος
εἰς τὴν Ἑλληνικὴν φύσιν καὶ τὸ Ἑλληνικὸν κλῆμα. Οἱ γαλανὸς ὄνδρα-
νός, τὰ χίλια ἀριθμοὶ χρώματα τῆς δύσεως, ἡ διαύγεια τῆς ἀπο-
σφαίρας, ποὺ δὲν ἔχει τίποτε τὸ θολόν, τίποτε τὸ σκοτεινὸν καὶ
ἀμφίβολον, ἡ καθαρὰ καὶ καλογραμμένη ἐπάνω εἰς τὸν οὐρανὸν
κορυφογραμμή τῶν βορρῶν, μὲν ἕνα λόγον αἱ φυσικαὶ καλλοναὶ
τῆς πατρίδος μας καὶ τὸ κλῆμα της, αὐτὰ ἐμπνέουν τὸ αἴσθημα
τῆς ἀριθμίας εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ψυχὴν καὶ τὴν προετοιμᾶσσαν νὰ
αἰσθάνεται τὸ ώραῖον, νὰ τὸ ἀγαπᾶ καὶ νὰ τὸ ἐκδηλώνῃ.

Ἡ ἐπίδρασις τῆς γύρῳ φύσεως καὶ τοῦ κλίματος εἶναι τόσον
μεγάλη εἰς τὴν καλλιτεχνικὴν ἐκδήλωσιν τοῦ λαοῦ, ὥστε τὰ δη-
μιουργήματά του νὰ διαφέρουν κατὰ τόπους ἀναλόγως τῆς δια-
φορᾶς τοῦ κλίματος. Ἄλλην ἐντύπωσιν προξενοῦν τὰ κεντήματα
λ.χ. τῶν Ἱπειρωτικῶν χωρῶν τῆς Ἐλλάδος, τῆς Μακεδονίας, τῆς
Ήπειρου, τῆς Στερεάς, καὶ ἄλλην ἐκεῖνα τῶν νήσων.

6. **Ἐπιστήμη.** Εἰς τὴν Ἐλλάδα λειτουργοῦν τὰ Πανεπι-
στήματα Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης. Τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν
ίδρυθη τὸ 1837 καὶ ἀποτελεῖται ἐκ 5 σχολῶν (Θεολογικῆς, Νομι-
κῆς, Ιατρικῆς, Φιλοσοφικῆς καὶ Φυσικο-μαθηματικῶν ἐπιστημῶν).
Τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ίδρυθη τὸ 1925 καὶ ἀποτελεῖται
ἀπὸ 3 σχολῶν (Φιλοσοφικήν, Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν ἐπιστη-
μῶν καὶ Φυσικο-μαθηματικῶν ἐπιστημῶν).

Τὰ Πανεπιστήμια μας εἶναι ἐφωδιασμένα μὲ τὰ ἀναγκαῖα
ἔργαστήρια, νοσοκομεῖα καὶ μουσεῖα, ὅπου ἀσκοῦνται οἱ φοιτη-
ταί, οἱ δὲ καθηγηταὶ μελετοῦν καὶ ἐργάζονται διὰ τὴν πρόοδον
τῆς ἐπιστήμης των. Μεταξὺ τῶν μουσείων αὐτῶν εἶναι: τὰ ἀρ-
χαιολογικὰ καὶ ἴστορικά, τὸ νομισματικόν, τὸ ζωολογικόν, δι βο-
τανικὸς κήπος, κλπ. Νοσοκομεῖα δὲ τὸ Ἀρεταίειον, τὸ Αλγινή-
τειον, τὸ νοσοκομεῖον τῶν Παίδων, τὸ Ὀφθαλμιατρεῖον κλπ.

Ἄλλος δὲ Ἐλλὰς εἶναι χώρα ὅπου καὶ μόνον δύνανται νὰ μελε-
τηθοῦν ώρισμένοι ἐπιστημονικοὶ οὐλάδοι. Σπουδαιότατος τοιοῦτος
οὐλάδος εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ ἀρχαιολογία, ἡ ὅποια εἰς τὴν Ἐλλάδα θὰ

εὗρη πλουσιώτατα ἀρχαιολογικά μουσεῖα, ναούς, ἀγοράς, θέατρα, αὐτὴν τέλος τὴν χώραν, ὅπου ἔζησε καὶ ἐδημιούργησε τὸν πολιτισμόν του ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνισμός. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν δὲ ἀρχαιολόγοι ὅλων τῶν χωρῶν,⁷ Ἑλλήνες καὶ ἔνοι, ἐκτελοῦν εἰς διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἀνασκαφὰς καὶ φέροντας φῶς τοὺς θαυμένους θησαυροὺς τῆς ἀρχαίας τέχνης. Μέχρι τοῦτο ἔχουν γίνει μεγάλαι ἀνασκαφαὶ εἰς τὰς Ἀθήνας, τὴν Ὀλυμπίαν, τοὺς Δελφούς, τὴν Δῆλον, τὰς Μυκήνας, τὴν Ἐπίδαυρον, τὴν Κόρινθον, τὴν Κορήτην καὶ πλεῖστα ἄλλα μέρη.

"Αλλη ἐπιστήμη, ἡ ὅποια κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα (μετὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν) δύναται νὰ μελετηθῇ, εἶναι ἡ *Bυζαντιολογία*, ἡ ἐπιστήμη ἡ ὅποια ἔξετάζει τὴν ζωήν, τὴν ιστορίαν, τὴν τέχνην κατὰ τὴν μεγάλην βυζαντινὴν ἐποχὴν. Χάριν τῆς ἐπιστήμης αὐτῆς ἔχει ίδρυθη ἐν Ἀθήναις Βυζαντινὸν Μουσεῖον, ἐκτὸς τῶν τόσων βυζαντινῶν μουσῶν καὶ ἐκκλησιῶν, πολλαὶ ἐκ τῶν δροίων ἀποτελοῦνται ἀληθινὰ μουσεῖα βυζαντινῆς τέχνης.

Πλὴν τούτων ἡ Ἑλλὰς παρέχει πλούσιον ὑλικὸν καὶ δι᾽ ἄλλους ἐπιστήμονας, καθὼς γλωσσολόγους, οἵ δροῖοι μελετοῦν τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν μὲ τὴν τρισχιλιετῆ ιστορίαν τῆς λαογράφους, οἱ δροῖοι ἐρευνοῦν τὰς παραδόσεις, τὰ τραγούδια, τὰς παρουμίας κλπ. τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γεωλόγους, οἱ δροῖοι ἔχουν νὰ συλλέξουν πλούσιον ὑλικὸν διὰ τὴν ἐπιστήμην των ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν γῆν, ἥτις ὑπέστη κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν γεωλογικῶν αἰώνων φοβερὰς γεωλογικὰς ἀναστατώσεις βοτανικούς, διὰ νὰ μελετήσουν τὴν γλωσία της, τὴν τόσον πλουσίαν ἐξ αἰτίας τοῦ πολυποικίλου κλίματός της κλπ.

4. ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τὸ πολίτευμα τῆς πατρίδος μας εἶναι ἡ Σύνταγματικὴ Βασιλεία. Τὸ πολίτευμα τοῦτο ίσχύει ἀπὸ τὸν Ὁκτώβριον τοῦ 1935. Τότε κατηργήθη τὸ Δημοκρατικὸν πολίτευμα καὶ ἐγένετο ἡ πατλινόρθωσις τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως Γεωργίου τοῦ Β' μὲ διάδοχον τὴν Α.Β.Υ. τὸν Πρόγκηπα Παῦλον.

Τὸ Σύνταγμα. Τὸ κράτος μας σήμερον λειτουργεῖ σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα ποὺ ἐψηφίσθη κατὰ τὸ 1911. Τὸ Σύνταγμα τοῦτο δρᾶται τὰ ἔξης :

α) Οἱ "Ελληνες εἶναι ἔσοι ἐνόπιον τοῦ Νόμου καὶ ἔχουν πάντες τὰς αὐτὰς ὑποχρεώσεις καὶ δικαιώματα.

β) "Απασαι αἱ ἔξουσίαι πηγάζουν ἐκ τοῦ "Εθνους. Ἡ Νομοθετικὴ ἔξουσία ἐνεργεῖται ὑπὸ τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Βουλῆς. Ἡ ἐκτελεστικὴ ἔξουσία ἀνήκει εἰς τὸν Βασιλέα, ἐνεργεῖται δὲ διὰ τῶν ὑπουργῶν τοὺς ὅποιους διορᾶται. Ἡ δικαστικὴ ἔξουσία ἐνεργεῖται διὰ τῶν δικαστηρίων καὶ αἱ δικαστικαὶ ἀποφάσεις ἐκτελοῦνται ἐν δούματι τοῦ Βασιλέως.

γ) Τὸ πρόσωπον τοῦ Βασιλέως εἶναι ἀνεύθυνον καὶ ἀπαραβίαστον. Οἱ Βασιλεὺς εἶναι ὁ ἀνώτατος ἄρχων τοῦ κράτους, ἀρχεῖ τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θαλασσαν δυνάμεων, κηρύττει πόλεμον καὶ συνομολογεῖ συνθήκας εἰρήνης, συμμαχίας καὶ ἐμπορίας. Οἱ Βασιλεὺς ἀπονέμει τοὺς στρατιωτικοὺς καὶ ναυτικοὺς βαθμούς, διορᾶται καὶ παίρει τοὺς ὑπαλλήλους. Οἱ Βασιλεὺς κυρώνει καὶ δημοσιεύει τοὺς Νόμους, καὶ συγκαλεῖ τὴν Βουλήν. Οἱ Βασιλεὺς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ χαρῆῃ ποινάς, νὰ χορηγῇ ἀμνηστείαν, ν' ἀπονέμῃ παράσημα καὶ νὰ κόπτῃ νομίσματα.


Τὴν 4ην Αὐγούστου 1936 ἡ Κυβέρνησις διέλυσε τὴν βουλὴν καὶ μὲ τὴν ἔχοντας τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως ἀνέλαβε ἀπάσας τὰς κρατικὰς ἔξουσίας.

Ἡ Διοίκησις. Τὸ Κράτος εἶναι χωρισμένον εἰς Νομούς. Ο

νομάρχης ἀντιπροσωπεύει τὴν Κυβέρνησιν καὶ εἶναι προϊστάμενος ὅλων τῶν πολιτικῶν, διοικητικῶν καὶ ἀστυνομικῶν ἀρχῶν. Ἡ πόλις εἰς τὴν ὁποίαν ἐδρεύει ὁ νομάρχης εἶναι ἡ πρωτεύουσα τοῦ Νομοῦ. Οἱ Νομοὶ μερικῶν περιοχῶν εἶναι ἥνωμένοι εἰς Γενικὴν Διοίκησιν, τὴν ὁποίαν διοικεῖ ὁ Γενικὸς Διοικητής. Γενικὰς Διοικήσεις ἔχομεν 4 : Μακεδονίας ἔδρα ἡ Θεσσαλονίκη, Θράκης, ἔδρα ἡ Κομοτηνή, Ἡπείρου, ἔδρα τὰ Ιωάννινα, Κρήτης, ἔδρα τὰ Χανιά. Οἱ Νομοὶ ὑποδιαιροῦνται εἰς ἐπαρχίας, ἀλλὰ εἰς πολὺ διλύγας τούτων ὑπάρχονταν ἐπαρχοι.

Τεπικὴ Αὐτοδιοίκησις. "Οσαι πόλεις ἔχουν ἄνω τῶν 10.000 κατοίκων ἀποτελοῦν δήμους. Αἱ μικρότεραι πόλεις καὶ τὰ χωρία ἀποτελοῦν κοινότητας. Τὸν δῆμον διοικεῖ ὁ δήμαρχος καὶ τὸ δημοτικὸν συμβούλιον, τὴν κοινότητα τὸ κοινοτικὸν συμβούλιον. Λῆμοι καὶ Κοινότητες ἀποτελοῦν τὴν τοπικὴν αὐτοδιοίκησιν.

Σκοπὸς τῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἀρχῶν εἶναι νὰ φρουτίζουν διὰ τὸ γενικὸν καὶ διὰ τὸν τόπον των. Ἡ ἀποστολή τῶν εἶναι νὰ μεριμνοῦν διὰ διάφορα κοινωφελῆ ἔργα, οὐκοδόμησιν σχολείων, κατασκευὴν δρόμων, ἕδραγωγείων, δημοσίων κήπων, δενδροφυτειῶν, διὲ ἀποξήρανσιν μικρῶν ἔλδων, καταπλέμησιν ἀσθενειῶν τῶν φυτῶν κ. ἢ.



140. Χάρτης νομῶν καὶ πρωτευερεψῶν αὐτῶν.

(1. Τὰ ὅρια τῶν νομῶν σημειώγονται διὰ γραμμῆς διακεκομένης. 2. Ὁ προσεκτικὸς χρωματισμὸς ἐκάστου νομοῦ δί' ἴδιον χρώματος θὰ δώσῃ πολὺ σαφῆ εἰκόνα τῆς διοικητικῆς διαιρέσεως τοῦ κράτους. 3. Ποῖοι νομοὶ ἔχουν κοινὸν ὅριον τὸν Ζυγὸν τοῦ Μετσόβου, τὸν Τυμφρηστόν, τὰ Πιέρια, τὸν Ηαργασσόν; 4. Συμβούλευθῆτε τὸν πίνακα διοικητικῆς διαιρέσεως).

ΠΙΝΑΞ ΝΟΜΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΑΥΤΩΝ

(Αἱ πόλεις μὲ παχία γράμματα τῆς τρίτης στήλης είναι πρωτεύουσαι τῶν νομῶν. Κάτωθεν τοῦ ὀνόματος τοῦ νομοῦ σημειώνεται ὁ ἀριθμός τῶν κατοίκων κατά τὴν ἀπογραφὴν τοῦ 1928 καὶ ὁ ἀριθμὸς πόλεων καὶ χωρίων. Ἀπὸ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τῶν δύο τεύτων ἀριθμῷ πολλὰ συμπεράσματα δύνανται τὰ ἐξαρθρών διὰ τὴν ὀρεινότητα ἢ μὴ τοῦ ἰδάφους, τὴν εὐηροοίαν τον, τὴν ἀνάπτυξιν μεγάλων ἐμπορικῶν πεντρων ἀλπ.).

<i>Νομοί</i>		<i>*Ἐπαρχίαι</i>	<i>*Ἐδραι ἐπαρχιῶν</i>
ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ			Μεσολογγίου
Κάτοικοι	220 000	Βονίτης καὶ Ξηρο-	Βονίτσα
Πόλεις καὶ χωρία . .	567	μέρου	Άμφιλοχία
		Βάλτου	Καρπενήσιον
		Εύρυτανίας	Ναύπακτος
		Ναυπακτίας	Άγρινον
		Τριχωνίδος	
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ & ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ			Ναύπλιον
Κάτοικοι	165 000	Ναυπλίας	"Αργος
Πόλεις καὶ χωρία . .	356	"Αργοντ	Κόρινθος
		Κορινθίας	
		Σπετσῶν καὶ Ἐρμιο-	Σπέτσαι
		νίδος	"Υόρα
		"Υόρας	
ΑΡΚΑΔΙΑΣ			Τρίπολις
Κάτοικοι	166 000	Μαντινείας	Δημητσάνα
Πόλεις καὶ χωρία . .	367	Γορυνίας	Λεωνίδιον
		Κυνουρίας	Μεγαλόπολις
		Μεγαλουπόλεως	
ΑΡΤΗΣ			*Αρτα
Κάτοικοι	53 000	"Αρτης καὶ Τζουμέρ-	
Πόλεις καὶ χωρία . .	601	κων	
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ			ΑΘΗΝΑΙ
Κάτοικοι	1 035 000	"Αττικῆς	Αίγινα
Πόλεις καὶ χωρία . .	455	Αἰγίνης	Θῆραι
		Θῆρῶν	Κύθηρα
		Κυθήρων	Λεβάδεια
		Λεβαδείας	Μέγαρα
		Μεγαρίδος	Πόρος
		Τροιζηνίας	
ΑΧΑΪΑΣ			Πάτραι
Κάτοικοι	190 000	Πατρῶν	Αίγιον
Πόλεις καὶ χωρία . .	413	Αιγιαλείας	Καλάβρυτα
		Καλαβρύτων	
ΔΡΑΜΑΣ			Δράμας
Κάτοικοι	112 000	Δράμας	
Πόλεις καὶ χωρία . .	199		

<i>No μοὶ</i>	<i>Έπαρχιαι</i>	<i>Έδραι ἔπαρχιαι</i>
ΕΒΡΟΥ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>123 009</i>	'Αλεξανδρούπολες
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>197</i>	Διδυμοτείχου
		'Ορεστιάδος
		Σουφλίου
		Σαμοθράκης
ΕΥΒΟΙΑΣ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>155 009</i>	Χαλκίδος
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>340</i>	'Ιστιαίας
		Καρυστίας
		Σκοπέλου
ΖΑΚΥΝΘΟΥ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>40 000</i>	Ζακύνθου
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>75</i>	
ΗΛΕΙΑΣ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>130 000</i>	'Ηλείας
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>224</i>	
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>139 000</i>	Τεμένους
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>395</i>	Καινουρίου
		Μαλεβύζιου
		Μονοφατίου
		Πεδιάδος
		Πυργιωτίσσης
		Βιάνου
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>57 000</i>	Θυάμιδος
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>177</i>	Μαργαρίτου
		Παραμυθίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>500 000</i>	Θεσσαλονίκης
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>374</i>	Πιερίας
		'Ημαθίας
		Λαγκαδᾶς
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>137 000</i>	Δωδώνης
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>374</i>	Κονίστης
		Μετόβου
		Πωγωνίου
ΚΑΒΑΛΛΑΣ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>120 000</i>	Καβάλλας
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>115</i>	Νέστου
		Παγγαίου
		Θάσου
ΚΕΡΚΥΡΑΣ		
<i>Κάτοικοι</i>	<i>106 000</i>	Κερκύρας
<i>Πόλεις καὶ χωρία</i>	<i>225</i>	Παξῶν

<i>No μο̄ i</i>	<i>*Επαρχίαι</i>	<i>"Εδραι ἐπαρχιῶν</i>
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ		
Κάτοικοι	66 000	Κραναίας
Πόλεις καὶ χωρία	253	Πάλης
		Σάμης
		Ίθακῆς
ΚΙΛΚΙΣ		
Κάτοικοι	87 000	Κιλκίς
Πόλεις καὶ χωρία	229	Παιονίας
ΚΟΖΑΝΗΣ		
Κάτοικοι	167 000	Κοζάνης
Πόλεις καὶ χωρία	353	Βοΐου
		Γρεβενῶν
		Ἐορδαίας
ΚΥΚΛΑΔΩΝ		
Κάτοικοι	130 000	Σύρου
Πόλεις καὶ χωρία	437	Ἀνδρου
		Θήρας
		Κέας
		Μήλου
		Νάξου
		Τήνου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ		
Κάτοικοι	145 000	Λακεδαιμονος
Πόλεις καὶ χωρία	475	Γυθείου
		Ἐπιδαύρου Λιμηνᾶς
		Οἰτούλου
ΛΑΡΙΣΗΣ		
Κάτοικοι	278 000	Λαρίσης
Πόλεις καὶ χωρία	398	Ἄγιας
		Ἀλμυροῦ
		Βόλου
		Ἐλασσῶνος
		Τυρνάβου
		Φαρσάλων
ΛΑΣΗΘΙΟΥ		
Κάτοικοι	68 000	Λασηθίου
Πόλεις καὶ χωρία	278	Ἑραπέτρας
		Μεραμβέλλου
		Σητείας
ΛΕΣΒΟΥ		
Κάτοικοι	162 000	Μυτιλήνης
Πόλεις καὶ χωρία	149	Λήμνου
		Μηθύμνης
		Πλωμαρίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		
Κάτοικοι	180 000	Καλαμῶν
Πόλεις καὶ χωρία	517	Μεσσήνης
		Ὀλυμπίας
		Πυλίας
		Τριφυλλίας
ΠΕΙΛΛΗΣ		
Κάτοικοι	91 000	Ἐδέσσης
Πόλεις καὶ χωρία	153	Γιανιτσῶν
		Ἀλμωπίας

ΠΙΝΑΞ ΝΟΜΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΑΥΤΩΝ (συν.)

<i>Nομοί</i>	<i>*Επαρχίατ</i>	<i>"Εδραι αντότ</i>
ΠΡΕΒΕΖΗΣ		
Κάτωκοι	67 000	Νικοπόλεως
Πόλεις και χωρία	147	Λευκάδος
ΡΕΘΥΜΝΗΣ		
Κάτωκοι	68 000	Ρεθύμνης
Πόλεις και χωρία	288	Άγ. Βασιλείου
		Άμαρίου
		Μυλοποτάμου
ΡΟΔΟΠΗΣ		
Κάτωκοι	181 000	Κομοτηνής
Πόλεις και χωρία	323	Ξάνθης
		Σαπών
ΣΑΜΟΥ		
Κάτωκοι	71 000	Σάμου
Πόλεις και χωρία	111	Ίκαριας
ΣΕΡΡΩΝ		
Κάτωκοι	183 000	Σερρῶν
Πόλεις και χωρία	254	Φυλλίδος
		Βισαλτίας
		Σιντικῆς
ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ		
Κάτωκοι	215 000	Τρικκάλων
Πόλεις και χωρία	380	Καλαμπάκας
		Καρδίτσας
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ		
Κάτωκοι	194 000	Φθιώτιδος
Πόλεις και χωρία	381	Δωρίδος
		Λοκρίδος
		Παρνασσίδος
		Δομοκοῦ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ		
Κάτωκοι	126 000	Φλωρίνης
Πόλεις και χωρία	213	Καστοριᾶς
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		
Κάτωκοι	65 000	Χαλκιδικῆς
Πόλεις και χωρία	149	Άρναίας
ΧΑΝΙΩΝ		
Κάτωκοι	112 000	Κυδωνίας
Πόλεις και χωρία	509	Άποκορώνου
		Κισάμου
		Σελίνου
		Σφακίων
ΧΙΟΥ		
Κάτωκοι	76 000	Χίου
Πόλεις και χωρία	78	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Σελ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Χώραι καὶ Θάλασσαι τῆς Ἑλλάδος	1
1. Μακεδονία	3
2. Δ. Θράκη	6
3. Θεσσαλία	28
4. "Ηπειρος	35
5. Δ. Στερεά Ἑλλάς	46
6. Ἀνατ. Στερεά Ἑλλάς	54
7. Πελοπόννησος	63
8. Νήσοι Ιονίου	83
9. » Αίγαιον	100
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ	
Φυσικὴ γεωγραφία τῆς Ἑλλάδος	107
1. Θέσις τῆς χώρας	122
2. Γεωλογία τῆς Ἑλλάδος	122
3. Μορφολογία τῆς ἡρας	125
4. Ποταμοὶ καὶ λίμναι	132
137	
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ	
Πολιτικὴ γεωγραφία τῆς Ἑλλάδος	1
1. Πώς ἔσχηματισθή τὸ Ἑλληνικὸν κράτος	1
2. Πληθυσμός	2
3. "Ο λαός τῆς Ἑλλάδος	3
4. Τὸ πολιτευμα τῆς Ἑλλάδος	4

ΧΑΡΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Χάρτης Ἑλλάδος πρὸς ἀναπαραγωγὴν	4
» ὄρδιναικῶν ἔργων Κεντρικῆς Μακεδονίας	8
» κοιλάδων Ἀξιοῦ-Μοράβα	10
» Μακεδονίας φυσικὸς καὶ πολιτικὸς	16
» Δ. Θράκης	33
» Θεσσαλίας	37
» "Ηπείρου	47
» Στερεάς Ἑλλάδος καὶ Εύβοίας φυσικὸς καὶ πολιτικὸς	61
» λιμένος Πειραιῶς	65
» συγκοινωνιῶν διὰ τῆς διώρυγος Κορίνθου	66
» ύδρεύσεως Ἀθηνῶν	76
» Πελοποννήσου φυσικὸς καὶ πολιτικὸς	84
» λιμένος Πατρῶν	91
» Ιονίου πελάγους	101
» νήσων Ιονίου πελάγους	102
» Αίγαιον πελάγους	108
» νήσων Αίγαιον πελάγους	110
» διεθνῶν δι' Ἑλλάδος συγκοινωνιῶν	123
» ποταμῶν περιοχῶν καὶ όρδιναικῶν συνάμεων	138
» ισοθέρμων ζωνῶν	145
» ἀνέμων	146
» βροχῶν	148
» Ἑλαῖας	159
» σταφίδος καὶ οίνου	161
» καπνοκαλλιεργείας	163
» μετάξης καὶ βάμβακος	165
» δασῶν	167
Πίνας χιλιομετρικῶν ἀποστάσεων	176
Χάρτης συγκοινωνιῶν καὶ ἐμπορίου	181
» ἑδαφικῆς ἐπεκτάσεως τῆς Ἑλλάδος	189
» πυκνότητος πληθυσμοῦ	191
» νομῶν, ἐπαρχιῶν καὶ πρωτευουσῶν αὐτῶν	202
Πίναξ	203
Εἰκόνεις καὶ χάρται ἐν ὅλῳ <i>Ψηφιοποιηθῆκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής</i>	140



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινοτιούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

13 Aug.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 3/8/1933

Ἀριθ. πρωτ. 4121

Ἐζοντες ὑπ' ὅψει τὸ ἄρθρον 3 τοῦ Νόμου 5045, τὸ ἄρθρον 36 τοῦ Νόμου 5341, τὸ ἄρθρον 10 τοῦ Διατάγματος τῆς 12/12 Ιανουαρίου 1933 καὶ τὰς ὑπ' ἀριθμ. 94-102 πρᾶξεις τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως (Γεωγραφικῶν), ἀπειρασίσαμεν: Ἐγκρίνομεν ὡς διδακτικῶν βιβλίον διὰ μίαν πενταετίαν, ἀεὶ ὁμένην ἀπὸ τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1933—1934, τὸ βιβλίον Παν. Δημητράτου «**ΕΛΛΑΣ**» Γεωγραφία διὰ τὴν Α' τάξιν τῶν Γυμνασίων.

Ο Υπουργός
Θ. ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

«Ἀρθρον δον τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος
«Περὶ τοῦ τρόπου τῆς διατιμήσεως τῶν ἐγκεκριμένων
διδακτικῶν βιβλίων».

Τὰ διδακτικὰ βιβλία τὰ πωλούμενα μακρὰν τοῦ τόπου ~~της~~ σεώς των ἐπιτρέπεται νὰ πωλῶνται ἐπὶ τιμῇ ἀνωτέρᾳ κατὰ 15% της ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ παρόντος Διατάγματος κανονισθείσῃς ἀνευ βιβλιοσύνης τιμῆς πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς δαπάνης συσκευῆς καὶ τῶν ταχυδρομεῖῶν τελῶν, ὑπὸ τὸν ὕρον ὃποις ἐπὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ μέρους τοῦ ἐξοπλισθεὶ τῆς τελευταίας σελίδος τούτου ἐκτυποῦται τὸ παρὸν ἄρθρον.